

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 施行番号            |                           |
| 工事番号            |                           |
| 工事名             | 井田川・能褒野処理分区下水道渠築改築工事（その1） |
| 単価適用日           | 令和2年8月1日                  |
| 積算基準適用版         | 令和2年8月 共通編・道路編・下水道編       |
| 適用単価地区          | 鈴鹿                        |
| 諸経費工種           | 下水道工事（2）                  |
| 週休補正×施工地域区分     | 【週休補正なし】×一般交通影響有り(2)-2    |
| 現場環境改善費計上区分     | 計上しない                     |
| 工種（間接労務費・工場管理費） | 計上しない                     |
| 前払金支出割合         | 35%を超える場合                 |
| 契約保証補正          | 金銭的保証                     |
| 経費調整区分          | 経費調整しない                   |
| 諸経費情報           |                           |
|                 |                           |
|                 |                           |
|                 |                           |

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上利用した条件を明示しています。

その他

電力設備用工事負担金を見積りにより計上しています。

(共通仮設費計上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上利用した条件を明示しています。

1. 運搬費

|        |    |   |      |
|--------|----|---|------|
| 運搬費の計上 | あり | ・ | (なし) |
|--------|----|---|------|

2. 準備費

|        |      |   |    |
|--------|------|---|----|
| 準備費の計上 | (あり) | ・ | なし |
|--------|------|---|----|

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」等による。  
管内調査工、事前処理工に要する費用を計上しています。

3. 事業損失防止施設費

|              |    |    |
|--------------|----|----|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり | なし |
|--------------|----|----|

4. 安全費

|        |    |    |
|--------|----|----|
| 安全費の計上 | あり | なし |
|--------|----|----|

5. 役務費

|        |      |    |
|--------|------|----|
| 役務費の計上 | (あり) | なし |
|--------|------|----|

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」等による。  
仮排水の低圧電力臨時に要する費用を計上していません。

6. 技術管理費

|          |      |    |
|----------|------|----|
| 技術管理費の計上 | (あり) | なし |
|----------|------|----|

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」等による。  
管内調査工に要する費用を計上していません。

7. 営繕費

|        |    |    |
|--------|----|----|
| 営繕費の計上 | あり | なし |
|--------|----|----|

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

|     |    |   |      |
|-----|----|---|------|
| 支給品 | あり | ・ | (なし) |
|     |    |   |      |

2. 処分費の取り扱い

|          |    |   |      |
|----------|----|---|------|
| 処分費の控除   | あり | ・ | (なし) |
| その他確認事項等 | あり | ・ | なし   |
|          |    |   |      |

3. スクラップ評価額の取り扱い

|          |    |   |      |
|----------|----|---|------|
| スクラップ評価額 | あり | ・ | (なし) |
|          |    |   |      |

積算資料 (本工事費内訳表)

| 工事区分、工種、種別、細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 名称  | 参考事項        |  |
|---------------|----|----|----|---|-------------|--|
|               |    |    |    |   | 単位          | 数量   |
| 本工事費          |    |    |    |   |             |  |
| 管路            |    |    |    |   |             |  |
| 管きよ工 (小口径推進)  |    | 式  | 1  |   |             |  |
| 改築推進工         |    | 式  | 1  |   |             |  |
|               |    |    |    | 下水道推進工法用硬質塩化ビニル管<br>φ250mm L=0.5m<br>推進工<br>車上プラットフォーム<br>滑材注入工 | 本<br>m<br>m | 83<br>41.1<br>41.1   |
| 仮設備工          |    |    |    | 発進坑口工   | 箇所          | 1  |
|               |    |    |    | 到達坑口工   | 箇所          | 1  |
|               |    |    |    | 推進設備設置撤去工   | 箇所          | 1  |
|               |    |    |    | 先導体設置工  | 回           | 1  |
|               |    |    |    | 先導体撤去工  | 回           | 1  |
|               |    |    |    | 発進支圧壁設置撤去工  | 箇所          | 1  |
|               |    |    |    | 到達支圧壁設置撤去工  | 箇所          | 1  |
|               |    |    |    | 押込装置設置撤去工   | 箇所          | 1  |
|               |    |    |    | 引込装置設置撤去工   | 箇所          | 1  |
|               |    |    |    | 強力チェーン設置撤去工   | 箇所          | 1  |
|               |    |    |    | 油圧ホース等撤去工   | 箇所          | 1  |
|               |    |    |    | 先導体組立整備   | 回           | 1  |
|               |    |    |    |   |             | TJ0210<br>第0001号単価表<br>第0009号単価表<br>第0010号単価表<br>第0011号単価表<br>第0012号単価表<br>第0015号単価表<br>第0016号単価表<br>第0017号単価表<br>第0018号単価表<br>第0019号単価表<br>第0020号単価表<br>第0021号単価表<br>第0022号単価表<br>第0023号単価表 |

積算資料 (本工事費内訳表)

| 工事区分、工種、種別、細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 参考事項   |                |
|---------------|----|----|----|--|----------------|
|               |    |    |    | 名称   | 摘要             |
| 推進水替工         |    | 式  | 1  | 滑材注入装置設置撤去工  | 第0024号単価表      |
|               |    |    |    | 機械設置工  | 第0025号単価表      |
|               |    |    |    | 機械撤去工  | 第0028号単価表      |
|               |    |    |    | 洗浄工  | 第0031号単価表      |
|               |    |    |    | 機械運転工  | 第0034号単価表      |
|               |    |    |    | 機械・器具損料  | 第0036号単価表      |
|               |    |    |    | 仮設配管土工   | AM0001         |
|               |    |    |    | 舗装版切断(施工ハッケージ)<br>舗装版種別=アスファルト舗装版;<br>厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費用  | CB430510(0001) |
|               |    |    |    | 汚泥処分工  | 第0037号単価表      |
|               |    |    |    | 舗装版破碎(施工ハッケージ)<br>舗装版種別=アスファルト舗装版;<br>無し; 騒音振動対策=騒音振動対策不要;<br>舗装版厚=15cm以下; 積込作業の有無=積込有り;<br>費用の内訳=全ての費用                      | CB430310(0002) |
|               |    |    |    | 般運搬(施工ハッケージ)<br>般発生作業=舗装版破碎;<br>積込工法区分=機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下);<br>DID区間の有無=DID区間無し;<br>運搬距離 D ID無=11.5km以下;<br>費用の内訳=全ての費用 | CB227010(0003) |
|               |    |    |    | 建設廃棄物受入れ料金 (As塊)   | ZX651980       |
|               |    |    |    | 機械掘削工 (バックホウ)<br>バックホウ規格=クローラ山積0.28m3(平積0.20m3);<br>機種=排出ガス対策型   | 第0002号施工単価表    |

積算資料 (本工事費内訳表)

| 工事区分、工種、種別、細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 参考事項   |  |    |             |                |
|---------------|----|----|----|--|--|----|-------------|----------------|
|               |    |    |    | 名称   | 単位   |    |             |                |
|               |    |    |    |  | 第0003号施工単価表  |    |             |                |
|               |    |    |    |  | 第0004号施工単価表  |    |             |                |
|               |    |    |    |  | CB410030(0005)   |    |             |                |
|               |    |    |    |  | 第0005号施工単価表  |    |             |                |
| 仮設工           |    | 式  | 1  | 機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻) バックホウ規格=クローラ山積0.28m3 (平積0.20m3); 機種=排出ガス対策型発生土運搬工 (4t、2t積、機械積込) 運搬機種・規格=ダンブトラック 4t; 運搬距離(km)=4 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 積込機械・規格=バックホウクローラ型山積0.28m3(0.2m3); DID区間=DID区間無し | m3   | 1  | 第0003号施工単価表 |                |
|               |    |    |    |  | 下層路盤 (車道・路肩部) (施工ハッケージ) 全仕上り厚=全仕上り厚 120 mm; 施工区分=1層施工; 材料=再生クワリヤン RC-40; 費用の内訳=全ての費用   | m3 | 2           | CB410030(0005) |
|               |    |    |    |  | 表層 (車道・路肩部) (施工ハッケージ) 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 30 mm; 平均幅員=1.4m未満; 材料=再生密粒度アスファルト混合物 (20); 施工箇所=車道・路肩; 締め後密度 (t/m3) =締め後密度 2.35t/m3; 瀝青材料種類=ポリアコト PK-3; 費用の内訳=全ての費用 | m2 | 14          | 第0005号施工単価表    |
| 仮設工           |    | 式  | 1  | 交通誘導警備員費<br>交通誘導警備員A人数=交通誘導警備員A 21人;<br>交通誘導警備員B人数=交通誘導警備員B 25人  | 式  | 1  | 第0006号施工単価表 |                |
| 直接工事費計        |    | 式  | 1  |  |  |    |             |                |
| 間接工事費         |    |    |    |  |  |    |             |                |
| 共通仮設費         |    |    |    |  |  |    |             |                |
| 準備費           |    |    |    | 更生材切断工   | 式  | 1  | 第0038号単価表   |                |

積算資料 (本工事費内訳表)

| 工事区分、工種、種別、細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 名称  | 参考事項     |        |                    |
|---------------|----|----|----|---|----------|--------|--------------------|
|               |    |    |    |   | 単位       | 数量     | 摘要                 |
| 役員費           |    | 式  | 1  | 本管TVカメラ調査工<br>小中口径<br>管渠洗浄工<br>本管径800mm未満 | m        | 41     | 第0041号単価表          |
|               |    | 式  | 1  | 基本料金<br>低圧電力臨時<br>電力設備用工事負担金              | KW月<br>式 | 1<br>1 | ZX600020<br>TJ0240 |
| 技術管理費         |    | 式  | 1  | 本管TVカメラ調査工<br>小中口径<br>管渠洗浄工<br>本管径800mm未満 | m        | 41     | 第0041号単価表          |
| 共通仮設費 (率計上額)  |    | 式  | 1  |   |          |        |                    |
| 共通仮設費計        |    | 式  | 1  |   |          |        |                    |
| 純工事費          |    | 式  | 1  |   |          |        |                    |
| 現場管理費         |    | 式  | 1  |   |          |        |                    |
| 工事原価          |    | 式  | 1  |   |          |        |                    |
| 一般管理費等        |    | 式  | 1  |   |          |        |                    |
| 工事価格          |    | 式  | 1  |   |          |        |                    |
| 消費税及び地方消費税相当額 |    | 式  | 1  |   |          |        |                    |
| 本工事費計         |    | 式  | 1  |   |          |        |                    |

積算資料（単価表）

| SJ0010 推進工<br>車上プラットフォーム         |     | 第 0001 号単価表<br>1 m |                  | 当り |  |
|----------------------------------|-----|--------------------|------------------|----|--|
| 名 称                              | 単 位 | 数 量                | 摘 要              |    |  |
| 土木一般世話役                          | 人   | 1.000              | RX010480<br>[1]  |    |  |
| 特殊作業員                            | 人   | 3.000              | RX010020<br>[1]  |    |  |
| 普通作業員                            | 人   | 3.000              | RX010040<br>[1]  |    |  |
| 油圧ユニット (1) 運転費                   | 日   | 1.000              | 第0002号単価表<br>[1] |    |  |
| 油圧ユニット (2) 運転費                   | 日   | 1.000              | 第0003号単価表<br>[1] |    |  |
| クレーン装置付トラック運転費                   | 日   | 1.000              | 第0004号単価表<br>[1] |    |  |
| 発動発電機運転費                         | 日   | 1.000              | 第0005号単価表<br>[1] |    |  |
| トラック賃料<br>クレーン装置付 4.0 t 積2.9 t 吊 | 日   | 3.000              | ZX703820<br>[1]  |    |  |

積算資料（単価表）

| SJ0010 推進工<br>車上プラットフォーム |     | 第 0001 号単価表 |           | 1 m 当り |  |
|--------------------------|-----|-------------|-----------|--------|--|
| 名 称                      | 単 位 | 数 量         | 摘 要       |        |  |
| 諸雑費                      |     |             | X981036   |        |  |
| Σ[1] * 2.00%             | 式   | 1.000       |           |        |  |
| 合計                       |     |             | XQ        |        |  |
| Σ/5.07000                | 式   | 1.000       |           |        |  |
| 推進工機械器具損料（1）             | m   | 1.000       | 第0006号単価表 |        |  |
| 推進工機械器具損料（2）             | m   | 1.000       | 第0007号単価表 |        |  |
| 推進工機械器具損料（3）             | m   | 1.000       | 第0008号単価表 |        |  |
| 合 計                      | m   | 1.000       |           |        |  |
| 単位当り                     | m   | 1.000       | 当り        |        |  |

積算資料（単価表）

| SJ0050 油圧ユニット（1）運転費   |      | 第 0002 号単価表 |          | 1 日 当り |  |
|-----------------------|------|-------------|----------|--------|--|
| 名 称                   | 単 位  | 数 量         | 摘 要      |        |  |
| 軽油 パトロール給油<br>一般用     | リットル | 25.600      | ZX080020 |        |  |
| 油圧ユニット（1）損料<br>23.5KN | 日    | 1.000       | TJ0110   |        |  |
| 合 計                   | 日    | 1.000       |          |        |  |
| 単位当り                  | 日    | 1.000       | 当り       |        |  |

積算資料（単価表）

| SJ0060 油圧ユニット (2) 運転費   |      | 第 0003 号単価表 |          | 1 日 当り |  |
|-------------------------|------|-------------|----------|--------|--|
| 名 称                     | 単 位  | 数 量         | 摘 要      |        |  |
| 軽油 パトロール給油<br>一般用       | リットル | 25.600      | ZX080020 |        |  |
| 油圧ユニット (2) 損料<br>23.5KN | 日    | 1.000       | TJ0120   |        |  |
| 合 計                     | 日    | 1.000       |          |        |  |
| 単位当り                    | 日    | 1.000       | 当り       |        |  |

積算資料（単価表）

| SJ0070 クレーン装置付トラック運転費 |      | 第 0004 号単価表 |   | 1 日 当り |  |
|-----------------------|------|-------------|---|--------|--|
| 名 称                   | 単 位  | 数 量         | 摘 要   |        |  |
| 特殊運転手                 | 人    | 1.000       | RX010260  |        |  |
| 軽油 パトロロール給油<br>一般用    | リットル | 38.280      | ZX080020  |        |  |
| トラック機械損料              | 時間   | 5.800       | 第0001号運転単価表<br>規格=クレーン装置付 4 t 積 2.9 t 吊; 運転日当り運転時間=標準値を使用し<br>ない; 運転日当り運転時間=5.8 |        |  |
| 合 計                   | 日    | 1.000       |   |        |  |
| 単位当り                  | 日    | 1.000       | 当り  |        |  |

積算資料（単価表）

| SJ0080 発動発電機運転費    |      | 第 0005 号単価表 |          | 1 日 当り |  |
|--------------------|------|-------------|----------|--------|--|
| 名 称                | 単 位  | 数 量         | 摘 要      |        |  |
| 軽油 ノピトロール給油<br>一般用 | リットル | 16.000      | ZX080020 |        |  |
| 発動発電機損料<br>13KVA   | 日    | 1.000       | TJ0130   |        |  |
| 合 計                | 日    | 1.000       |          |        |  |
| 単位当り               | 日    | 1.000       | 当り       |        |  |

積算資料（単価表）

| SJ0020 推進工機械器具損料（1） |     | 第 0006 号単価表 |        | 1 m 当り |  |
|---------------------|-----|-------------|--------|--------|--|
| 名 称                 | 単 位 | 数 量         | 摘 要    |        |  |
| 破砕装置損料              | 日   | 1.000       | TJ0010 |        |  |
| 合計                  | 式   | 1.000       | XQ     |        |  |
| Σ /5.07000          | m   | 1.000 当り    |        |        |  |

積算資料（単価表）

| SJ0030 推進工機械器具損料（2） |     | 第 0007 号単価表 |        | 1 m 当り |  |
|---------------------|-----|-------------|--------|--------|--|
| 名 称                 | 単 位 | 数 量         | 摘 要    |        |  |
| 引込装置損料              |     |             |        |        |  |
| LW56                | 日   | 28.000      | TJ0020 |        |  |
| 押込装置損料              |     |             |        |        |  |
| S-6                 | 日   | 28.000      | TJ0030 |        |  |
| 滑剤注入装置損料            |     |             |        |        |  |
| KP-20K-05           | 日   | 28.000      | TJ0040 |        |  |
| 合計                  |     |             | XQ     |        |  |
| Σ/41.10000          | 式   | 1.000       |        |        |  |
| 単位当り                | m   | 1.000       | 当り     |        |  |

積算資料（単価表）

| SJ0040 推進工機械器具損料（3）                   |     | 第 0008 号単価表 |        | 1 m |  | 当り |  |
|---------------------------------------|-----|-------------|--------|-----|--|----|--|
| 名 称                                   | 単 位 | 数 量         | 摘 要    |     |  |    |  |
| 油圧ホース (a)<br>20.5MPa, φ 12, φ 19, 10m | 組   | 7.000       | TJ0050 |     |  |    |  |
| 油圧ホース (b)<br>20.5MPa, φ 12, φ 19, 10m | 組   | 2.000       | TJ0060 |     |  |    |  |
| 油圧ホース (c)<br>14.0MPa, φ 12, φ 19, 10m | 組   | 2.000       | TJ0070 |     |  |    |  |
| 強力チェーン<br>65KN L=60m                  | 回   | 1.000       | TJ0080 |     |  |    |  |
| 滑材注入ホース<br>100m φ 25mm                | 本   | 1.000       | TJ0090 |     |  |    |  |
| 押込み管理用鋼棒<br>0.5m φ 19mm               | 組   | 9.000       | TJ0100 |     |  |    |  |
| 合 計                                   | m   | 1.000       |        |     |  |    |  |
| 単位当り                                  | m   | 1.000       | 当り     |     |  |    |  |

積算資料（単価表）

| SJ0090 滑材注入工 |                | 第 0009 号単価表 |          | 1 m |  | 当り |  |
|--------------|----------------|-------------|----------|-----|--|----|--|
| 名 称          | 単 位            | 数 量         | 摘 要      |     |  |    |  |
| 遅硬性滑材        | m <sup>3</sup> | 0.007       | TJ0140   |     |  |    |  |
| 土木一般世話役      | 人              | 0.050       | RX010480 |     |  |    |  |
| 特殊作業員        | 人              | 0.050       | RX010020 |     |  |    |  |
| 普通作業員        | 人              | 0.050       | RX010040 |     |  |    |  |
| 合 計          | m              | 1.000       |          |     |  |    |  |
| 単位当り         | m              | 1.000       | 当り       |     |  |    |  |

積算資料（単価表）

| SJ0100 発進坑口工                        |     | 第 0010 号単価表 |           | 1箇所 当り |  |
|-------------------------------------|-----|-------------|-----------|--------|--|
| 名 称                                 | 単 位 | 数 量         | 摘 要       |        |  |
| 土木一般世話役                             | 人   | 2.000       | RX010480  |        |  |
| 特殊作業員                               | 人   | 1.500       | RX010020  |        |  |
| 普通作業員                               | 人   | 2.000       | RX010040  |        |  |
| 止水器<br>φ 250mm 発進用                  | 台   | 1.000       | TJ0150    |        |  |
| コンクリートアンカー<br>M10                   | 本   | 4.000       | TJ0160    |        |  |
| クレーン装置付トラック運転費                      | 日   | 2.000       | 第0004号単価表 |        |  |
| 発動発電機運転費                            | 日   | 2.000       | 第0005号単価表 |        |  |
| 電気溶接機 機械損料<br>交流アーク手動 電撃防止器内蔵 200 A | 日   | 2.000       | MX010920  |        |  |

積算資料（単価表）

| SJ0100 発進坑口工 |   | 第 0010 号単価表 |   | 1 箇所 |       | 当り |   |
|--------------|---|-------------|---|------|-------|----|---|
| 名            | 称 | 単           | 位 | 数    | 量     | 摘  | 要 |
| 合            | 計 | 箇所          |   |      | 1.000 |    |   |
| 単            | 位 | 箇所          |   |      | 1.000 | 当り |   |

積算資料（単価表）

| SJ0110 到達坑口工                        |     | 第 0011 号単価表 |           | 1箇所 当り |  |
|-------------------------------------|-----|-------------|-----------|--------|--|
| 名 称                                 | 単 位 | 数 量         | 摘 要       |        |  |
| 土木一般世話役                             | 人   | 2.000       | RX010480  |        |  |
| 特殊作業員                               | 人   | 1.500       | RX010020  |        |  |
| 普通作業員                               | 人   | 2.000       | RX010040  |        |  |
| 止水器<br>φ 250mm 到達用                  | 台   | 1.000       | TJ0180    |        |  |
| コンクリートアンカー<br>M10                   | 本   | 4.000       | TJ0160    |        |  |
| クレーン装置付トラック運転費                      | 日   | 2.000       | 第0004号単価表 |        |  |
| 発動発電機運転費                            | 日   | 2.000       | 第0005号単価表 |        |  |
| 電気溶接機 機械損料<br>交流アーク手動 電撃防止器内蔵 200 A | 日   | 2.000       | MX010920  |        |  |

積算資料（単価表）

| SJ0110 到達坑口工 |   | 第 0011 号単価表 |   | 1 箇所 |       | 当り |   |
|--------------|---|-------------|---|------|-------|----|---|
| 名            | 称 | 単           | 位 | 数    | 量     | 摘  | 要 |
| 合            | 計 | 箇所          |   |      | 1.000 |    |   |
| 単            | 位 | 箇所          |   |      | 1.000 | 当り |   |

積算資料（単価表）

| SJ0120 推進設備設置撤去工 |     | 第 0012 号単価表 |           | 1箇所 当り |  |
|------------------|-----|-------------|-----------|--------|--|
| 名 称              | 単 位 | 数 量         | 摘 要       |        |  |
| 土木一般世話役          | 人   | 3.000       | RX010480  |        |  |
| 特殊作業員            | 人   | 3.000       | RX010020  |        |  |
| 普通作業員            | 人   | 6.000       | RX010040  |        |  |
| 設備設置用鋼材          | kg  | 29.600      | TJ0190    |        |  |
| 鋼材溶接工            | m   | 2.800       | 第0013号単価表 |        |  |
| 鋼材切断工            | m   | 4.300       | 第0014号単価表 |        |  |
| クレーン装置付トラック運転費   | 日   | 3.000       | 第0004号単価表 |        |  |
| 発動発電機運転費         | 日   | 3.000       | 第0005号単価表 |        |  |

積算資料（単価表）

| SJ0120 推進設備設置撤去工      |     | 第 0012 号単価表 |          | 1 箇所 当り |  |
|-----------------------|-----|-------------|----------|---------|--|
| 名 称                   | 単 位 | 数 量         | 摘 要      |         |  |
| 電気溶接機 機械損料            |     |             | MX010920 |         |  |
| 交流アーク手動 電撃防止器内蔵 200 A | 日   | 3.000       |          |         |  |
| 合 計                   | 箇所  | 1.000       |          |         |  |
| 単位当り                  | 箇所  | 1.000       | 当り       |         |  |

積算資料 (単価表)

| SJ0130 鋼材溶接工          |     | 第 0013 号単価表 |                 | 1 m |  | 当り |  |
|-----------------------|-----|-------------|-----------------|-----|--|----|--|
| 名 称                   | 単 位 | 数 量         | 摘 要             |     |  |    |  |
| 溶接工                   | 人   | 0.076       | RX010240        |     |  |    |  |
| 溶接棒<br>D4301 径4.0mm   | kg  | 0.400       | ZX220790<br>[1] |     |  |    |  |
| 諸雑費<br>Σ [1] * 30.00% | 式   | 1.000       | X981036         |     |  |    |  |
| 合 計                   | m   | 1.000       |                 |     |  |    |  |
| 単位当り                  | m   | 1.000       | 当り              |     |  |    |  |

積算資料（単価表）

| SJ0140 鋼材切断工     |     | 第 0014 号単価表 |                 | 1 m |  | 当り |  |
|------------------|-----|-------------|-----------------|-----|--|----|--|
| 名 称              | 単 位 | 数 量         | 摘 要             |     |  |    |  |
| 溶接工              | 人   | 0.053       | RX010240        |     |  |    |  |
| 酸素<br>ボンベ入り      | m3  | 0.163       | ZX220750        |     |  |    |  |
| アセチレンガス<br>ボンベ入り | kg  | 0.028       | ZX220760<br>[1] |     |  |    |  |
| 諸雑費              | 式   | 1.000       | X981036         |     |  |    |  |
| Σ [1] * 30.00%   |     |             |                 |     |  |    |  |
| 合 計              | m   | 1.000       |                 |     |  |    |  |
| 単位当り             | m   | 1.000       | 当り              |     |  |    |  |

積算資料（単価表）

| SJ0150 先導体設置工        |     | 第 0015 号単価表 |           | 1 回 当り |  |
|----------------------|-----|-------------|-----------|--------|--|
| 名 称                  | 単 位 | 数 量         | 摘 要       |        |  |
| 土木一般世話役              | 人   | 2.000       | RX010480  |        |  |
| 特殊作業員                | 人   | 2.000       | RX010020  |        |  |
| 普通作業員                | 人   | 3.000       | RX010040  |        |  |
| クレーン装置付トラック運転費       | 日   | 2.000       | 第0004号単価表 |        |  |
| 電気溶接機 機械損料           | 日   | 2.000       | MX010920  |        |  |
| 交流アーク手動 電撃防止器内蔵 200A | 日   | 2.000       |           |        |  |
| 合 計                  | 回   | 1.000       |           |        |  |
| 単位当り                 | 回   | 1.000       | 当り        |        |  |

積算資料（単価表）

| SJ0160 先導体撤去工  |     | 第 0016 号単価表 |           | 1 回 当り |  |
|----------------|-----|-------------|-----------|--------|--|
| 名 称            | 単 位 | 数 量         | 摘 要       |        |  |
| 土木一般世話役        | 人   | 2.000       | RX010480  |        |  |
| 特殊作業員          | 人   | 2.000       | RX010020  |        |  |
| 普通作業員          | 人   | 2.000       | RX010040  |        |  |
| クレーン装置付トラック運転費 | 日   | 2.000       | 第0004号単価表 |        |  |
| 合 計            | 回   | 1.000       |           |        |  |
| 単位当り           | 回   | 1.000       | 当り        |        |  |

積算資料（単価表）

| SJ0170 発進支圧壁設置撤去工                  |     | 第 0017 号単価表 |           | 1箇所 当り |  |
|------------------------------------|-----|-------------|-----------|--------|--|
| 名 称                                | 単 位 | 数 量         | 摘 要       |        |  |
| 土木一般世話役                            | 人   | 0.500       | RX010480  |        |  |
| 特殊作業員                              | 人   | 1.000       | RX010020  |        |  |
| 普通作業員                              | 人   | 1.500       | RX010040  |        |  |
| 支圧壁用鋼材<br>H-200                    | kg  | 10.200      | TJ0200    |        |  |
| 鋼材切断工                              | m   | 0.900       | 第0014号単価表 |        |  |
| クレーン装置付トラック運転費                     | 日   | 0.500       | 第0004号単価表 |        |  |
| 発動発電機運転費                           | 日   | 0.500       | 第0005号単価表 |        |  |
| 電気溶接機 機械損料<br>交流アーク手動 電撃防止器内蔵 200A | 日   | 0.500       | MX010920  |        |  |

積算資料（単価表）

| SJ0170 発進支圧壁設置撤去工 |     | 第 0017 号単価表 |     | 1 箇所 当り |  |
|-------------------|-----|-------------|-----|---------|--|
| 名 称               | 単 位 | 数 量         | 摘 要 |         |  |
| 合 計               | 箇所  | 1.000       |     |         |  |
| 単位当り              | 箇所  | 1.000 当り    |     |         |  |

積算資料（単価表）

| SJ0180 到達支圧壁設置撤去工 |     | 第 0018 号単価表 |           | 1箇所 当り |  |
|-------------------|-----|-------------|-----------|--------|--|
| 名 称               | 単 位 | 数 量         | 摘 要       |        |  |
| 土木一般世話役           | 人   | 0.500       | RX010480  |        |  |
| 特殊作業員             | 人   | 1.000       | RX010020  |        |  |
| 普通作業員             | 人   | 1.500       | RX010040  |        |  |
| 支圧壁用鋼材<br>H-200   | kg  | 3.900       | TJ0200    |        |  |
| 鋼材溶接工             | m   | 1.600       | 第0013号単価表 |        |  |
| 鋼材切断工             | m   | 2.200       | 第0014号単価表 |        |  |
| クレーン装置付トラック運転費    | 日   | 0.500       | 第0004号単価表 |        |  |
| 発動発電機運転費          | 日   | 0.500       | 第0005号単価表 |        |  |

積算資料（単価表）

| SJ0180 到達支圧壁設置撤去工                   |     | 第 0018 号単価表 |          | 1 箇所 当り |  |
|-------------------------------------|-----|-------------|----------|---------|--|
| 名 称                                 | 単 位 | 数 量         | 摘 要      |         |  |
| 電気溶接機 機械損料<br>交流アーク手動 電撃防止器内蔵 200 A |     | 0.500       | MX010920 |         |  |
| 合 計                                 | 箇所  | 1.000       |          |         |  |
| 単位当り                                | 箇所  | 1.000       | 当り       |         |  |

積算資料（単価表）

| SJ0190 押込装置設置撤去工 |     | 第 0019 号単価表 |           | 1 箇所 当り |  |
|------------------|-----|-------------|-----------|---------|--|
| 名 称              | 単 位 | 数 量         | 摘 要       |         |  |
| 土木一般世話役          | 人   | 0.500       | RX010480  |         |  |
| 特殊作業員            | 人   | 0.500       | RX010020  |         |  |
| 普通作業員            | 人   | 0.500       | RX010040  |         |  |
| クレーン装置付トラック運転費   | 日   | 0.500       | 第0004号単価表 |         |  |
| 合 計              | 箇所  | 1.000       |           |         |  |
| 単位当り             | 箇所  | 1.000       | 当り        |         |  |

積算資料（単価表）

| SJ0200 引込装置設置撤去工 |     | 第 0020 号単価表 |           | 1箇所 当り |  |
|------------------|-----|-------------|-----------|--------|--|
| 名 称              | 単 位 | 数 量         | 摘 要       |        |  |
| 土木一般世話役          | 人   | 2.000       | RX010480  |        |  |
| 特殊作業員            | 人   | 2.000       | RX010020  |        |  |
| 普通作業員            | 人   | 4.000       | RX010040  |        |  |
| 支圧壁用鋼材<br>H-200  | kg  | 13.500      | TJ0200    |        |  |
| 鋼材溶接工            | m   | 2.000       | 第0013号単価表 |        |  |
| 鋼材切断工            | m   | 3.200       | 第0014号単価表 |        |  |
| クレーン装置付トラック運転費   | 日   | 2.000       | 第0004号単価表 |        |  |
| 発動発電機運転費         | 日   | 2.000       | 第0005号単価表 |        |  |

積算資料（単価表）

| SJ0200 引込装置設置撤去工      |     | 第 0020 号単価表 |          | 1 箇所 当り |  |
|-----------------------|-----|-------------|----------|---------|--|
| 名 称                   | 単 位 | 数 量         | 摘 要      |         |  |
| 電気溶接機 機械損料            |     |             | MX010920 |         |  |
| 交流アーク手動 電撃防止器内蔵 200 A | 日   | 2.000       |          |         |  |
| 合 計                   | 箇所  | 1.000       |          |         |  |
| 単位当り                  | 箇所  | 1.000       | 当り       |         |  |

積算資料（単価表）

| SJ0210 強力チェーン設置撤去工 |     | 第 0021 号単価表 |           | 1 箇所 当り |  |
|--------------------|-----|-------------|-----------|---------|--|
| 名 称                | 単 位 | 数 量         | 摘 要       |         |  |
| 土木一般世話役            | 人   | 1.000       | RX010480  |         |  |
| 特殊作業員              | 人   | 1.000       | RX010020  |         |  |
| 普通作業員              | 人   | 1.000       | RX010040  |         |  |
| クレーン装置付トラック運転費     | 日   | 1.000       | 第0004号単価表 |         |  |
| 合 計                | 箇所  | 1.000       |           |         |  |
| 単位当り               | 箇所  | 1.000       | 当り        |         |  |

積算資料（単価表）

| SJ0220 油圧ホース等撤去工 |     | 第 0022 号単価表 |           | 1 箇所 当り |  |
|------------------|-----|-------------|-----------|---------|--|
| 名 称              | 単 位 | 数 量         | 摘 要       |         |  |
| 土木一般世話役          | 人   | 0.500       | RX010480  |         |  |
| 特殊作業員            | 人   | 0.500       | RX010020  |         |  |
| 普通作業員            | 人   | 0.500       | RX010040  |         |  |
| クレーン装置付トラック運転費   | 日   | 0.500       | 第0004号単価表 |         |  |
| 合 計              | 箇所  | 1.000       |           |         |  |
| 単位当り             | 箇所  | 1.000       | 当り        |         |  |

積算資料（単価表）

| SJ0230 先導体組立整備 |     | 第 0023 号単価表 |           | 1 回 |  | 当り |  |
|----------------|-----|-------------|-----------|-----|--|----|--|
| 名 称            | 単 位 | 数 量         | 摘 要       |     |  |    |  |
| 土木一般世話役        | 人   | 2.000       | RX010480  |     |  |    |  |
| 特殊作業員          | 人   | 2.000       | RX010020  |     |  |    |  |
| 普通作業員          | 人   | 2.000       | RX010040  |     |  |    |  |
| クレーン装置付トラック運転費 | 日   | 2.000       | 第0004号単価表 |     |  |    |  |
| 合 計            | 回   | 1.000       |           |     |  |    |  |
| 単位当り           | 回   | 1.000       | 当り        |     |  |    |  |

積算資料（単価表）

| SJ0240 滑材注入装置設置撤去工 |     | 第 0024 号単価表 |                 | 1 式 |  | 当り |  |
|--------------------|-----|-------------|-----------------|-----|--|----|--|
| 名 称                | 単 位 | 数 量         | 摘 要             |     |  |    |  |
| 土木一般世話役            | 人   | 0.500       | RX010480<br>[1] |     |  |    |  |
| 特殊作業員              | 人   | 0.500       | RX010020<br>[1] |     |  |    |  |
| 普通作業員              | 人   | 1.000       | RX010040<br>[1] |     |  |    |  |
| クレーン装置付トラック運転費     | 日   | 0.500       | 第0004号単価表       |     |  |    |  |
| 諸雑費                | 式   | 1.000       | X981036         |     |  |    |  |
| Σ [1] * 3.00%      |     |             |                 |     |  |    |  |
| 合 計                | 式   | 1.000       |                 |     |  |    |  |
| 単位当り               | 式   | 1.000       | 当り              |     |  |    |  |

積算資料（単価表）

| SJ0250 機械設置工                              |     | 第 0025 号単価表 |           | 1 式 |  | 当り |  |
|---|-----|-------------|-----------|-----|--|----|--|
| 名 称                                       | 単 位 | 数 量         | 摘 要       |     |  |    |  |
| ポンプ設置工（本管用止水プラグ設置工含む）<br>吐出口径（80mm～100mm） | 箇所  | 1.000       | 第0026号単価表 |     |  |    |  |
| 配管設置工<br>配管φ100mm                         | m   | 142.000     | 第0027号単価表 |     |  |    |  |
| 合 計                                       | 式   | 1.000       |           |     |  |    |  |
| 単位当り                                      | 式   | 1.000       | 当り        |     |  |    |  |

積算資料 (単価表)

| SJ0260 ポンプ設置工 (本管用止水プラグ設置工含む)<br>吐出口径 (80mm~100mm) |     | 第 0026 号単価表<br>1 箇所 当り |  |
|--|-----|------------------------|--|
| 名 称  | 単 位 | 数 量                    | 摘 要  |
| 土木一般世話役  | 人   | 0.400                  | RX010480<br>[1]  |
| 特殊作業員  | 人   | 1.200                  | RX010020<br>[1]  |
| 普通作業員  | 人   | 2.000                  | RX010040<br>[1]  |
| トラック運転費  | 時間  | 2.600                  | 第0002号運転単価表<br>規格=クレーン装置付 4 t 積 2.9 t 吊; 運転日当り 運転時間=標準値を使用す<br>る |
| 諸雑費  | 式   | 1.000                  | X981036  |
| Σ [1] * 5.00%                                      |     |                        |  |
| 合 計  | 箇所  | 1.000                  |  |
| 単位当り   | 箇所  | 1.000                  | 当り   |

積算資料 (単価表)

| SJ0270 配管設置工<br>配管φ100mm |     | 第 0027 号単価表<br>90 m |  | 当り |  |
|--------------------------|-----|---------------------|--|----|--|
| 名 称                      | 単 位 | 数 量                 | 摘 要  |    |  |
| 土木一般世話役                  | 人   | 1.000               | RX010480<br>[1]  |    |  |
| 特殊作業員                    | 人   | 3.000               | RX010020<br>[1]  |    |  |
| 普通作業員                    | 人   | 1.000               | RX010040<br>[1]  |    |  |
| トラック運転費                  | 時間  | 6.500               | 第0002号運転単価表<br>規格=クレーン装置付<br>4 t 積 2.9 t 吊; 運転日当り<br>運転時間=標準値を使用す<br>る |    |  |
| 諸雑費                      | 式   | 1.000               | X981036  |    |  |
| Σ [1] * 5.00%            |     |                     |  |    |  |
| 合 計                      | m   | 90.000              |  |    |  |
| 単位当り                     | m   | 1.000               | 当り   |    |  |

積算資料（単価表）

| SJ0279 機械撤去工                              |     | 第 0028 号単価表 |           | 1 式 |  | 当り |  |
|---|-----|-------------|-----------|-----|--|----|--|
| 名 称                                       | 単 位 | 数 量         | 摘 要       |     |  |    |  |
| ポンプ撤去工（本管用止水プラグ設置工含む）<br>吐出口径（80mm～100mm） | 箇所  | 1.000       | 第0029号単価表 |     |  |    |  |
| 配管撤去工<br>配管φ100mm                         | m   | 142.000     | 第0030号単価表 |     |  |    |  |
| 合 計                                       | 式   | 1.000       |           |     |  |    |  |
| 単位当り                                      | 式   | 1.000       | 当り        |     |  |    |  |

積算資料 (単価表)

| SJ0280 ポンプ撤去工 (本管用止水プラグ設置工含む)<br>吐出口径 (80mm~100mm) |     | 第 0029 号単価表<br>1 箇所 当り |  |
|--|-----|------------------------|--|
| 名 称  | 単 位 | 数 量                    | 摘 要  |
| 土木一般世話役  | 人   | 0.280                  | RX010480<br>[1]  |
| 特殊作業員  | 人   | 0.840                  | RX010020<br>[1]  |
| 普通作業員  | 人   | 1.400                  | RX010040<br>[1]  |
| トラック運転費  | 時間  | 1.820                  | 第0002号運転単価表<br>規格=クレーン装置付 4 t 積 2.9 t 吊; 運転日当り 運転時間=標準値を使用す<br>る |
| 諸雑費  | 式   | 1.000                  | X981036  |
| Σ [1] * 5.00%                                      |     |                        |  |
| 合 計  | 箇所  | 1.000                  |  |
| 単位当り   | 箇所  | 1.000                  | 当り   |

積算資料 (単価表)

| 名 称                      | 単 位 | 数 量     | 摘 要  | 第 0030 号単価表<br>130 m 当り |
|--------------------------|-----|---------|--|-------------------------|
| SJ0290 配管撤去工<br>配管φ100mm |     |         |  |                         |
| 土木一般世話役                  | 人   | 1.000   | RX010480<br>[1]  |                         |
| 特殊作業員                    | 人   | 3.000   | RX010020<br>[1]  |                         |
| 普通作業員                    | 人   | 1.000   | RX010040<br>[1]  |                         |
| トラック運転費                  | 時間  | 6.500   | 第0002号運転単価表<br>規格=クレーン装置付<br>4 t 積 2.9 t 吊; 運転日当り<br>運転時間=標準値を使用す<br>る |                         |
| 諸雑費                      |     |         | X981036  |                         |
| Σ [1] * 5.00%            | 式   | 1.000   |  |                         |
| 合 計                      | m   | 130.000 |  |                         |
| 単位当り                     | m   | 1.000   | 当り   |                         |

積算資料（単価表）

| SJ0300 洗浄工     |     | 第 0031 号単価表<br>1 式 |                  |  | 当り |
|----------------|-----|--------------------|------------------|--|----|
| 名 称            | 単 位 | 数 量                | 摘 要              |  |    |
| ポンプ洗浄工         | 台   | 1.000              | 第0032号単価表<br>[1] |  |    |
| 配管洗浄工          | m   | 142.000            | 第0033号単価表<br>[1] |  |    |
| 諸雑費            |     |                    | X981036          |  |    |
| Σ [1] * 10.00% | 式   | 1.000              |                  |  |    |
| 合 計            | 式   | 1.000              |                  |  |    |
| 単位当り           | 式   | 1.000              | 当り               |  |    |

積算資料（単価表）

| SJ0310 ポンプ洗浄工 |     | 第 0032 号単価表 |          | 1 台 |  | 当り |  |
|---------------|-----|-------------|----------|-----|--|----|--|
| 名 称           | 単 位 | 数 量         | 摘 要      |     |  |    |  |
| 普通作業員         | 人   | 0.150       | RX010040 |     |  |    |  |
| 合 計           | 台   | 1.000       |          |     |  |    |  |
| 単位当り          | 台   | 1.000       | 当り       |     |  |    |  |

| SJ0320 配管洗浄工 |     | 第 0033 号単価表 |          | 200 m |  | 当り |  |
|--------------|-----|-------------|----------|-------|--|----|--|
| 名 称          | 単 位 | 数 量         | 摘 要      |       |  |    |  |
| 普通作業員        | 人   | 1.000       | RX010040 |       |  |    |  |
| 合 計          | m   | 200.000     |          |       |  |    |  |
| 単位当り         | m   | 1.000       | 当り       |       |  |    |  |

積算資料（単価表）

| SJ0340 機械運転工    |      | 第 0034 号単価表 |           | 1 日 |  | 当り |  |
|-----------------|------|-------------|-----------|-----|--|----|--|
| 名 称             | 単 位  | 数 量         | 摘 要       |     |  |    |  |
| 機械運転管理費         | m    | 142.000     | 第0035号単価表 |     |  |    |  |
| 電力量料金<br>低圧電力臨時 | 百KWH | 0.530       | ZX600040  |     |  |    |  |
| 合 計             | 日    | 1.000       |           |     |  |    |  |
| 単位当り            | 日    | 1.000       | 当り        |     |  |    |  |

積算資料（単価表）

| SJ0330 機械運転管理費 |     | 第 0035 号単価表 |          | 3,000 m | 当り |
|----------------|-----|-------------|----------|---------|----|
| 名 称            | 単 位 | 数 量         | 摘 要      |         |    |
| 土木一般世話役        | 人   | 1.000       | RX010480 |         |    |
| 特殊作業員          | 人   | 2.000       | RX010020 |         |    |
| 合 計            | m   | 3,000.000   |          |         |    |
| 単位当り           | m   | 1.000       | 当り       |         |    |

積算資料（単価表）

| SJ0341 機械・器具損料       |     | 第 0036 号単価表 |        | 1 日 当り |  |
|----------------------|-----|-------------|--------|--------|--|
| 名 称                  | 単 位 | 数 量         | 摘 要    |        |  |
| 汚物ポンプ<br>80mm 3.7kw  | 台/日 | 1.000       | TJ0320 |        |  |
| 制御盤<br>自動通報装置付       | 台/日 | 1.000       | TJ0330 |        |  |
| 止水プラグ<br>φ 250～400mm | 個/日 | 1.000       | TJ0340 |        |  |
| 鋼管<br>継手、異形管、短管、切管含む | m/日 | 142.000     | TJ0350 |        |  |
| 合 計                  | 日   | 1.000       |        |        |  |
| 単位当り                 | 日   | 1.000       | 当り     |        |  |

積算資料（単価表）

| S6005 汚泥処分工 |                | 第 0037 号単価表<br>10 m <sup>3</sup> |   | 当り |  |
|-------------|----------------|----------------------------------|---|----|--|
| 名 称         | 単 位            | 数 量                              | 摘 要   |    |  |
| 汚泥吸排車運搬工    | m <sup>3</sup> | 10.000                           | 第0001号施工単価表<br>運搬距離 (km) =17 km; D I D 区間の有無=D I D 区間無し |    |  |
| 汚泥処分費       |                |                                  | T0001   |    |  |
| カッター切断汚泥    | m <sup>3</sup> | 10.000                           |   |    |  |
| 合 計         | m <sup>3</sup> | 10.000                           |   |    |  |
| 単位当り        | m <sup>3</sup> | 1.000                            | 当り  |    |  |

積算資料（単価表）

| SJ0400 更生材切断工 |     | 第 0038 号単価表<br>1 式 |           | 当り |  |
|---------------|-----|--------------------|-----------|----|--|
| 名 称           | 単 位 | 数 量                | 摘 要       |    |  |
| 土木一般世話役       | 人   | 1.000              | RX010480  |    |  |
| 特殊作業員         | 人   | 2.000              | RX010020  |    |  |
| 普通作業員         | 人   | 1.000              | RX010040  |    |  |
| 特殊カッター車運転費    | 日   | 1.000              | 第0039号単価表 |    |  |
| 合 計           | 式   | 1.000              |           |    |  |
| 単位当り          | 式   | 1.000              | 当り        |    |  |

積算資料（単価表）

| SJ0410 特殊カメラ車運転転費           |      | 第 0039 号単価表 |           | 1 日 当り |  |
|-----------------------------|------|-------------|-----------|--------|--|
| 名 称                         | 単 位  | 数 量         | 摘 要       |        |  |
| 一般運転手                       | 人    | 1.000       | RX010280  |        |  |
| ガソリン スタンド<br>レギュラー80オクタン価以上 | リットル | 27.000      | ZX080010  |        |  |
| 特殊カメラ車運転                    | 日    | 1.000       | TJ0310    |        |  |
| TVカメラ車運転工（1）                | 日    | 1.000       | 第0040号単価表 |        |  |
| 合 計                         | 日    | 1.000       |           |        |  |
| 単位当り                        | 日    | 1.000       | 当り        |        |  |

積算資料（単価表）

| SJ0360 TVカメラ車運転工（1） |      | 第 0040 号単価表 |          | 1 日 当り |  |
|---------------------|------|-------------|----------|--------|--|
| 名 称                 | 単 位  | 数 量         | 摘 要      |        |  |
| ガソリン スタンド           | リットル | 30.000      | ZX080010 |        |  |
| レギュレーター80オクタン価以上    |      |             |          |        |  |
| 一般運転手               | 人    | 1.000       | RX010280 |        |  |
| 本管用TVカメラ搭載車損料       |      |             |          |        |  |
| 小中口径 2 t 71kw       | 時間   | 6.000       | TJ0250   |        |  |
| 合 計                 | 日    | 1.000       |          |        |  |
| 単位当り                | 日    | 1.000       | 当り       |        |  |

積算資料（単価表）

| SJ0350 本管TVカメラ調査工<br>小中口径 |     | 第 0041 号単価表<br>300 m |           | 当り |  |
|---------------------------|-----|----------------------|-----------|----|--|
| 名 称                       | 単 位 | 数 量                  | 摘 要       |    |  |
| 測量技師（労務費）                 | 人   | 1.000                | RX030530  |    |  |
| 調査技師                      |     |                      |           |    |  |
| 測量技師補（労務費）                | 人   | 1.000                | RX030550  |    |  |
| 調査助手                      |     |                      |           |    |  |
| 普通作業員（労務費）                | 人   | 2.000                | RX030780  |    |  |
| 調査作業員                     |     |                      |           |    |  |
| TVカメラ車運転工（1）              | 日   | 1.000                | 第0040号単価表 |    |  |
| 空気圧縮機損料<br>0.75kw         | 日   | 1.000                | TJ0260    |    |  |
| 止水プラグ損料<br>φ200～600mm     | 本   | 2.000                | TJ0270    |    |  |
| 合 計                       | m   | 300.000              |           |    |  |
| 単位当り                      | m   | 1.000                | 当り        |    |  |

積算資料（単価表）

| SJ0370 管渠洗浄工<br>本管径800mm未満 |                | 第 0042 号単価表 |           | 555 m |  | 当り |  |
|----------------------------|----------------|-------------|-----------|-------|--|----|--|
| 名 称                        | 単 位            | 数 量         | 摘 要       |       |  |    |  |
| 高压洗浄車運転工                   | 日              | 1.000       | 第0043号単価表 |       |  |    |  |
| 4 t 本管洗浄工                  | 日              | 1.000       | 第0044号単価表 |       |  |    |  |
| 給水車運転工                     | 日              | 1.000       |           |       |  |    |  |
| 4 t                        |                |             |           |       |  |    |  |
| 洗浄水                        | m <sup>3</sup> | 23.000      | TJ0300    |       |  |    |  |
| 合 計                        | m              | 555.000     |           |       |  |    |  |
| 単位当り                       | m              | 1.000       | 当り        |       |  |    |  |

積算資料（単価表）

| SJ0380 高压洗浄車運転工<br>4 t 本管洗浄工 |      | 第 0043 号単価表<br>1 日 |          | 当り |  |
|------------------------------|------|--------------------|----------|----|--|
| 名 称                          | 単 位  | 数 量                | 摘 要      |    |  |
| 軽油 ノブトロール給油<br>一般用           | リットル | 37.200             | ZX080020 |    |  |
| 土木一般世話役<br>清掃技師              | 人    | 1.000              | RX010480 |    |  |
| 特殊作業員                        | 人    | 1.000              | RX010020 |    |  |
| 特殊運転手                        | 人    | 1.000              | RX010260 |    |  |
| 高压洗浄車損料<br>4 t 154kw         | 時間   | 6.000              | TJ0280   |    |  |
| 合 計                          | 日    | 1.000              |          |    |  |
| 単位当り                         | 日    | 1.000              | 当り       |    |  |

積算資料（単価表）

| SJ0390 給水車運転工<br>4 t |      | 第 0044 号単価表<br>1 日 |          | 当り |  |
|----------------------|------|--------------------|----------|----|--|
| 名 称                  | 単 位  | 数 量                | 摘 要      |    |  |
| 軽油 ノートロール給油<br>一般用   | リットル | 37.200             | ZX080020 |    |  |
| 一般運転手                | 人    | 1.000              | RX010280 |    |  |
| 高压洗浄車損料<br>4 t 154kw | 時間   | 6.000              | TJ0280   |    |  |
| 合 計                  | 日    | 1.000              |          |    |  |
| 単位当り                 | 日    | 1.000              | 当り       |    |  |

