

令和2年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 下 水 道 課	
事 業 名	公 共 下 水 道 施 設 整 備 事 業								
施 工 場 所	亀 山 市 能 褒 野 町 地 内								
工 事 名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その1)						設 計 2年 8月		
工 事 費									
工 期	110日間	長	559.7m	幅					
工 事 の 大 要									
<b>【下水道課負担】</b> アスファルト舗装工 L= 559.7 m 再生密粒As(13) t=5cm A= 2,450 m <sup>2</sup> 上層路盤工M-30 t=10cm A= 60 m <sup>2</sup> 下層路盤工RC-40 t=10cm A= 60 m <sup>2</sup> 路床安定処理工 t=40cm A= 60 m <sup>2</sup>									
<b>【土木課負担】</b> 上層路盤工M-30 t=10cm A= 2,000 m <sup>2</sup> 下層路盤工RC-40 t=10cm A= 2,000 m <sup>2</sup> 路床安定処理工 t=40cm A= 2,000 m <sup>2</sup>									

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:下水道課	補助							
	舗装			式				
					1.000			
		舗装工		式				
					1.000			
			アスファルト舗装工	式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0002 号 明細表
					1.000			
02:下水道課	単独							
		全工種共通 (仮設工)		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		仮設工		式				
					1.000			
			工所用道路工	式				第 0003 号 明細表
					1.000			
			交通管理工	式				第 0004 号 明細表
					1.000			
03:土木課								
		舗装		式				
					1.000			
		舗装工		式				
					1.000			
			路盤工・路床安定処理工	式				第 0005 号 明細表
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0006 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
役務費				式				第 9001 号 明細表【合併02】
					1.000			
技術管理費				式				第 9002 号 明細表【合併03】
					1.000			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[下水道課 補助]

第 0001 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		120.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0002)
		2,450.000			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0001号施工単価表
舗装版破碎		118.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		118.000			
不陸整正(施工パッケージ)	m2				CB410010(0004)
無し		90.000			
不陸整正(施工パッケージ)	m2				CB410010(0005)
有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40		362.000			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				第0002号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)		2,450.000			
汚泥処分工	m3				第0001号単価表
		0.100			

[下水道課 補助]

第 0001 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m	100.000			第0004号施工単価表	
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白	m	11.000			第0005号施工単価表	
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白	m	19.000			第0006号施工単価表	
合 計						

第 0002 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員A	人					
交通誘導警備員B	人					
合 計						

[下水道課 単独]

第 0003 号 明細表 工事用道路工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0002)
		120.000			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0007号施工単価表
舗装版破碎 9 km		5.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		5.000			
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0008)
土砂 上記以外(小規模)		40.000			
敷鉄板設置撤去工	m2				第0008号施工単価表
撤去		46.000			
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0008)
土砂 上記以外(小規模)		50.000			
構造物とりこわし工 (標準単価)	m3				第0009号施工単価表
週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない		26.000			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0010号施工単価表
コンクリート(無筋・鉄筋) 構造物とりこわし		26.000			

[下水道課 単独]

第 0003 号 明細表 工事用道路工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (Co塊)	m3				
		26.000			
埋戻し(施工パッケージ)	m3				CB210410(0010)
土砂		50.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0011号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		40.000			
整地(施工パッケージ)	m3				CB210610(0012)
残土受入れ地での処理		40.000			
コンクリート(施工パッケージ)	m3				第0012号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		0.300			
型枠(施工パッケージ)	m2				第0013号施工単価表
一般型枠		2.000			
ガードレール設置工 (市場単価)	m				第0014号施工単価表
土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色		11.000			
ガードレール設置工 (市場単価)	m				第0015号施工単価表
Co建込 塗装品 Gr-C-2B 白色		4.000			

[下水道課 単独]

第 0003 号 明細表 工事用道路工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール Gr-C-2B-4BPL	式					
		1.000				
支柱	本					
		4.000				
1mビーム	枚					
		2.000				
1.4m折れ加工ビーム	枚					
		1.000				
袖ビーム	個					
		2.000				
ブラケット	個					
		4.000				
大ボルト	個					
		4.000				
小ボルト	個					
		24.000				

[下水道課 単独]

第 0003 号 明細表 工事用道路工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スコッチテープ		個	4.000			
Uボルトアンカー		本	16.000			
仮設工(覆工板・受桁)(覆工板設置面積700m2以下) 撤去		m2	52.000			第0016号施工単価表
土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m2	18.000			第0017号施工単価表
敷鉄板設置撤去工 設置		m2	18.000			第0018号施工単価表
敷鉄板設置撤去工 撤去		m2	18.000			第0008号施工単価表
道路反射鏡設置撤去工		個	1.000			第0002号単価表
整地(施工パッケジ) 敷均し(ルーズ)		m3	18.000			CB210610(0015)

[下水道課 単独]

第 0003 号 明細表 工事用道路工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0016)
土砂 オープンカット 押土無し		10.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0019号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		10.000			
整地(施工パッケージ)	m3				CB210610(0012)
残土受入れ地での処理		10.000			
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				第0020号施工単価表
粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 100 mm		60.000			
下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				CB410030(0019)
全仕上り厚 100 mm 1層施工		60.000			
安定処理(施工パッケージ)	m2				CB211410(0020)
バックホウ 固化材数量 4.759 t/100m2 セメント系(一般軟弱土用)		60.000			
合 計					

[下水道課 単独]

第 0004 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人				
交通誘導警備員B		人				
合 計						

第 9001 号 明細表 役務費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
借地料		月				
合 計						

[土木課]

第 0005 号 明細表 路盤工・路床安定処理工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0016)
土砂 オープンカット 押土無し		480.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0019号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		480.000			
整地(施工パッケージ)	m3				CB210610(0012)
残土受入れ地での処理		480.000			
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				第0020号施工単価表
粒度調整砕石 M-30 全体仕上り厚 100 mm		2,000.000			
下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				CB410030(0019)
全仕上り厚 100 mm 1層施工		2,000.000			
安定処理(施工パッケージ)	m2				CB211410(0020)
バック材 固化材数量 4.759 t/100m2 セメント系(一般軟弱土用)		2,000.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)	m				第0004号施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm(標準) 白		879.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)	m				第0021号施工単価表
破線 幅 15cm 1.5mm(標準) 白		11.000			

[土木課]

第 0005 号 明細表 路盤工・路床安定処理工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0006 号 明細表 交通管理工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人				
交通誘導警備員B		人				
合 計						

[土木課]

第 9002 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場CBR試験		箇所				
			1.000			
突固め試験 モールド径15cm ランマ4.5kg		箇所				
			1.000			
合 計						

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0003)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)					第 0002 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ノ(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0006)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

汚泥吸排車運搬工					第 0003 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車機械運転費【基準】	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0004 号 施工単価表
					1,000.000 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	570.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）  
 実線幅 15cm 1.5mm（標準） 白

第 0004 号 施工単価表  
 1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油 一般用	L	44.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）  
 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白

第 0005 号 施工単価表  
 1,000.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 30cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	1,130.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	50.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	kg	50.000			
軽油 一般用	L	71.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白					第 0005 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白					第 0006 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼 間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	kg	570.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000				
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	kg	25.000				
軽油 一般用	L	110.000				

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白					第 0006 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎 9 km					第 0007 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0007)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

敷鉄板設置撤去工  
撤去第 0008 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない					第 0009 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0010 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0009)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0011 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0011)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0012 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0013)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

型枠(施工ハッケージ) 一般型枠					第 0013 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工ハッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0014)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

ガードレール設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色					第 0014 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール設置工(市場単価) 土中建込 塗装品Gr-C-4E	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ガードレール設置工 (市場単価) C o 建込 塗装品 Gr-C-2B 白色		第 0015 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工 (市場単価) コンクリート建込 塗装品Gr-C-2B	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

仮設工(覆工板・受桁)(覆工板設置面積700m2以下) 撤去		第 0016 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
溶接工	人				

仮設工(覆工板・受桁)(覆工板設置面積700m2以下) 撤去					第 0016 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去					第 0017 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木安定用材：マット・シート類	m2	104.000				

土工用マット（シート類）敷設・撤去 敷設～撤去		第 0017 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

敷鉄板設置撤去工 設置		第 0018 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
とび工	人					
普通作業員	人					

敷鉄板設置撤去工 設置					第 0018 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0002号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0019 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0017)	
合計	m3	1.000				

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0019 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整砕石 M-30 全体仕上り厚 100 mm					第 0020 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整砕石 M-30 全仕上り厚 100 mm	m2	1.000			CB410040 (0018)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

区画線工 [溶融式・手動] (標準単価) 破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白					第 0021 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 破線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)  
破線幅 15cm 1.5mm (標準) 白

第 0021 号 施工単価表  
1,000.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油					
一般用	L	49.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0020 汚泥処分工		第 0001 号単価表				10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車運搬工	m3	10.000			第0003号施工単価表	
汚泥処分費 カッター切断汚泥	m3	10.000				
合 計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

SJ0010 道路反射鏡設置撤去工		第 0002 号単価表				1 個 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0002)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0003)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB410010(0004)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410010(0005)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシュレン RC-40
CB410260(0006)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB227010(0007)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB210100(0008)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB227010(0009)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB210410(0010)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210110(0011)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210610(0012)	整地(施工パッケージ)	m3			作業区分	残土受け入れ地での処理
CB240010(0013)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0014)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB210610(0015)	整地(施工パッケージ)	m3			作業区分	敷均し(ルース)
CB210100(0016)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210110(0017)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB410040(0018)	上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			材料	粒度調整碎石 M-30
					全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
CB410030(0019)	下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
					施工区分	1層施工
CB211410(0020)	安定処理(施工パッケージ)	m2			使用機種	バックホ
					固化材100m2当り使用量	固化材数量 4.759 t /100m2
					固化材種類	セメント系(一般軟弱土用)

汚泥吸排車機械運転費【基準】

第 0001 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
汚泥吸排車 機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】

第 0002 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ賃料 排ガス対策	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		