

令和2年度	第	号	工 事 実 施 設 計 書							亀 山 市 下 水 道 課		
事 業 名			公 共 下 水 道 施 設 整 備 事 業									
施 工 場 所			亀山市 阿野田町ほか3地区									
工 事 名			本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)						設 計 2年 9月			
工 事 費												
工 期			120 日間		長	1,597 m		幅				
工 事 の 大 要												
【補助】 アスファルト舗装工 L=1,085 m 表層工 密粒度As(20)改質Ⅱ型 A=891 m² 表層工 再生密粒度As(13) A=2,597 m² 基層工 再生粗粒度As(20) A=477 m² 上層路盤工 粒調碎石(M-30) A=486 m² 【単独】 アスファルト舗装工 L=434 m 表層工 密粒度As(20)改質Ⅱ型 A=43 m² 表層工 再生密粒度As(13) A=1,565 m² 基層工 再生粗粒度As(20) A=25 m² 上層路盤工 粒調碎石(M-30) A=50 m² コンクリート舗装工 L=78 m 表層工 18-8-25BB A=214 m²												

設 計 内 訳 表									
費目	工事 区分	工種	種別		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費									
01:補助									
舗装					式				
						1.000			
		舗装工			式				
						1.000			
			アスファルト舗装工		式				第 0001 号 明細表
						1.000			
		区画線工			式				
						1.000			
		区画線工			式				第 0002 号 明細表
						1.000			
全工種共通（仮設工）					式				
						1.000			
		仮設工			式				
						1.000			

設 計 内 訳 表								
費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			交通管理工	式				第 0003 号 明細表
					1.000			
02:単独								
	舗装			式				
					1.000			
		舗装工		式				
					1.000			
			アスファルト舗装工	式				第 0004 号 明細表
					1.000			
		区画線工		式				
					1.000			
			区画線工	式				第 0005 号 明細表
					1.000			
		交通管理工		式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0006 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表									
費目	工事 区分	工種	種別		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					式				
						1.000			
間接工事費									
共通仮設費									
運搬費					式				第 9001 号 明細表【合併02】
						1.000			
共通仮設費（率計上額）					式				
						1.000			
共通仮設費計					式				
						1.000			
純工事費					式				
						1.000			
現場管理費					式				
						1.000			
工事原価					式				
						1.000			

設 計 内 訳 表									
費目	工事 区分	工種	種別		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等				式				
						1.000			
	スクラップ評価額				式				第 9002 号 明細表【合併02】
						1.000			
工事価格					式				
						1.000			
消費税及び地方消費税相当額					式				
						1.000			
本工事費計					式				
						1.000			

[補助]

第 0001 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		730.000			
汚泥処分工	m3				第0001号単価表
		0.800			
路面切削(施工パッケージ) 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ の撤去無し	m2				CB430010(0002)
		891.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0003)
		3,070.000			
殻運搬(路面切削)(施工パッケージ)	m3				第0002号施工単価表
		45.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0003号施工単価表
		131.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		175.000			
不陸整正(施工パッケージ) 無し	m2				CB410010(0006)
		827.000			

[補助]

第 0001 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ)	m2				CB410010(0007)
有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40		6.000			
不陸整正(施工パッケージ)	m2				CB410010(0008)
有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40		1,740.000			
不陸整正(施工パッケージ)	m2				CB410010(0009)
有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30		7.000			
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				第0004号施工単価表
粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 100 mm		307.000			
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				第0005号施工単価表
粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 100 mm		170.000			
上層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2				CB410041(0012)
全仕上り厚 100 mm 粒度調整碎石 M-30		6.000			
上層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2				CB410041(0013)
全仕上り厚 100 mm 粒度調整碎石 M-30		3.000			
路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2				CB410031(0014)
全仕上り厚 120 mm 再生クラッシュラン RC-40		4.000			

[補助]

第 0001 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0006号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動		891.000			
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0007号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)		477.000			
表層 (歩道部) (施工パッケージ)	m2				第0008号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		11.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0009号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		2,570.000			
表層 (歩道部) (施工パッケージ)	m2				第0010号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		16.000			
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0020)
土砂 上記以外(小規模)		50.000			
流用土運搬(往路)	m3				第0011号施工単価表
		40.000			
流用土運搬(復路)	m3				第0012号施工単価表
		40.000			

[補助]

第 0001 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210020 (0021)
		40.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 区画線工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m				第0013号施工単価表
		269.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白	m				第0014号施工単価表
		31.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白	m				第0015号施工単価表
		12.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白	m				第0016号施工単価表
		56.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 黄(鉛・クロムフリー)	m				第0017号施工単価表
		12.000			

[補助]

第 0002 号 明細表 区画線工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0003 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人				
交通誘導警備員B		人				
合 計						

[単独]

第 0004 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		96.000			
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0022)
コンクリート舗装版 15cm以下		95.000			
汚泥処分工	m3				第0001号単価表
		0.300			
路面切削(施工パッケージ)	m2				CB430010(0002)
全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去無し		43.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0003)
		1,810.000			
殻運搬(路面切削)(施工パッケージ)	m3				第0002号施工単価表
		2.000			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0003号施工単価表
舗装版破碎		70.000			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0018号施工単価表
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		14.000			

[単独]

第 0004 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		72.000			
建設廃棄物受入れ料金 (無筋C o n 塊)	m3				
		14.000			
不陸整正(施工パッケージ) 無し	m2				CB410010(0006)
		486.000			
不陸整正(施工パッケージ) 有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410010(0024)
		483.000			
不陸整正(施工パッケージ) 有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410010(0008)
		1,260.000			
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 粒度調整砕石 M-30	m2				CB410010(0009)
		50.000			
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整砕石 M-30 全体仕上り厚 100 mm	m2				第0004号施工単価表
		33.000			
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整砕石 M-30 全体仕上り厚 100 mm	m2				第0005号施工単価表
		17.000			

[単独]

第 0004 号 明細表 アスファルト舗装工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0006号施工単価表	
1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動		43.000				
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0007号施工単価表	
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)		25.000				
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0009号施工単価表	
1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		1,490.000				
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0019号施工単価表	
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		75.000				
コンクリート舗装	m2				第0002号単価表	
仕上り厚100mm 18-8-25		214.000				
型枠(施工パッケージ)	m2				CB240210(0028)	
一般型枠		4.000				
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0020)	
土砂 上記以外(小規模)		10.000				
流用土運搬(往路)	m3				第0011号施工単価表	
		12.000				

[単独]

第 0004 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
流用土運搬(復路)	m3				第0012号施工単価表
		12.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210020 (0021)
		12.000			
既設集水桝撤去工	箇所				第0003号単価表
		1.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 区画線工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m				第0013号施工単価表
		14.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白	m				第0014号施工単価表
		6.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白	m				第0016号施工単価表
		37.000			

[単独]

第 0005 号 明細表 区画線工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
合 計					

第 0006 号 明細表 交通管理工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
交通誘導警備員A		人			
交通誘導警備員B		人			
合 計					

[単独]

第 9001 号 明細表 運搬費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設機械運搬費		台				第0023号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9002 号 明細表 スクラップ評価額						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ (H1)		t				
			0.100			
合 計						

汚泥吸排車運搬工					第 0001 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車機械運転費【基準】	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）					第 0002 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）	m3	100.000			CB430020(0004)
合計	m3	100.000			

殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）					第 0002 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎					第 0003 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0005)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 100 mm					第 0004 号 施工単価表
					1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整碎石 M-30 全仕上り厚 100 mm	m2	1.000			CB410040(0010)

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 100 mm					第 0004 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 100 mm					第 0005 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全仕上り厚 100 mm	m2	1.000			CB410040(0011)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動					第 0006 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動 タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0015)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）					第 0007 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0016)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0008 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410261(0017)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0009 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0018)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0010 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410261(0019)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

流用土運搬(往路)					第 0011 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0002号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

流用土運搬(復路)					第 0012 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0002号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白					第 0013 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0013 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000				
軽油						
一般用	L	44.000				
諸雑費						
	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白					第 0014 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕						
実線 30cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白				第 0014 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,130.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	50.000				
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	50.000				
軽油 一般用	L	71.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白			第 0015 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,700.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	75.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	75.000			
軽油 一般用	L	80.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白				第 0015 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白				第 0016 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000				
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	25.000				
軽油 一般用	L	110.000				

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白					第 0016 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 黄(鉛・クロムフリー)					第 0017 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有 量15～18% 黄 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 黄（鉛・クロムフリー）					第 0017 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油					
一般用	L	44.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0018 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ)					CB227010(0023)
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0018 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0019 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0025)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 第 0020 号 施工単価表 10.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0026)
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻) 第 0021 号 施工単価表 100.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0004号運転単価表

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）					第 0021 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0029)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

構造物とりこわし工（標準単価）					第 0022 号 施工単価表
週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策する					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工					
無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策する					第 0022 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

建設機械運搬費					第 0023 号 施工単価表
					1.000 台 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トレーラ	台	1.000			
合計	台	1.000			
単位当り	台	1.000	当り		

S6005 汚泥処分工		第 0001 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車運搬工	m3	10.000			第0001号施工単価表
汚泥処分費 カッター切断汚泥	m3	10.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S0001 コンクリート舗装 仕上り厚100mm 18-8-25		第 0002 号単価表 10 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.000			第0020号施工単価表
目地板(施工パッケージ) 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.100			CB224710(0027)
合 計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

S0002	既設集水桝撤去工	第 0003 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械埋戻工（再生碎石） BH	m3	0.100			第0004号単価表
構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策する	m3	0.100			第0022号施工単価表
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	m3	0.100			第0018号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金（無筋コン塊）	m3	0.100			
路盤（施工パッケージ） 全仕上り厚 150 mm 再生クラッシュ RC-40	m2	0.800			CB410031 (0030)
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.100			第0020号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0003	機械埋戻工（再生砕石） BH	第 0004 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）	m3	100.000			第0021号施工単価表
再生クラッシャーラン R C－40	m3	126.000			
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430010(0002)	路面切削(施工パッケージ)	m2			施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)
					段差すりつけの撤去作業	段差すりつけの撤去無し
CB430310(0003)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				
CB430020(0004)	殻運搬(路面切削)(施工パッケージ)	m3				
CB227010(0005)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB410010(0006)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410010(0007)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシュレン RC-40
CB410010(0008)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	17mm以上21mm未満
					補足材料	再生クラッシュレン RC-40

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410010(0009)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	粒度調整碎石 M-30
CB410040(0010)	上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			材料	粒度調整碎石 M-30
					全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
CB410040(0011)	上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			材料	粒度調整碎石 M-30
					全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
CB410041(0012)	上層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
					材料	粒度調整碎石 M-30
CB410041(0013)	上層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
					材料	粒度調整碎石 M-30
CB410031(0014)	路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 120 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410260(0015)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410240(0016)	基層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410261(0017)	表層（歩道部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0018)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 40 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410261(0019)	表層（歩道部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB210100(0020)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210020(0021)	積込（ルーズ）（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
CB430510(0022)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下
CB227010(0023)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410010(0024)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	17mm以上21mm未満
					補足材料	再生クラッシュァン RC-40
CB410260(0025)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB240010(0026)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB224710(0027)	目地板(施工パッケージ)	m2			目地板の種類	瀝青繊維質目地板t=10
CB240210(0028)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB210450(0029)	タンパ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB410031(0030)	路盤(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 150 mm
					材料	再生クラッシュァン RC-40

汚泥吸排車機械運転費【基準】					第 0001 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
汚泥吸排車 機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】					第 0002 号 運転単価表 1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0003号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料					第 0003 号 運転単価表 1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			
単位当り	供用日	1.000	当り		

バックホウ運転費					第 0004 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0005号運転単価表

バックホウ運転費					第 0004 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

バックホウ機械損料					第 0005 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			