

令和2年度	公整第1号	工 事 実 施 設 計 書						亀 土	山 木	市 課
事 業 名	市単公園整備事業									
施 工 場 所	亀 山 市 本 丸 町 地 内									
工 事 名	亀山公園(ますみ公園)整備工事						設 計 2年 9月			
工 事 費										
工 期	120 日間	長		幅						
工 事 の 大 要										
【土工】 ・掘削 0.9 ^m ₃ ・盛土 100 ^m ₃ ・床掘 40 ^m ₃ ・埋戻 30 ^m ₃ 【四阿工】 ・PC擬木四阿(3.0×3.0) 1棟 【御影石ベンチ工】 ・御影石ベンチ 3基 【排水工】 ・塩ビ管(VUφ150mm) 22m ・PU柵(300用) 1箇所 【張芝工】 ・張芝工 470 ^m ₂ ・擬石縁石工 101m 【構造物取壊工】 ・無筋コンクリート 14 ^m ₃ ・鉄筋コンクリート 46 ^m ₃										

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
施設整備				式				
					1.000			
休憩施設整備工				式				
					1.000			
土工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
基礎工				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
据付工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
屋根工				式				第 0004 号 明細表
					1.000			
土間工				式				第 0005 号 明細表
					1.000			
木製ベンチ工				式				第 0006 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			御影石ベンチ工	式	1.000			第 0007 号 明細表
			排水工	式	1.000			第 0008 号 明細表
			張芝工	式	1.000			第 0009 号 明細表
			構造物取り壊し工	式	1.000			第 0010 号 明細表
		仮設工		式	1.000			
			交通管理工	式	1.000			第 0011 号 明細表
直接工事費計				式	1.000			
間接工事費								
		共通仮設費						

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			共通仮設費 (率計上額)	式				
					1.000			
			共通仮設費計	式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
			現場管理費	式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
			一般管理費等	式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3				CB210030(0001)
土砂			0.900			
盛土		m3				CB210410(0002)
土砂			100.000			
床掘り(施工パッケージ)		m3				CB210030(0003)
土砂			40.000			
埋戻し(施工パッケージ)		m3				CB210410(0004)
土砂			30.000			
不足土搬入		m3				第0001号単価表
			100.000			
合 計						

第 0002 号 明細表 基礎工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎碎石(施工パッケージ) 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増有り	m2	8.000			CB221110(0007)	
基礎碎石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増有り	m2	2.000			CB221110(0008)	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.500			第0002号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.600			第0003号施工単価表	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 21-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	3.000			第0004号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	17.000			第0005号施工単価表	
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	kg	60.000			第0006号施工単価表	
合 計						

第 0003 号 明細表 据付工

1 式
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
四阿 PC擬木 杉肌 3型G 30N HA-3 G30N 同等品以上	棟				
		1.000			
腰壁パネル PC擬木 杉肌 L=2700同等品以上	組				
		2.000			
普通作業員	人				
特殊作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
合 計					

第 0004 号 明細表 屋根工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
シーリング (材工共) SR-1 シリコーン (1成分形) 10mm×10mm	m	80.000				
パーライトモルタル塗り (材工共) 厚み40mm	m2	25.000				
アスファルトルーフィング 940 (JIS A6005)	m2	26.000				
コロニアル葺 (材工共) グラッサ	m2	26.000				
軒先水切カラー鉄板 (材工共)	m	20.000				
棟包カラー鉄板 (材工共)	m	14.000				
棟キャップ (材工共)	ヶ所	1.000				
鼻かくし 材木 桧1等	m3	0.100				

第 0004 号 明細表 屋根工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大工		人				
軽作業員		人				
合 計						

第 0005 号 明細表 土間工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石(施工パッケージ)		m2				CB221110(0008)
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増有り			21.000			
ワイヤーメッシュ敷き		m2				第0002号単価表
			21.000			
土間コンクリート		m2				第0003号単価表
ハケ引き仕上げ			21.000			
型枠(施工パッケージ)		m2				第0003号施工単価表
一般型枠			2.000			

第 0005 号 明細表 土間工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0006 号 明細表 木製ベンチ工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木柱 (桧 亀山市産材 防食、防蟻剤加圧注入材) 特一135×135		本	1.000			
木大引き (桧 亀山市産材 防食、防蟻剤加圧注入材) 特一90×90		本	2.000			
木座板 (桧 亀山市産材 防食、防蟻剤加圧注入材) 上小90×30		本	8.000			
木こみ栓 (檜) 上小12×12		本	5.000			
装飾柱受 ステンレス 118角		本	5.000			
オールアンカー (材工共) ステンレス M12-90		本	10.000			

第 0006 号 明細表 木製ベンチ工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保護塗装 (材工共)		m				
WP 木部 (A種)			96.000			
基礎砕石 (施工パッケージ)		m2				CB221110 (0008)
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増有り			0.700			
コンクリート (施工パッケージ)		m3				第0004号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 21-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り			0.030			
型枠 (施工パッケージ)		m2				第0005号施工単価表
一般型枠			0.300			
木材運搬費		式				
			1.000			
材木加工費		式				
形状加工、面取りなど			1.000			
ベンチ組立費		式				
柱受、アンカー打ち込み含む			1.000			
合 計						

第 0007 号 明細表 御影石ベンチ工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
御影石ベンチ工		基				第0004号単価表
			3.000			
御影石運搬費		台				
			1.000			
合 計						

第 0008 号 明細表 排水工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塩ビ管設置工 VU φ 100mm		m				第0005号単価表
			22.000			
塩ビ柵設置工		基				第0006号単価表
			2.000			
PU柵設置工		基				第0007号単価表
			1.000			
合 計						

第 0009 号 明細表 張芝工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張芝工		m2				第0013号施工単価表
張芝工			470.000			
擬石縁石工		m				CB422520(0016)
設置 各種(600mm以下、50kg未満) リサイクル認定製品 不要			101.000			
合 計						

第 0010 号 明細表 構造物取り壊し工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 (標準単価)		m3				第0014号施工単価表
週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策する			14.000			
殻運搬(施工パッケージ)		m3				第0015号施工単価表
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			14.000			
建設廃棄物受入れ料金		m3				第0016号施工単価表
無筋C o n 塊			14.000			
構造物とりこわし工 (標準単価)		m3				第0017号施工単価表
週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策する			46.000			

第 0010 号 明細表 構造物取り壊し工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0015号施工単価表
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		46.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0018号施工単価表
鉄筋コン塊		46.000			
伐採木積込運搬	m2				CB432150(0018)
ダンプトラック		50.000			
建設廃棄物受入れ料金	t				
枝木		0.500			
水道管閉栓工	箇所				第0008号単価表
φ30mm		1.000			
合 計					

第 0011 号 明細表 交通管理工

1 式
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				
交通誘導警備員B	人				
合 計					

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0006)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0002 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			CB240010(0009)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0003 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0010)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 21-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0004 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 21-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			CB240010(0011)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

型枠(施工ハッケージ) 一般型枠		第 0005 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工ハッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0012)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

鉄筋工(市場単価) 一般構造物		第 0006 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
異形棒鋼 SD295A D10mm	t	1.030				
鉄筋加工・組立(市場単価) 一般構造物	t	1.000				
合計	kg	1,000.000				

鉄筋工（市場単価）		一般構造物			第 0006 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	kg	1.000	当り			

コンクリートハケ引き仕上げ		第 0007 号 施工単価表 1.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
左官	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管据付工 径100mm		第 0008 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） ます径 150mm		第 0009 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 150mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） ます径 150mm					第 0009 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り					第 0010 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り	基	1.000			CB222800(0013)	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り		第 0011 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			CB240010(0014)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠		第 0012 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0015)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

張芝工 張芝工		第 0013 号 施工単価表 1.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
張芝工 [野芝] (市場単価) 野芝・高麗芝 (全面張)	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

構造物とりこわし工 (標準単価) 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策する		第 0014 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0015 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0017)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 無筋Con塊					第 0016 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

構造物とりこわし工 (標準単価) 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策する					第 0017 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 鉄筋Con塊					第 0018 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管切断工 径30mm		第 0019 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径30mm		第 0020 号 施工単価表 2.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

硬質塩化ビニル管
径30mm

第 0020 号 施工単価表
2.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	2.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0060 不足土搬入		第 0001 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)					CB210020 (0005)
土砂	m3	1.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)					第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0070 ワイヤーマッシュ敷き		第 0002 号単価表				1 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ワイヤーマッシュ φ6×@200×200	m2	1.000				
溶接金網工	m2	1.000				
合 計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

SJ0090 土間コンクリート ハケ引き仕上げ		第 0003 号単価表 1 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.100			第0002号施工単価表
コンクリートハケ引き仕上げ	m2	1.000			第0007号施工単価表
合 計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0100 御影石ベンチ工		第 0004 号単価表			
		1 基		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
御影石ベンチ EX-13061 W1200 同等品以上	基	1.000			
普通作業員	人				
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0110 塩ビ管設置工 VU φ100mm		第 0005 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩ビ管（VU）スリーブ付 φ100mm 有効長4.0m	本	2.500			
硬質塩化ビニル管据付工 径100mm	m	10.000			第0008号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0120 塩ビ柵設置工		第 0006 号単価表				1 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
塩ビ柵 150×100×100	個	1.000				
塩ビ柵蓋 150 ワンタッチ密閉蓋 ライト 鎖付き	個	1.000				
塩ビ管 VUφ150mm	m	0.500				
ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） ます径 150mm	箇所	1.000			第0009号施工単価表	
合 計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

SJ0130 PU樹設置工		第 0007 号単価表				1 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り	基	1.000			第0010号施工単価表	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.040			第0011号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.250			第0012号施工単価表	
合 計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

SJ0080 水道管閉栓工 φ30mm						第 0008 号単価表 1箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り(施工パッケージ)					CB210030(0003)	
土砂	m3	0.200				
埋戻し(施工パッケージ)					CB210410(0004)	
土砂	m3	0.200				
硬質塩化ビニル管切断工					第0019号施工単価表	
径30mm	口	1.000				
硬質塩化ビニル管					第0020号施工単価表	
径30mm	口	1.000				
塩ビキャップ						
φ30mm	個	1.000				
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210030(0001)	掘削	m3			土質	土砂
CB210410(0002)	盛土	m3			土質区分	土砂
CB210030(0003)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0004)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210020(0005)	積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210110(0006)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB221110(0007)	基礎碎石(施工パッケージ)	m2			碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下
					碎石の種類	再生クラッシュ 40~0
					小型車割増	小型車割増有り
CB221110(0008)	基礎碎石(施工パッケージ)	m2			碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下
					碎石の種類	再生クラッシュ 40~0
					小型車割増	小型車割増有り

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0009)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB240210(0010)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB240010(0011)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	21-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB240210(0012)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB222800(0013)	プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎砕石の有無	基礎砕石有り
CB240010(0014)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240210(0015)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB422520(0016)	擬石縁石工	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
					均し基礎コンクリート規格	不要
CB227010(0017)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB432150(0018)	伐採木積込運搬	m2			運搬機械選定	ダンプトラック