

工事数量総括表

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量
【土工】					
	掘削	土砂		m ³	0.9
	盛土	流用土		m ³	100
	床掘	土砂		m ³	40
	埋戻	流用土		m ³	30
	不足土運搬	他現場より		m ³	100
【四阿工】					
基礎工					
	基礎砕石工	RC-40	t=15cm	m ²	8
	〃	〃	t=10cm	m ²	2
	均しコンクリート	18-8-25BB	t=5cm	m ³	0.5
	同上型枠			m ²	0.6
	基礎コンクリート	21-8-40BB		m ³	3
	同上型枠			m ²	17
	鉄筋	D10	SD295	kg	60
据付工					
	四阿	PC擬木	3.0×3.0	棟	1
	腰壁パネル	〃		組	2
	据付工事			式	1
屋根工					
	シーリング	10×10		m	80
	パーライトモルタル	(ア)40		m ²	25
	アスファルトルーフィング			m ²	26
	コロニアル葺き			m ²	26
	軒先水切カラー鉄板			m	20
	棟包カラー鉄板			m	14
	棟キャップ			箇所	1
	鼻かくし	桧1等		m ³	0.1
土間工					
	基礎砕石工	RC-40	t=10cm	m ²	21
	ワイヤーメッシュ	φ6×200×200		m ²	21
	コンクリート	18-8-25BB	ハケ引き仕上げ	m ³	21
	型枠			m ²	2

工事数量総括表

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量
木製ベンチ工					
	木柱	桧	135×135	本	1
	木大引き	桧	90×90	本	2
	木座板	桧	90×30	本	8
	木こみ栓	檜	12×12	本	5
	装飾柱受	ステンレス	118角	本	5
	オールアンカー	ステンレス	M12-90	本	10
	保護塗装	(WP)	木部(A種)	m	96
	基礎砕石工	RC-40	t=10cm	m ²	0.7
	基礎コンクリート	21-8-40BB		m ³	0.03
	同上型枠			m ²	0.3
【御影石ベンチ工】					
	御影石ベンチ	W1200×D400×H380	白(据付式)	基	3
【排水工】					
	塩ビ管	VU φ100		m	22
	塩ビ柵	150用		基	2
	PU柵	300×300用	グレーチング蓋(細目滑止め)	基	1
【張芝工】					
	張芝工	全面張り		m ²	470
	擬石縁石工	12×12×60		m	101
【構造物等撤去工】					
	【無筋Co】	取り壊し		m ³	14
	〃	運搬		m ³	14
	〃	処分		m ³	14
	【有筋Co】	取り壊し		m ³	46
	〃	運搬		m ³	46
	〃	処分		m ³	46
	【低木】	運搬		m ²	50
	〃	処分		t	0.5
	【水道管閉栓工】	塩ビキャップ	φ30mm	箇所	1

掘削土量計算書

測点	現況高	計画高
①	76.972	76.990
②	77.050	77.070
③	76.825	76.850
④	76.838	76.860
⑤	76.679	76.700
⑥	76.626	76.650
頂点	77.187	76.980
平均高	76.882	76.871
掘削厚(m)	0.011	
掘削面積(m ²)	253.346	
掘削土量(m ³)	0.9	

盛土土量計算書(噴水池周囲)

測点	現況高	計画高
⑦	76.304	76.700
⑧		76.650
⑨		76.600
⑩		76.600
⑪		76.520
⑫		76.550
中心計画高		76.650
平均高	76.304	76.610
盛土厚(m)	0.306	
盛土面積(m ²)	251.555	
盛土土量(m ³)	77.0	

盛土土量計算書(噴水池)

測点	現況高
噴水池周囲地盤高	76.304
噴水底地盤高	75.624
盛土厚(m)	0.68
盛土面積(m ²)	28.2
盛土土量(m ³)	19.2
全体盛土量(m ³)	96.2

四阿工数量集計表

名 称	規格	略図及び算式	数量	単位
基礎工				
基礎砕石工	t=15cm RC-40	柱(4箇所) (1.4 × 1.4) × 4	7.84	m ²
〃	t=10cm 〃	腰壁(2面) (0.5 × 1.8) × 2	1.80	m ²
均しコンクリート	t=5cm 18-8-25BB	柱(4箇所) 腰壁(2面) (1.4 × 1.4 × 0.05 × 4) + (0.5 × 1.8 × 0.05 × 2)	0.48	m ³
同上型枠		柱(4箇所) (1.4 × 0.05 × 4) + (1.80 × 0.05 × 4)	0.64	m ²
基礎コンクリート	21-8-40BB	(1.2 × 1.2 × 0.6 - 0.3 × 0.3 × 0.43) × 4 + (0.4 × 1.8 × 0.25 - 0.2 × 1.8 × 0.25) × 2	3.48	m ³
同上型枠		(1.2 × 0.6 × 4 + 0.3 × 0.43 × 4) × 4 + (0.25 × 1.8 × 2 + 0.25 × 1.8 × 2) × 2	17.18	m ²
鉄筋	SD295 D10	(20.8 + 21.6 + 58.8) × 0.56	56.67	kg
据付工				
四阿	3.0×3.0 PC擬木		1	棟
腰壁パネル	〃		2	組
据付工事			1	式
屋根工				
シーリング	10×10	(3.53 + 2.23 + 4.80 + 4.00 + 2.88 + 1.77 + 0.66) × 4	79.5	m
パーライトモルタル	(ア)40	(4.80 × 2.59 × 1/2) × 4	24.9	m ²
アスファルトルーフィング		(4.87 × 2.62 × 1/2) × 4	25.5	m ²
コロニアル葺き		(4.87 × 2.62 × 1/2) × 4	25.5	m ²
軒先水切カラー鉄板		4.87 × 4	19.5	m
棟包カラー鉄板		3.53 × 4.0	14.1	m
棟キャップ			1	箇所
鼻かくし	桧1等	(0.04 × 0.135 × 3.0) × 7	0.1	m ³
土間工				
基礎砕石工	t=10cm RC-40	4.6 × 4.6	21.2	m ²
ワイヤーメッシュ	φ6×200×200	4.6 × 4.6	21.2	m ²
コンクリート	18-8-25BB ハケ引き仕上げ	4.6 × 4.6	21.2	m ²
型枠		4.6 × 0.1 × 4	1.8	m ²

