

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日		
積算基準適用版		
適用単価地区		鈴鹿
諸経費情報	諸経費工種	公園工事
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×施工地域補正なし
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種（間接労務費・工場管理費）	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費積上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
その他の確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
施設整備		式	1				
休憩施設整備工		式	1				
土工				掘削 土質=土砂；施工方法=上記以外(小規模)；費用の内訳=全ての費用	m3	0.9	CB210030(0001)
				盛土 施工方法=上記以外(小規模)；土質区分=土砂；費用の内訳=全ての費用	m3	100	CB210410(0002)
				床掘り(施工パッケージ) 土質=土砂；施工方法=上記以外(小規模)；費用の内訳=全ての費用	m3	40	CB210030(0003)
				埋戻し(施工パッケージ) 施工方法=上記以外(小規模)；土質区分=土砂；費用の内訳=全ての費用	m3	30	CB210410(0004)
				不足土搬入	m3	100	第0001号単価表
		式	1				
基礎工				基礎碎石(施工パッケージ) 碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下；碎石の種類=再生クラッシュラン 40～0；小型車割増=小型車割増有り；費用の内訳=全ての費用	m2	8	CB221110(0007)
				基礎碎石(施工パッケージ) 碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下；碎石の種類=再生クラッシュラン 40～0；小型車割増=小型車割増有り；費用の内訳=全ての費用	m2	2	CB221110(0008)
				コンクリート(施工パッケージ) 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25(20)；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用	m3	0.5	第0002号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	型枠(施工パッケージ) 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=均しコン クリート	m2	0.6	第0003号施工単価表
				コンクリート(施工パッケージ) 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人 力打設；コンクリート規格=21-8-40；セメント種別 =高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車 割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養 生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳= 全ての費用	m3	3	第0004号施工単価表
				型枠(施工パッケージ) 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・ 無筋構造物	m2	17	第0005号施工単価表
				鉄筋工（市場単価） 規格=異形棒鋼D10mm（SD295A）；規格・ 仕様区分=一般構造物；施工規模=10トン未満 ；作業時間帯=通常（6時～20時）；作業場所 =一般工種；作業時間制限=時間制限なし； 太径鉄筋の割合=太径鉄筋の割合 10%未満（ 補正なし）；構造物種別による補正=補正無 （一般構造物）	kg	60	第0006号施工単価表
据付工		式	1	四阿 PC擬木 杉肌 3型G 30N HA-3 G30N 同等品以 上	棟	1	TJ0010
				腰壁パネル PC擬木 杉肌 L=2700同等品以上	組	2	TJ0020
				普通作業員	人	16.8	RX010040
				特殊作業員	人	5	RX010020
				トラッククレーン賃料 トラッククレーン・油圧伸縮ジャブ型 4.9 t 吊	日	2	ZX703010
屋根工				シーリング（材工共） SR-1 シリコーン（1成分形）10mm×10mm	m	80	TJ0040
				パーライトモルタル塗り（材工共） 厚み40mm	m2	25	TJ0090

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	アスファルトルーフィング 940 (JIS A6005)	m2	26	TJ0100
				コロニアル葺 (材工共)			TJ0110
				ガラスサ	m2	26	
				軒先水切カラー鉄板 (材工共)	m	20	TJ0120
				棟包カラー鉄板 (材工共)	m	14	TJ0130
				棟キャップ (材工共)	ヶ所	1	TJ0140
				鼻かくし 材木 桧 1 等	m3	0.1	TJ0150
				大工	人	1.56	RX010660
				軽作業員	人	0.14	RX010060
土間工		式	1	基礎砕石 (施工パッケージ) 砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下; 砕石の 種類=再生クワッション 40~0; 小型車割増=小型 車割増有り; 費用の内訳=全ての費用	m2	21	CB221110 (0008)
				ワイヤーメッシュ敷き	m2	21	第0002号単価表
				土間コンクリート ハケ引き仕上げ	m2	21	第0003号単価表
				型枠 (施工パッケージ) 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=均しコン クリート	m2	2	第0003号施工単価表
				木柱 (桧 亀山市産材 防食、防蟻剤加圧注入 材) 特一135×135	本	1	TJ0160
木製ベンチ工				木大引き (桧 亀山市産材 防食、防蟻剤加圧 注入材) 特一90×90	本	2	TJ0170
				木座板 (桧 亀山市産材 防食、防蟻剤加圧注 入材) 上小90×30	本	8	TJ0180

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
			1	木こみ栓（檜） 上小12×12	本	5	TJ0190
				装飾柱受 ステンレス 118角	本	5	TJ0210
				オールアンカー（材工共） ステンレス M12-90	本	10	TJ0220
				保護塗装（材工共） WP 木部（A種）	m	96	TJ0230
				基礎碎石（施工パッケージ） 碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下；碎石の 種類=再生クワッシャー 40～0；小型車割増=小型 車割増有り；費用の内訳=全ての費用	m2	0.7	CB221110(0008)
				コンクリート（施工パッケージ） 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人 力打設；コンクリート規格=21-8-40；セメント種別 =高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車 割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養 生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳= 全ての費用	m3	0.03	第0004号施工単価表
				型枠（施工パッケージ） 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・ 無筋構造物	m2	0.3	第0005号施工単価表
				木材運搬費	式	1	TJ0200
				材木加工費 形状加工、面取りなど	式	1	TJ0240
				ベンチ組立費 柱受、アンカー打ち込み含む	式	1	TJ0250
				御影石ベンチ工	基	3	第0004号単価表
				御影石運搬費 4 t 車	台	1	TJ0080
				塩ビ管設置工 VU φ 100mm	m	22	第0005号単価表
				塩ビ桝設置工	基	2	第0006号単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	PU桝設置工	基	1	第0007号単価表
張芝工				張芝工 工種区分=張芝工；施工規模=300㎡以上500㎡未満；作業時間制限=時間制限なし	m2	470	第0013号施工単価表
				擬石縁石工 作業区分=設置；ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満)；基礎碎石規格=再生クラッシュ RC-40；均し基礎コンクリート規格=不要；リサイクル認定製品区分=リサイクル認定製品	m	101	CB422520(0016) 建設物価7月P. 267
構造物取り壊し工				構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様=無筋構造物；作業区分=機械施工；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；低騒音・低振動対策=低騒音・低振動対策する	m3	14	第0014号施工単価表
				殻運搬（施工パッケージ） 殻発生作業=コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし；積込工法区分=機械積込；DID区間の有無=無し；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離（km）= 4.2 km；費用の内訳=全ての費用	m3	14	第0015号施工単価表
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=北勢；種類=無筋コン塊	m3	14	第0016号施工単価表
				構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様=鉄筋構造物；作業区分=機械施工；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；低騒音・低振動対策=低騒音・低振動対策する	m3	46	第0017号施工単価表
				殻運搬（施工パッケージ） 殻発生作業=コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし；積込工法区分=機械積込；DID区間の有無=無し；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離（km）= 4.2 km；費用の内訳=全ての費用	m3	46	第0015号施工単価表
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=北勢；種類=鉄筋コン塊	m3	46	第0018号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名 称	単 位	数 量	摘 要
		式	1	伐採木積込運搬 運搬機械選定=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t 積級); ダンプトラック運搬距離=14.5km以下; 費 用の内訳=全ての費用	m2	50	CB432150(0018)
				建設廃棄物受入れ料金	t	0.5	TJ0260
				枝木 水道管閉栓工 φ30mm	箇所	1	第0008号単価表
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1	交通誘導警備員 A	人	35	RX010785
				交通誘導警備員 B	人	10	RX010790
直接工事費計		式	1				
間接工事費							
共通仮設費							
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費計		式	1				

積算資料（単価表）

SJ0060 不足土搬入		第 0001 号単価表		1 m3	当り
名 称	単位	数 量	摘 要		
積込（ルーズ）（施工パッケージ）	m3	1.000	CB210020(0005) 土質=土砂；作業内容=小規模(標準)		
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3	1.000	第0001号施工単価表 土砂等発生現場=小規模；積込機種・規格=バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)；土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)；DID区間の有無=無し；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離(km) = 4.8 km		
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

積算資料（単価表）

SJ0070 ワイヤーマッシュ敷き		第 0002 号単価表		1 m2	当り
名 称	単位	数 量	摘 要		
ワイヤーマッシュ φ 6× @200×200	m2	1. 000	TJ0030		
溶接金網工	m2	1. 000	TJ0060		
合 計	m2	1. 000			
単位当り	m2	1. 000	当り		

積算資料（単価表）

SJ0090 土間コンクリート ハケ引き仕上げ		第 0003 号単価表 1 m2 当り	
名 称	単位	数 量	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)	m3	0.100	第0002号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25(20)；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用
コンクリートハケ引き仕上げ	m2	1.000	第0007号施工単価表
合 計	m2	1.000	
単位当り	m2	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0100 御影石ベンチ工		第 0004 号単価表		1 基	当り
名 称	単位	数 量	摘 要		
御影石ベンチ EX-13061 W1200 同等品以上	基	1.000	TJ0050		
普通作業員	人	0.500	RX010040		
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

積算資料（単価表）

SJ0110 塩ビ管設置工 VUφ100mm		第 0005 号単価表 10 m		当り
名 称	単位	数 量	摘 要	
硬質塩ビ管（VU）スリーブ付 φ100mm 有効長4.0m	本	2.500	ZX240420	
硬質塩化ビニル管据付工	m	10.000	第0008号施工単価表 呼び径=径100mm；据付・撤去区分=硬質塩化ビニル管据付工	
合 計	m	10.000		
単位当り	m	1.000	当り	

積算資料（単価表）

SJ0120 塩ビ柵設置工		第 0006 号単価表		1 基	当り
名 称	単位	数 量	摘 要		
塩ビ柵 150×100×100	個	1.000	TJ0280		
塩ビ柵蓋 150 ワンタッチ密閉蓋 ライト 鎖付き	個	1.000	TJ0290		
塩ビ管 VU φ 150mm	m	0.500	TJ0300		
ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）	箇所	1.000	第0009号施工単価表 規格・仕様=ます径 150mm；施工規模=5箇所未満；作業時間制約=時間制限なし；作業時間帯=通常；鋳鉄製防護蓋設置費=計上しない		
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

積算資料（単価表）

SJ0130 PU桝設置工		第 0007 号単価表		1 基	当り
名 称	単位	数 量	摘 要		
プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基	1.000	第0010号施工単価表 作業区分=据付；製品質量(kg/基)=80kgを超え200kg以下；基礎碎石の有無=基礎碎石有り；費用の内訳=全ての費用		
コンクリート(施工パッケージ)	m3	0.040	第0011号施工単価表 構造物種別=小型構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25(20)；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用		
型枠(施工パッケージ)	m2	0.250	第0012号施工単価表 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=小型構造物		
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

積算資料（単価表）

SJ0080 水道管閉栓工 φ 30mm		第 0008 号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	摘 要	
床掘り(施工パッケージ)	m3	0.200	CB210030(0003) 土質=土砂； 施工方法=上記以外(小規模)； 費用の内訳=全ての費用	
埋戻し(施工パッケージ)	m3	0.200	CB210410(0004) 施工方法=上記以外(小規模)； 土質区分=土砂； 費用の内訳=全ての費用	
硬質塩化ビニル管切断工	口	1.000	第0019号施工単価表 呼び径=径30mm； 切断・撤去区分=硬質塩化ビニル管切断工	
硬質塩化ビニル管 TS継手工	口	1.000	第0020号施工単価表 呼び径=径30mm	
塩ビキャップ φ 30mm	個	1.000	TJ0270	
合 計	箇所	1.000		
単位当り	箇所	1.000	当り	