

令和2年度	道 舗 第 2 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 土 木 課					
事 業 名		舗 装 老 朽 化 対 策 事 業											
施 工 場 所		亀 山 市 辺法寺町ほか1 地 区											
工 事 名		川崎白木線舗装工事						設 計 令和2年 9月					
工 事 費													
工 期		135 日 間		長	245.1 m		幅	7.3～8.7m					
工 事 の 大 要													
【舗装工事】 舗装工 不陸整正工(補足材無) A= 1,730 m ² 路床安定処理工(セメント改良)t=300mm A= 365 m ² 下層路盤工(RC-40)t=150mm A= 1,570 m ² 下層路盤工(RC-40)t=350mm A= 365 m ² 下層路盤工(RC-40)t=100mm A= 172 m ² 上層路盤工(M-30)t=150mm A= 1,920 m ² 基層工(再生粗粒度アスコン20)t=50mm A= 1,900 m ² 表層工(密粒度アスコン改質(Ⅱ)20耐流動)t=50mm A= 2,070 m ²													

設 計 内 訳 表								
費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
舗装				式				
					1. 000			
		道路土工		式				
					1. 000			
			掘削工	式				第 0001 号 明細表
					1. 000			
		撤去工		式				
					1. 000			
			撤去工	式				第 0002 号 明細表
					1. 000			
		舗装工		式				
					1. 000			
			アスファルト舗装工	式				第 0003 号 明細表
					1. 000			
		区画線工		式				
					1. 000			

設 計 内 訳 表								
費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			区画線工	式				第 0004 号 明細表
					1. 000			
		仮設工		式				
					1. 000			
			交通管理工	式				第 0005 号 明細表
					1. 000			
		試掘工		式				
					1. 000			
			試掘工	式				第 0006 号 明細表
					1. 000			
直接工事費計				式				
					1. 000			
間接工事費								
		共通仮設費						
		運搬費		式				第 9001 号 明細表
					1. 000			

設 計 内 訳 表								
費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			技術管理費	式				第 9002 号 明細表
					1. 000			
			共通仮設費（率計上額）	式				
					1. 000			
			共通仮設費計	式				
					1. 000			
純工事費				式				
					1. 000			
			現場管理費	式				
					1. 000			
工事原価				式				
					1. 000			
			一般管理費等	式				
					1. 000			
工事価格				式				
					1. 000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1. 000			

第 0001 号 明細表 掘削工					1 式		
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
掘削(施工パッケージ)	土砂 オープンカット 押土無し	m3				CB210100(0001)	
			620.000				
埋戻し工		m3				第0001号単価表	
			1.000				
路体 (築堤) 盛土(施工パッケージ)		m3				CB210510(0004)	
			0.700				
残土処理	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0003号施工単価表	
			620.000				
整地(施工パッケージ)	残土受入れ地での処理	m3				CB210610(0006)	
			620.000				
法面整形(施工パッケージ)	切土部 びき質土、砂及び砂質土、粘性土	m2				CB220010(0007) 切土整形	
			26.000				
法面整形(施工パッケージ)	盛土部 法面締固め有り びき質土、砂及び砂質土、粘性土	m2				CB220010(0008) 盛土整形	
			44.000				
人力施工植生工 (市場単価)	植生シート工(標準品)	m2				第0004号施工単価表 植生シート工	
			70.000				

第 0001 号 明細表 掘削工							1 式	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		摘 要
合 計								

第 0002 号 明細表 撤去工							1 式	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m						CB430510(0009)
			311.000					
汚泥処分工		m3						第0002号単価表
			0.600					
舗装版破砕(施工パッケージ)		m2						CB430310(0010)
			2,060.000					
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破砕		m3						第0006号施工単価表
			180.000					
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3						
			180.000					
合 計								

第 0003 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式		
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不陸整正(施工パッケージ) 無し		m2				CB410010(0012)	
			1,730.000				
安定処理(施工パッケージ) スプレイズ 固化材数量 1.75 t /100m2 1回 セメント系 (一般軟弱土用)		m2				CB211410(0013)	
			365.000				
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 150 mm 1層施工		m2				CB410030(0014)	
			1,570.000				
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 350 mm 2層施工		m2				CB410030(0015)	
			365.000				
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm 1層施工		m2				CB410030(0016)	
			172.000				
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整砕石 M-30 全体仕上り厚 150 mm		m2				第0007号施工単価表	
			1,920.000				
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)		m2				第0008号施工単価表	
			1,900.000				
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動		m2				第0009号施工単価表	
			1,890.000				

第 0003 号 明細表 アスファルト舗装工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動	m2				第0010号施工単価表		
		179.000					
アスカープ (施工パッケージ) 再生細粒度アスファルト混合物 (13)	m				CB410330 (0021)		
		158.000					
合 計							

第 0004 号 明細表 区画線工						1 式	
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)		m				第0011号施工単価表	
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白			426.000				
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)		m				第0012号施工単価表	
破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白			134.000				
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)		m				第0013号施工単価表	
矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白			79.000				
合 計							

第 0005 号 明細表 交通管理工						1 式	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	摘 要
交通誘導警備員 A		人					
交通誘導警備員 B		人					
交通誘導警備員 B		人					2交替-昼
交通誘導警備員 B		人					2交替-夜
合 計							

第 0006 号 明細表 試掘工						1 式	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	摘 要
試掘工		式					第0003号単価表
			1,000				
合 計							

第 9001 号 明細表 運搬費						1 式		
細 別		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
運搬費			台					
				1.000				
合 計								

第 9002 号 明細表 技術管理費							1 式	
細 別		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
六価クロム試験			試料					
				1.000				
合 計								

流用土運搬 (往路) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬(施工ハックージ)					CB210110(0003)		
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000					
合計	m3	1.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

流用土運搬 (復路) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬(施工ハックージ)					CB210110(0003)		
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000					
合計	m3	1.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工ハッケージ)					CB210110(0005)
土砂(岩塊・玉石混り 土含む)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

第 0004 号 施工単価表 1.000 m2 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植生シート工 (市場単価) 植生シート工(標準品)					
植生シート工 (市場単価) 肥料袋無 標準品	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

汚泥吸排車運搬工					第 0005 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車機械運転費【基準】	日				第0001号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0006 号 施工単価表 1. 000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工ハッケージ) 舗装版破砕	m3	1. 000			CB227010 (0011)
合計	m3	1. 000			

第 0006 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0007 号 施工単価表 1.000 m2 当り						
上層路盤(車道・路肩部) (施工ハッケージ) 粒度調整砕石 M-30 全体仕上り厚 150 mm						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤(車道・路肩部) (施工ハッケージ) 粒度調整砕石 M-30 全仕上り厚 150 mm	m2	1.000			CB410040(0017)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000 当り				

第 0008 号 施工単価表 1.000 m2 当り						
基層(車道・路肩部) (施工ハッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基層(車道・路肩部) (施工ハッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ン(20) フォルト PK-3	m2	1.000			CB410240(0018)	

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）						
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	第 0008 号 施工単価表 1.000 m2 当り
合計		m2	1.000			
単位当り		m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型（20）耐流動						
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	第 0009 号 施工単価表 1.000 m2 当り
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型（20）耐流動	タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260 (0019)
合計		m2	1.000			
単位当り		m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動						第 0010 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動 プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0020)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白						第 0011 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間の制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000				

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白							第 0011 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ガラスビーズ								
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色-比重-	k g	25.000						
軽油								
一般用	L	44.000						
諸雑費	式	1.000						
合計	m	1,000.000						
単位当り	m	1.000	当り					

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白							第 0012 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
区画線設置工〔溶融式(手動)〕[供用区間]								
破線 15cm、時間の制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000						

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白					第 0012 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路面標示用塗料 3種1号						
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ`含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000				
接着用プライマー						
区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000				
ガラスビーズ`						
ガラスビーズ` JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000				
軽油						
一般用	L	49.000				
諸雑費						
	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000 当り				

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白					第 0013 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕					
矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 量 間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油					
一般用	L	110.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白							第 0013 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
単位当り	m	1.000 当り						
残土処理 土砂(岩塊・玉石混り土含む)							第 0014 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土砂等運搬(施工ハッケージ)					CB210110(0023)			
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000						
合計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000 当り						
流用土運搬 往路							第 0015 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土砂等運搬(施工ハッケージ)					CB210110(0003)			
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000						

流用土運搬 往路							第 0015 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
合計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

流用土運搬 復路							第 0016 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土砂等運搬(施工パッケージ)					CB210110(0003)			
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000						
合計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

表層（車道・路肩部）（施工ハックージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0017 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工ハックージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス コン(13) フライコート PK-3	m2	1.000			CB410260 (0024)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000 当り			

交通誘導警備員費							第 0018 号 施工単価表
							1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員A	人						
交通誘導警備員B	人						
合計	式	1.000					

交通誘導警備員費							第 0018 号 施工単価表		1.000 式 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
単位当り		式	1.000 当り							

SJ0020 埋戻し工		第 0001 号単価表 10 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	10.000			CE210410(0002)	
流用土運搬(往路) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10.000			第0001号施工単価表	
流用土運搬(復路) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10.000			第0002号施工単価表	
合 計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

S6005		汚泥処分工					第 0002 号単価表		10 m3 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
汚泥吸排車運搬工		m3	10.000			第0005号施工単価表				
汚泥処分費 カッター切断汚泥		m3	10.000							
合 計		m3	10.000							
単位当り		m3	1.000 当り							

SJ0010 試掘工		第 0003 号単価表 1 式					当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断 (施工ハックージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	4. 000			CB430510 (0009)			
舗装版破砕 (施工ハックージ)	m2	1. 000			CB430310 (0010)			
殻運搬 (施工ハックージ) 舗装版破砕	m3	0. 100			第0006号施工単価表			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	0. 100						
掘削 (施工ハックージ) 土砂 上記以外 (小規模)	m3	0. 800			CB210100 (0022)			
残土処理 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む)	m3	0. 800			第0014号施工単価表			
流用土運搬 往路	m3	0. 800			第0015号施工単価表			
流用土運搬 復路	m3	0. 800			第0016号施工単価表			

SJ0010 試掘工		第 0003 号単価表					1 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し(施工ハッケーヅ) 土砂	m3	0.800			CB210410(0002) 流用土		
表層（車道・路肩部）(施工ハッケーヅ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	1.000			第0017号施工単価表		
交通誘導警備員費	式	1.000			第0018号施工単価表		
合 計	式	1.000					
単位当り	式	1.000 当り					

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	オーブソカット
					押土の有無	押土無し
CB210410(0002)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210110(0003)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210510(0004)	路体(築堤)盛土(施工パッケージ)	m3				
CB210110(0005)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210610(0006)	整地(施工パッケージ)	m3			作業区分	残土受入れ地での処理
CB220010(0007)	法面整形(施工パッケージ)	m2			整形箇所	切土部
					土質	い質土、砂及び砂質土、粘性土
CB220010(0008)	法面整形(施工パッケージ)	m2			整形箇所	盛土部
					法面締固めの有無	法面締固め有り
					土質	い質土、砂及び砂質土、粘性土

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0009)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0010)	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0011)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB410010(0012)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB211410(0013)	安定処理(施工パッケージ)	m2			使用機種	スタビライザ*
					固化材100m2当り使用量	固化材数量 1.75 t /100m2
					混合回数	1回
					固化材種類	セメント系 (一般軟弱土用)
CB410030(0014)	下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 150 mm
					施工区分	1層施工
CB410030(0015)	下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 350 mm
					施工区分	2層施工
CB410030(0016)	下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
					施工区分	1層施工

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410040 (0017)	上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			材料	粒度調整砕石 M-30
					全仕上り厚	全仕上り厚 150 mm
CB410240 (0018)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚 (mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン (20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
					1層当り平均仕上り厚 (mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
CB410260 (0019)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			材料	密粒度アスコン改質Ⅱ型 (20) 耐流動
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410260 (0020)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚 (mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	密粒度アスコン改質Ⅱ型 (20) 耐流動
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
					材料	再生細粒度アスファルト混合物 (13)
CB410330 (0021)	アスカーク（施工パッケージ）	m				
CB210100 (0022)	掘削（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外（小規模）
CB210110 (0023)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0024)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚（mm）	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン（13）
					瀝青材料種類	ブライムコート PK-3

汚泥吸排車機械運転費【基準】							第 0001 号 運転単価表	1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
一般運転手	人							
軽油								
一般用	リットル							
汚泥吸排車 機械損料	供日							
諸雑費	式	1.000						
合計	日	1.000						
単位当り	日	1.000	当り					