

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	第501号
工事名	布気処理分区下水管渠布設工事(その1)

単価適用日	令和3年4月1日	
積算基準適用版	積算基準(共通編、道路編、下水道編)令和2年8月版	
適用単価地区	鈴鹿	
諸経費情報	諸経費工種	下水道工事(2)
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×一般交通影響有り(2)-2
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種(間接労務費・工場管理費)	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「積算資料（本工事費内訳表）」等による。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あり) ・ なし
別添の「積算資料(本工事費内訳表)」等による。	

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「積算資料(本工事費内訳表)」等による。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
01:補助							
管路（補助）		式	1				
管きょ工		式	1				
管路土工				舗装版切断（施工パッケージ） As 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下	m	1,470	CB430510(0001)
				舗装版破碎直接掘削積込 舗装版種別=アスファルト舗装版；障害等の有無=無し；騒音振動対策=騒音振動対策不要；舗装版厚=15cm以下；積込作業の有無=積込有り	m2	666	CB430310(0002)
				機械掘削工 バックホウ規格=クローラ 山積0.28m3(平積0.20m3)；機種=排出ガス対策型	m3	1,300	第0001号施工単価表
				機械埋戻工 バックホウ規格=クローラ 山積0.28m3(平積0.20m3)；機種=排出ガス対策型	m3	790	第0002号施工単価表
				機械埋戻工（良質土） BH 0.28m3	m3	160	第0001号単価表
				残土処分工 運搬機種・規格=ダンプトラック 4t；運搬距離(km)= 8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；積込機械・規格=バックホウ クローラ型山積0.28m3(0.2m3)；D I D区分=D I D区分無し	m3	460	第0004号施工単価表
				残塊処分工 殻発生作業=舗装版破碎；積込工法区分=機械積込(小規模土工)；D I D区分の有無=無し；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離(km) = 8 km	m3	30	第0005号施工単価表
				建設廃棄物受入れ料金（A s 塊）	m3	30	ZX651980

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	流用土運搬（往路） 運搬機種・規格=ダンプトラック 4t；運搬距離(km)= 0.5 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；積込機械・規格=バックホウ クロー型山積0.28m3(0.2m3)；D I D区間=D I D区間無し	m3	870	第0006号施工単価表
				流用土運搬（復路） 運搬機種・規格=ダンプトラック 4t；運搬距離(km)= 0.5 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；積込機械・規格=バックホウ クロー型山積0.28m3(0.2m3)；D I D区間=D I D区間無し	m3	870	第0007号施工単価表
				積込工（流用） 土質=土砂；作業内容=土量50,000m3未満	m3	870	CB210020(0005)
				汚泥処分工	m3	1	第0002号単価表
管布設工		式	1	硬質塩化ビニル管設置工 管種別=硬質塩化ビニル管設置工；呼び径=φ=150mm；施工規模=施工規模20m以上；時間的制約=時間的制約なし；作業時間帯=通常(6時～20時)	m	587	第0009号施工単価表
				硬質塩化ビニル管設置工 管種別=硬質塩化ビニル管設置工；呼び径=φ=200mm；施工規模=施工規模20m以上；時間的制約=時間的制約なし；作業時間帯=通常(6時～20時)	m	129	第0010号施工単価表
				ゴム輪受口マンホール可とう継手 塩ビ管径 φ150	個	31	TJ3190
				ゴム輪受口マンホール可とう継手 塩ビ管径 φ200	個	6	TJ3200
				埋設標示シート ダブル	m	713	TJ1900
				砂基礎工 機械施工 BH0.28m3	m3	220	第0003号単価表
				管路土留工			
軽量鋼矢板設置撤去工 両側H=2.5m以下 BH0.28m3	m	174	第0005号単価表				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	軽量鋼矢板設置撤去工 両側H=3.0m以下 BH0.28m3	m	130	第0006号単価表
				軽量鋼矢板設置撤去工 両側H=3.8m以下 BH0.28m3	m	10	第0007号単価表
				軽量金属支保材設置撤去工 3段	m	10	第0008号単価表
				軽量金属支保材設置撤去工 2段	m	304	第0009号単価表
				軽量金属支保材設置撤去工 1段	m	390	第0010号単価表
				軽量鋼矢板賃料（補助）	式	1	T3001
				軽量金属支保材賃料（補助）	式	1	T3002
				マンホール工		式	1
1号組立マンホール工				亀山市型グラウンドマンホール蓋 φ600 T-25	組	8	TJ0010
				亀山市型グラウンドマンホール蓋 φ600 T-14	組	11	TJ0020
				調整モルタル	箇所	19	第0011号単価表
				調整リング φ600×50	個	8	TJ0100
				調整リング φ600×100	個	5	TJ0110
				1号マンホール斜壁（内径φ900） φ600×900×300	個	9	TJ0420
				1号マンホール斜壁（内径φ900） φ600×900×450	個	10	TJ0430
				1号マンホール直壁 φ900×300	個	1	TJ0340
				1号マンホール直壁 φ900×600	個	2	TJ0350
				1号マンホール直壁 φ900×1200	個	1	TJ0370

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
				1号マンホール直壁 φ900×1500	個	1	TJ0380
				1号マンホール躯体 φ900×900	個	3	TJ0300
				1号マンホール躯体 φ900×1200	個	4	TJ0310
				1号マンホール躯体 φ900×1500	個	5	TJ0320
				1号マンホール躯体 φ900×1800	個	7	TJ0330
				1号マンホール底版 φ900×130	個	19	TJ0280
				1号マンホール削孔 塩ビ管 φ100	箇所	2	TJ2220
				1号マンホール削孔 塩ビ管 φ150	箇所	15	TJ2230
				1号マンホール削孔 塩ビ管 φ200	箇所	3	TJ2240
				底部工（1号）	箇所	18	第0012号単価表
				底部工（1号）基礎のみ	箇所	1	第0013号単価表
				底部工（1号）インバートのみ	箇所	1	第0014号単価表
				組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所	17	QXH00510
				組立マンホール設置工 1号 3m超～4m以下	箇所	2	QXH00520
				副管工（150-1） $0.6 \leq h < 1.0$	箇所	1	第0015号単価表
				副管工（150-4） $2.0 \leq h < 2.5$	箇所	1	第0016号単価表
		式	1		箇所	1	
舗装工		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
アスファルト舗装工				表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 30 mm；平均幅員=1.4m未満；材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）；施工箇所=車道・路肩；締固め後密度（t/m3）=締固め後密度 2.35t/m3；瀝青材料種類=プライムコートPK-3；費用の内訳=全ての費用	m2	666	第0027号施工単価表
				下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚=全仕上り厚 160 mm；施工区分=1層施工；材料=再生クラッシュラン RC-40；費用の内訳=全ての費用	m2	379	CB410030(0008)
				上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 材料=粒度調整砕石 M-30；全体仕上り厚=全体仕上り厚 170 mm；施工区分=1層施工；費用の内訳=全ての費用	m2	287	第0028号施工単価表
				下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚=全仕上り厚 150 mm；施工区分=1層施工；材料=再生クラッシュラン RC-40；費用の内訳=全ての費用	m2	287	CB410030(0010)
				区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=実線 幅 15cm；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=供用区間；排水性舗装区分=通常舗装(排水性舗装以外)；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	m	431	第0029号施工単価表
				区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=実線 幅 45cm；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=供用区間；排水性舗装区分=通常舗装(排水性舗装以外)；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	m	6	第0030号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=実線 幅 30cm；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=供用区間；排水性舗装区分=通常舗装（排水性舗装以外）；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	m	1	第0031号施工単価表
取付管及びます工		式	1				
汚水柵・取付管設置工		式	1	ます設置工（塩ビ製）	箇所	7	第0017号単価表
				ます設置工（鋳鉄製）	箇所	3	第0018号単価表
				下水道用可とう支管継手 塩ビ管用 φ150×100	個	9	TJ3230
				取付管（A1-3）	箇所	3	第0019号単価表
				取付管（A1-7）	箇所	1	第0020号単価表
				取付管（A2-3）	箇所	2	第0021号単価表
				取付管（A2-4）	箇所	1	第0022号単価表
				取付管（B1-3）	箇所	2	第0023号単価表
				取付管（B1-4）	箇所	1	第0024号単価表
				全工種共通（仮設工）		式	1
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1	交通誘導警備員費 交通誘導警備員A人数=交通誘導警備員A 77人；交通誘導警備員B人数=交通誘導警備員B 154人	式	1	第0043号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
02:単独							
管路		式	1				
管きよ工		式	1				
管路土工				舗装版切断（施工パッケージ） Co 舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚=15cm以下	m	42	CB430510(0014)
				舗装版破碎直接掘削積込 舗装版種別=アスファルト舗装版；障害等の有無=無し；騒音振動対策=騒音振動対策不要；舗装版厚=15cm以下；積込作業の有無=積込有り	m2	19	CB430310(0015)
				機械掘削工 バックホウ規格=クローラ 山積0.13m3(平積0.10m3)；機種=排出ガス対策型	m3	70	第0044号施工単価表
				機械埋戻工 バックホウ規格=クローラ 山積0.13m3(平積0.10m3)；機種=排出ガス対策型	m3	50	第0045号施工単価表
				残土処分工 運搬機種・規格=ダンプトラック 2t；運搬距離(km)= 8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；積込機械・規格=バックホウ クローラ型山積0.13m3(0.1m3)；D I D区間=D I D区間無し	m3	10	第0046号施工単価表
				残塊処分工 殻発生作業=舗装版破碎；積込工法区分=機械積込(小規模土工)；DID区間の有無=無し；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離(km) = 8 km；費用の内訳=全ての費用	m3	2	第0047号施工単価表
				建設廃棄物受入れ料金（無筋C o n塊）	m3	2	ZX651970
				流用土運搬（往路） 運搬機種・規格=ダンプトラック 2t；運搬距離(km)= 0.5 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；積込機械・規格=バックホウ クローラ型山積0.13m3(0.1m3)；D I D区間=D I D区間無し	m3	60	第0048号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	流用土運搬（復路） 運搬機種・規格=ダンプトラック 2t；運搬距離(km)= 0.5 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；積込機械・規格=バックホウ クロー型山積0.13m3(0.1m3)；D I D区間=D I D区間無し	m3	60	第0049号施工単価表
				積込工（流用） 土質=土砂；作業内容=土量50,000m3未満	m3	60	CB210020(0005)
				汚泥処分工	m3	0.03	第0002号単価表
管布設工		式	1	硬質塩化ビニル管設置工 管種別=硬質塩化ビニル管設置工；呼び径=φ=150mm；施工規模=施工規模20m以上；時間的制約=時間的制約なし；作業時間帯=通常(6時～20時)	m	41	第0009号施工単価表
				1号マンホール削孔 塩ビ管 φ150	箇所	2	TJ2230
				埋設標示シート ダブル	m	40	TJ1900
				砂基礎工 機械施工 BH0.13m3	m3	10	第0025号単価表
管路土留工		式	1	軽量鋼矢板設置撤去工 両側H=2.0m以下 BH0.13m3	m	44	第0026号単価表
				軽量金属支保材設置撤去工 1段	m	44	第0010号単価表
				軽量鋼矢板賃料（単独）	式	1	T3003
				軽量金属支保材賃料（単独）	式	1	T3004
マンホール工		式	1				
工	小口径塩ビマンホール			亀山市型小型グラウンドマンホール蓋 φ300 T-14（台座込み）	組	5	TJ0060
				鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	5	QXH01010
				密閉式内蓋 塩ビ製 φ300	組	5	TJ0680

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
				本管自在継手 PMF 塩ビ製 φ150	個	3	TJ3160
				小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	5	QXH00810
		式	1	1号マンホール削孔 塩ビ管 φ150	箇所	2	TJ2230
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工				表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 30 mm；平均幅員=1.4m未満；材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）；施工箇所=車道・路肩；締固め後密度（t/m3）=締固め後密度 2.35t/m3；瀝青材料種類=プライムコートPK-3；費用の内訳=全ての費用	m2	19	第0027号施工単価表
				下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚=全仕上り厚 100 mm；施工区分=1層施工；材料=クラッシュラン C-40；費用の内訳=全ての費用	m2	21	CB410030(0017)
		式	1	下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚=全仕上り厚 170 mm；施工区分=1層施工；材料=再生クラッシュラン RC-40；費用の内訳=全ての費用	m2	19	CB410030(0018)
取付管及びます工		式	1				
汚水柵・取付管設置工				ます設置工（塩ビ製）	箇所	2	第0017号単価表
				下水道用可とう支管継手 塩ビ管用 φ150×100	個	2	TJ3230
		式	1	取付管（A1-1）	箇所	2	第0027号単価表
全工種共通（仮設工）		式	1				
仮設工		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名 称	単 位	数 量	摘 要
交通管理工		式	1	交通誘導警備員費 交通誘導警備員A人数=交通誘導警備員A 4人；交通誘導警備員B人数=交通誘導警備員B 8人	式	1	第0050号施工単価表
直接工事費計		式	1				
間接工事費							
共通仮設費							
運搬費	合併01	式	1	仮設材等運搬費（往復） 仮設材運搬費=仮設材等運搬費（往復）；運搬重量明細出力区分=表示しない；運搬重量（t）=運搬重量= 6.39 t；貨物の種類=12m以内；片道運搬距離（km）=片道運搬距離= 10 km；冬期割増（F 1）=冬期割増なし（補正なし）；深夜・早朝割増（F 2）=深夜・早朝割増なし（補正なし）；その他諸料金の有無=無	式	1	第0051号施工単価表
				仮設材等積込み取卸し 重量明細出力区分=表示しない；積込み取卸し重量（t）=積込み取卸し重量= 6.39 t；積込み取卸し回数=各2回（往復分）	式	1	第0052号施工単価表
技術管理費	合併01	式	1	管内調査工 小中口径	m	401	第0028号単価表
事業損失防止施設費	合併02	式	1	家屋調査工（外柵）	棟	2	T6002
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				

積算資料（単価表）

S1005	機械埋戻工（良質土） BH；0.28m3			第 0001 号単価表 100.000 m3	当り
	名 称	単 位	数 量	摘 要	
	機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）	m3	100.000	第0003号施工単価表 バックホウ規格=クローラ 山積0.28m3(平積0.20m3)；機種=排出ガス対策型	
	山土 盛土用（現場渡し） 1.20/0.95	m3	126.000	ZX030420	
	合 計	m3	100.000		
	単位当り	m3	1.000	当り	

積算資料（単価表）

S6005 汚泥処分工		第 0002 号単価表	
		10.000 m3	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
汚泥吸排車運搬工	m3	10.000	第0008号施工単価表 運搬距離 (km) =17 km; D I D区間の有無=D I D区間無し
汚泥処分費			T0001
カッター切断汚泥	m3	10.000	
合 計	m3	10.000	
単位当り	m3	1.000	当り

積算資料（単価表）

S2004	砂基礎工 機械施工；BH0.28m3			第 0003 号単価表 100.000 m3	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要		
砂基礎工 機械施工	m3	100.000	QXH01370 0.28m3		
再生砂 リサイクル認定製品	m3	126.000	TJ1910		
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

積算資料（単価表）

S3011	軽量鋼矢板設置撤去工 両側H=2.0m以下；BH0.28m3			第 0004 号単価表 133.200 m 当り
名 称	単 位	数 量	摘 要	
軽量鋼矢板建込(両側)	m	100.000	第0013号施工単価表 掘削深=掘削深2.0m以下；軽量鋼矢板=軽量鋼矢板；施工区分=建込(両側)工； バックホウ・トラッククレーン規格=クローラ 山積0.28m3(平積0.20m3)；機種=排 出ガス対策型	
軽量鋼矢板引抜(両側)	m	100.000	第0012号施工単価表 掘削深=掘削深2.0m以下；軽量鋼矢板=軽量鋼矢板；施工区分=引抜(両側)工； バックホウ・トラッククレーン規格=トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊	
合 計	m	133.200		
単位当り	m	1.000	当り	

積算資料（単価表）

S3012	軽量鋼矢板設置撤去工 両側H=2.5m以下；BH0.28m3			第 0005 号単価表 133.200 m 当り
名 称	単 位	数 量	摘 要	
軽量鋼矢板建込(両側)	m	100.000	第0014号施工単価表 掘削深=掘削深2.5m以下；軽量鋼矢板=軽量鋼矢板；施工区分=建込(両側)工； バックホウ・トラッククレーン規格=クローラ 山積0.28m3(平積0.20m3)；機種=排 出ガス対策型	
軽量鋼矢板引抜(両側)	m	100.000	第0015号施工単価表 掘削深=掘削深2.5m以下；軽量鋼矢板=軽量鋼矢板；施工区分=引抜(両側)工； バックホウ・トラッククレーン規格=トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊	
合 計	m	133.200		
単位当り	m	1.000	当り	

積算資料（単価表）

S3013	軽量鋼矢板設置撤去工 両側H=3.0m以下；BH0.28m3			第 0006 号単価表 133.200 m 当り
名 称	単 位	数 量	摘 要	
軽量鋼矢板建込(両側)	m	100.000	第0016号施工単価表 掘削深=掘削深3.0m以下；軽量鋼矢板=軽量鋼矢板；施工区分=建込(両側)工； バックホウ・トラッククレーン規格=クローラ 山積0.28m3(平積0.20m3)；機種=排 出ガス対策型	
軽量鋼矢板引抜(両側)	m	100.000	第0017号施工単価表 掘削深=掘削深3.0m以下；軽量鋼矢板=軽量鋼矢板；施工区分=引抜(両側)工； バックホウ・トラッククレーン規格=トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊	
合 計	m	133.200		
単位当り	m	1.000	当り	

積算資料（単価表）

S3015	軽量鋼矢板設置撤去工 両側H=3.8m以下；BH0.28m3			第 0007 号単価表 133.200 m 当り
名 称	単 位	数 量	摘 要	
軽量鋼矢板建込(両側)	m	100.000	第0018号施工単価表 掘削深=掘削深3.8m以下；軽量鋼矢板=軽量鋼矢板；施工区分=建込(両側)工； バックホウ・トラッククレーン規格=クローラ 山積0.28m3(平積0.20m3)；機種=排 出ガス対策型	
軽量鋼矢板引抜(両側)	m	100.000	第0019号施工単価表 掘削深=掘削深3.8m以下；軽量鋼矢板=軽量鋼矢板；施工区分=引抜(両側)工； バックホウ・トラッククレーン規格=トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊	
合 計	m	133.200		
単位当り	m	1.000	当り	

積算資料（単価表）

S3023	軽量金属支保材設置撤去工；3段			第 0008 号単価表 100.000 m 当り
名 称	単 位	数 量	摘 要	
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m	100.000	第0020号施工単価表 設置段数・掘削深=3段；切梁材=水圧式パイプサポート；土留支保工（軽量金属支保工）=土留支保工（軽量金属支保工）；施工区分=設置工	
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m	100.000	第0021号施工単価表 設置段数・掘削深=3段；切梁材=水圧式パイプサポート；土留支保工（軽量金属支保工）=土留支保工（軽量金属支保工）；施工区分=撤去工	
合 計	m	100.000		
単位当り	m	1.000	当り	

積算資料（単価表）

S3022	軽量金属支保材設置撤去工；2段			第 0009 号単価表 100.000 m 当り
名 称	単 位	数 量	摘 要	
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m	100.000	第0022号施工単価表 設置段数・掘削深=2段；切梁材=水圧式パイプサポート；土留支保工（軽量金属支保工）=土留支保工（軽量金属支保工）；施工区分=設置工	
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m	100.000	第0023号施工単価表 設置段数・掘削深=2段；切梁材=水圧式パイプサポート；土留支保工（軽量金属支保工）=土留支保工（軽量金属支保工）；施工区分=撤去工	
合 計	m	100.000		
単位当り	m	1.000	当り	

積算資料（単価表）

S3021	軽量金属支保材設置撤去工；1段			第 0010 号単価表 100.000 m 当り
名 称	単 位	数 量	摘 要	
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m	100.000	第0024号施工単価表 設置段数・掘削深=1段；切梁材=水圧式パイプサポート；土留支保工（軽量金属支保工）=土留支保工（軽量金属支保工）；施工区分=設置工	
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m	100.000	第0025号施工単価表 設置段数・掘削深=1段；切梁材=水圧式パイプサポート；土留支保工（軽量金属支保工）=土留支保工（軽量金属支保工）；施工区分=撤去工	
合 計	m	100.000		
単位当り	m	1.000	当り	

積算資料（単価表）

S4001 調整モルタル		第 0011 号単価表 10.000 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	摘 要	
高さ調整セット	組	10.000	TJ1860	
無収縮モルタル 25kg 45mm調整	式	10.000	TJ1870	
型枠セット 20回	組	0.500	TJ1890	
合 計	箇所	10.000		
単位当り	箇所	1.000	当り	

積算資料（単価表）

S4002 底部工（1号）		第 0012 号単価表	
		10.000 箇所	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	m3	2.280	ZX030600 1.1 ² ×3.14/4×0.2×1.2×10
モルタル上塗り(マンホール用)	m2	6.360	第0026号施工単価表 モルタル量 (m3/m2) =0.02; 配合=配合1:2; 材料種別=高炉セメント
諸雑費	式	1.000	X98M104
合 計	箇所	10.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

S4003 底部工（1号）基礎のみ		第 0013 号単価表	
		10.000 箇所	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	m ³	2.280	ZX030600 1.1 ² ×3.14/4×0.2×1.2×10
諸雑費	式	1.000	X98M104
合 計	箇所	10.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

S4004 底部工（1号）インバートのみ		第 0014 号単価表 10.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
モルタル上塗り工(マンホール用)	m2	6.360	第0026号施工単価表 モルタル量 (m3/m2) =0.02; 配合=配合1:2; 材料種別=高炉セメント
諸雑費	式	1.000	X98M104
合 計	箇所	10.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

S4015 副管工（150-1）； $0.6 \leq h < 1.0$		第 0015 号単価表	
		1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	0.170	RX010480
特殊作業員	人	0.170	RX010020
普通作業員	人	0.170	RX010040
内副管用マンホール継手 コンパクトタイプ 150×100	個	1.000	TJ3020
副管用90°曲管 STφ100	個	1.000	TJ3080
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無し φ100 長4.0m	本	0.120	T0002
内副管用マンホール継手 固定バンド（SUS）150	個	1.000	TJ3050
合 計	箇所	1.000	

積算資料（単価表）

S4015 副管工（150-1）； $0.6 \leq h < 1.0$		第 0015 号単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

S4018 副管工（150-4）；2.0≦h<2.5		第 0016 号単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	摘 要	
土木一般世話役	人	0.270	RX010480	
特殊作業員	人	0.270	RX010020	
普通作業員	人	0.270	RX010040	
内副管用マンホール継手 コンパクトタイプ 150×100	個	1.000	TJ3020	
副管用90°曲管 STφ100	個	1.000	TJ3080	
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無し φ100 長4.0m	本	0.490	T0002	
内副管用マンホール継手 固定バンド（SUS）150	個	2.000	TJ3050	
合 計	箇所	1.000		

積算資料（単価表）

S4018 副管工（150-4）； $2.0 \leq h < 2.5$		第 0016 号単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

S5001 ます設置工（塩ビ製）		第 0017 号単価表	
		1.000 箇所	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）	箇所	1.000	第0032号施工単価表 規格・仕様=ます径 200mm；施工規模=5箇所以上；作業時間制約=時間制限なし；作業時間帯=通常；鋳鉄製防護蓋設置費=計上しない
床掘り（施工バックホウ）	m3	0.300	CB210030(0011) 土質=土砂；施工方法=現場制約あり
人力投入埋戻工	m3	0.230	第0033号施工単価表 規格=タンパ60～80kg
発生土運搬工（4t、2t積、機械積込）	m3	0.040	第0034号施工単価表 運搬機種・規格=ダンプトラック 2t；運搬距離(km)= 8 km；タイヤ損耗費計上 区分=路面良好；積込機械・規格=バックホウ クロー型山積0.08m3(0.06m3)；D I D区 間=D I D区間無し
合 計	箇所	1.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

S5002 ます設置工（鋳鉄製）		第 0018 号単価表	
		1.000 箇所	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）	箇所	1.000	第0035号施工単価表 規格・仕様=ます径 200mm；施工規模=5箇所以上；作業時間制約=時間制限なし；作業時間帯=通常；鋳鉄製防護蓋設置費=計上する
床掘り（施工バックホウ）	m3	0.300	CB210030(0011) 土質=土砂；施工方法=現場制約あり
人力投入埋戻工	m3	0.230	第0033号施工単価表 規格=タンパ60～80kg
発生土運搬工（4t、2t積、機械積込）	m3	0.040	第0034号施工単価表 運搬機種・規格=ダンプトラック 2t；運搬距離(km)= 8 km；タイヤ損耗費計上 区分=路面良好；積込機械・規格=バックホウ クロー型山積0.08m3(0.06m3)；D I D区 間=D I D区間無し
合 計	箇所	1.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

S5005 取付管 (A1-3)		第 0019 号単価表	
		1.000 箇所	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m	3.100	CB430510(0012) 舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚=15cm以下
殻運搬(施工パッケージ)	m3	0.047	第0040号施工単価表 殻発生作業=舗装版破碎; 積込工法区分=機械積込(小規模土工); DID区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離(km) = 7 km
建設廃棄物受入れ料金 (As塊) (株) 芸濃	m3	0.047	ZX651980
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	1.457	第0036号施工単価表 バックホウ規格=クラ 山積0.13m3(平積0.10m3); 機種=排出ガス対策型
発生土運搬工 (4t、2t積、機械積込)	m3	0.638	第0037号施工単価表 運搬機種・規格=ダンプトラック 2t; 運搬距離(km)= 8 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 積込機械・規格=バックホウ クラ型山積0.13m3(0.1m3); DID区間=DID区間無し
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.819	第0038号施工単価表 バックホウ規格=クラ 山積0.13m3(平積0.10m3); 機種=排出ガス対策型
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2	1.168	第0027号施工単価表 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 30 mm; 平均幅員=1.4m未満; 材料=再生密粒度アスファルト混合物 (13); 施工箇所=車道・路肩; 締固め後密度 (t/m3) =締固め後密度 2.35t/m3; 瀝青材料種類=プライムコート PK-3; 費用の内訳=全ての費用

積算資料（単価表）

S5005 取付管（A1-3）		第 0019 号単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2	1.168	CB410030(0008) 全仕上り厚=全仕上り厚 160 mm；施工区分=1層施工；材料=再生クラッシュラン RC-40 ；費用の内訳=全ての費用
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000	第0041号施工単価表 可とう性支管区分=取付管布設および支管取付(市場単価)；本管管種=硬質塩化 ビニル管；取付管管径（mm）=管径φ=100mm；施工規模=5箇所以上；作業時間制 約=時間制限なし；作業時間帯=通常；取付管長（m）=取付管長が3m以上5 m未満の場合
合 計	箇所	1.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

S5009 取付管 (A1-7)		第 0020 号単価表	
		1.000 箇所	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m	11.100	CB430510(0012) 舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚=15cm以下
殻運搬(施工パッケージ)	m3	0.168	第0040号施工単価表 殻発生作業=舗装版破碎; 積込工法区分=機械積込(小規模土工); DID区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離(km) = 7 km
建設廃棄物受入れ料金 (As塊) (株) 芸濃	m3	0.168	ZX651980
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	4.088	第0036号施工単価表 バックホウ規格=クラ 山積0.13m3(平積0.10m3); 機種=排出ガス対策型
発生土運搬工 (4t、2t積、機械積込)	m3	1.805	第0037号施工単価表 運搬機種・規格=ダンプトラック 2t; 運搬距離(km)= 8 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 積込機械・規格=バックホウ クラ型山積0.13m3(0.1m3); DID区間=DID区間無し
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	2.283	第0038号施工単価表 バックホウ規格=クラ 山積0.13m3(平積0.10m3); 機種=排出ガス対策型
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2	4.205	第0027号施工単価表 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 30 mm; 平均幅員=1.4m未満; 材料=再生密粒度アスファルト混合物 (13); 施工箇所=車道・路肩; 締固め後密度 (t/m3) =締固め後密度 2.35t/m3; 瀝青材料種類=プライムコート PK-3; 費用の内訳=全ての費用

積算資料（単価表）

S5009 取付管 (A1-7)		第 0020 号単価表	
		1.000 箇所	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2	4.205	CB410030(0008) 全仕上り厚=全仕上り厚 160 mm； 施工区分=1層施工； 材料=再生クラッシュラン RC-40 ； 費用の内訳=全ての費用
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000	第0042号施工単価表 可とう性支管区分=取付管布設および支管取付(市場単価)； 本管管種=硬質塩化ビニル管； 取付管管径 (mm) =管径 φ =100mm； 施工規模=5箇所以上； 作業時間制約=時間制限なし； 作業時間帯=通常； 取付管長 (m) =取付管長が 5 m以上 12 m未満の場合
合 計	箇所	1.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

S5013 取付管 (A2-3)		第 0021 号単価表	
		1.000 箇所	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m	3.100	CB430510(0012) 舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚=15cm以下
殻運搬(施工パッケージ)	m3	0.047	第0040号施工単価表 殻発生作業=舗装版破碎; 積込工法区分=機械積込(小規模土工); DID区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離(km) = 7 km
建設廃棄物受入れ料金 (As塊) (株) 芸濃	m3	0.047	ZX651980
機械掘削工(小型バックホウ)	m3	1.457	第0036号施工単価表 バックホウ規格=クラ 山積0.13m3(平積0.10m3); 機種=排出ガス対策型
発生土運搬工(4t、2t積、機械積込)	m3	0.638	第0037号施工単価表 運搬機種・規格=ダンプトラック 2t; 運搬距離(km)= 8 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 積込機械・規格=バックホウ クラ型山積0.13m3(0.1m3); DID区間=DID区間無し
機械投入埋戻工(小型バックホウ埋戻)	m3	0.819	第0038号施工単価表 バックホウ規格=クラ 山積0.13m3(平積0.10m3); 機種=排出ガス対策型
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2	1.168	第0027号施工単価表 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 30 mm; 平均幅員=1.4m未満; 材料=再生密粒度アスファルト混合物(13); 施工箇所=車道・路肩; 締固め後密度(t/m3)=締固め後密度 2.35t/m3; 瀝青材料種類=プライムコート PK-3; 費用の内訳=全ての費用

積算資料（単価表）

S5013	取付管（A2-3）			第 0021 号単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	摘 要	
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2	1.168	CB410030(0008) 全仕上り厚=全仕上り厚 160 mm；施工区分=1層施工；材料=再生クラッシュラン RC-40 ；費用の内訳=全ての費用	
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000	第0041号施工単価表 可とう性支管区分=取付管布設および支管取付(市場単価)；本管管種=硬質塩化ビニル管；取付管管径（mm）=管径φ=100mm；施工規模=5箇所以上；作業時間制約=時間制限なし；作業時間帯=通常；取付管長（m）=取付管長が3m以上5m未満の場合	
合 計	箇所	1.000		
単位当り	箇所	1.000	当り	

積算資料（単価表）

S5014 取付管 (A2-4)		第 0022 号単価表	
		1.000 箇所	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m	5.100	CB430510(0012) 舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚=15cm以下
殻運搬(施工パッケージ)	m3	0.077	第0040号施工単価表 殻発生作業=舗装版破碎; 積込工法区分=機械積込(小規模土工); DID区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離(km) = 7 km
建設廃棄物受入れ料金 (As塊) (株) 芸濃	m3	0.077	ZX651980
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	2.103	第0036号施工単価表 バックホウ規格=クラ 山積0.13m3(平積0.10m3); 機種=排出ガス対策型
発生土運搬工 (4t、2t積、機械積込)	m3	0.929	第0037号施工単価表 運搬機種・規格=ダンプトラック 2t; 運搬距離(km)= 8 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 積込機械・規格=バックホウ クラ型山積0.13m3(0.1m3); DID区間=DID区間無し
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.174	第0038号施工単価表 バックホウ規格=クラ 山積0.13m3(平積0.10m3); 機種=排出ガス対策型
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2	1.924	第0027号施工単価表 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 30 mm; 平均幅員=1.4m未満; 材料=再生密粒度アスファルト混合物 (13); 施工箇所=車道・路肩; 締固め後密度 (t/m3) =締固め後密度 2.35t/m3; 瀝青材料種類=プライムコート PK-3; 費用の内訳=全ての費用

積算資料（単価表）

S5014 取付管 (A2-4)		第 0022 号単価表	
		1.000 箇所	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2	1.924	CB410030(0008) 全仕上り厚=全仕上り厚 160 mm； 施工区分=1層施工； 材料=再生クラッシュラン RC-40 ； 費用の内訳=全ての費用
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000	第0041号施工単価表 可とう性支管区分=取付管布設および支管取付(市場単価)； 本管管種=硬質塩化ビニル管； 取付管管径 (mm) =管径 φ =100mm； 施工規模=5箇所以上； 作業時間制約=時間制限なし； 作業時間帯=通常； 取付管長 (m) =取付管長が 3 m以上 5 m未満の場合
合 計	箇所	1.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

S5023 取付管 (B1-3)		第 0023 号単価表	
		1.000 箇所	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m	3.100	CB430510(0012) 舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚=15cm以下
殻運搬(施工パッケージ)	m3	0.047	第0040号施工単価表 殻発生作業=舗装版破碎; 積込工法区分=機械積込(小規模土工); DID区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離(km) = 7 km
建設廃棄物受入れ料金 (As塊) (株) 芸濃	m3	0.047	ZX651980
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	1.457	第0036号施工単価表 バックホウ規格=クラ 山積0.13m3(平積0.10m3); 機種=排出ガス対策型
発生土運搬工 (4t、2t積、機械積込)	m3	0.638	第0037号施工単価表 運搬機種・規格=ダンプトラック 2t; 運搬距離(km)= 8 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 積込機械・規格=バックホウ クラ型山積0.13m3(0.1m3); DID区間=DID区間無し
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.819	第0038号施工単価表 バックホウ規格=クラ 山積0.13m3(平積0.10m3); 機種=排出ガス対策型
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2	1.168	第0027号施工単価表 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 30 mm; 平均幅員=1.4m未満; 材料=再生密粒度アスファルト混合物 (13); 施工箇所=車道・路肩; 締固め後密度 (t/m3) =締固め後密度 2.35t/m3; 瀝青材料種類=プライムコート PK-3; 費用の内訳=全ての費用

積算資料（単価表）

S5023 取付管 (B1-3)		第 0023 号単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2	1.168	CB410030(0008) 全仕上り厚=全仕上り厚 160 mm； 施工区分=1層施工； 材料=再生クラッシュラン RC-40 ； 費用の内訳=全ての費用
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000	第0041号施工単価表 可とう性支管区分=取付管布設および支管取付(市場単価)； 本管管種=硬質塩化ビニル管； 取付管管径 (mm) =管径 φ =100mm； 施工規模=5箇所以上； 作業時間制約=時間制限なし； 作業時間帯=通常； 取付管長 (m) =取付管長が 3 m以上 5 m未満の場合
合 計	箇所	1.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

S5024 取付管 (B1-4)		第 0024 号単価表	
		1.000 箇所	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m	5.100	CB430510(0012) 舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚=15cm以下
殻運搬(施工パッケージ)	m3	0.077	第0040号施工単価表 殻発生作業=舗装版破碎; 積込工法区分=機械積込(小規模土工); DID区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離(km) = 7 km
建設廃棄物受入れ料金 (As塊) (株) 芸濃	m3	0.077	ZX651980
機械掘削工(小型バックホウ)	m3	2.103	第0036号施工単価表 バックホウ規格=クラ 山積0.13m3(平積0.10m3); 機種=排出ガス対策型
発生土運搬工(4t、2t積、機械積込)	m3	0.929	第0037号施工単価表 運搬機種・規格=ダンプトラック 2t; 運搬距離(km)= 8 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 積込機械・規格=バックホウ クラ型山積0.13m3(0.1m3); DID区間=DID区間無し
機械投入埋戻工(小型バックホウ埋戻)	m3	1.174	第0038号施工単価表 バックホウ規格=クラ 山積0.13m3(平積0.10m3); 機種=排出ガス対策型
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2	1.924	第0027号施工単価表 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 30 mm; 平均幅員=1.4m未満; 材料=再生密粒度アスファルト混合物(13); 施工箇所=車道・路肩; 締固め後密度(t/m3)=締固め後密度 2.35t/m3; 瀝青材料種類=プライムコート PK-3; 費用の内訳=全ての費用

積算資料（単価表）

S5024 取付管 (B1-4)		第 0024 号単価表	
		1.000 箇所	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2	1.924	CB410030(0008) 全仕上り厚=全仕上り厚 160 mm； 施工区分=1層施工； 材料=再生クラッシュラン RC-40 ； 費用の内訳=全ての費用
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000	第0041号施工単価表 可とう性支管区分=取付管布設および支管取付(市場単価)； 本管管種=硬質塩化ビニル管； 取付管管径 (mm) =管径 φ =100mm； 施工規模=5箇所以上； 作業時間制約=時間制限なし； 作業時間帯=通常； 取付管長 (m) =取付管長が 3 m以上 5 m未満の場合
合 計	箇所	1.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

S2003 砂基礎工 機械施工；BH0.13m3		第 0025 号単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
砂基礎工 機械施工	m3	100.000	QXH01370 0.13m3
再生砂 リサイクル認定製品	m3	126.000	TJ1910
合 計	m3	100.000	
単位当り	m3	1.000	当り

積算資料（単価表）

S3006	軽量鋼矢板設置撤去工 両側H=2.0m以下；BH0.13m3			第 0026 号単価表 133.200 m 当り
名 称	単 位	数 量	摘 要	
軽量鋼矢板建込(両側)	m	100.000	第0011号施工単価表 掘削深=掘削深2.0m以下；軽量鋼矢板=軽量鋼矢板；施工区分=建込(両側)工； バックホウ・トラッククレーン規格=クローラ 山積0.13m3(平積0.10m3)；機種=排 出ガス対策型	
軽量鋼矢板引抜(両側)	m	100.000	第0012号施工単価表 掘削深=掘削深2.0m以下；軽量鋼矢板=軽量鋼矢板；施工区分=引抜(両側)工； バックホウ・トラッククレーン規格=トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊	
合 計	m	133.200		
単位当り	m	1.000	当り	

積算資料（単価表）

S5003 取付管 (A1-1)		第 0027 号単価表	
		1.000 箇所	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.187	第0036号施工単価表 バックホウ規格=クローラ 山積0.13m3(平積0.10m3); 機種=排出ガス対策型
発生土運搬工 (4t、2t積、機械積込)	m3	0.057	第0037号施工単価表 運搬機種・規格=ダンプトラック 2t; 運搬距離(km)= 8 km; タイヤ損耗費計上 区分=路面良好; 積込機械・規格=バックホウ クローラ型山積0.13m3(0.1m3); D I D 区 間=D I D 区間無し
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.130	第0038号施工単価表 バックホウ規格=クローラ 山積0.13m3(平積0.10m3); 機種=排出ガス対策型
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000	第0039号施工単価表 可とう性支管区分=取付管布設および支管取付(市場単価); 本管管種=硬質塩化 ビニル管; 取付管管径 (mm) =管径 φ =100mm; 施工規模=5箇所以上; 作業時間制 約=時間制限なし; 作業時間帯=通常; 取付管長 (m) =取付管長が 3 m未満の 場合
合 計	箇所	1.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

S6001	管内調査工 小中口径			第 0028 号単価表 400.000 m	当り
	名 称	単 位	数 量	摘 要	
	調査技師	人	1.000	RX030520	
	調査助手	人	1.000	RX030560	
	調査作業員	人	2.000	RX010040	
	TVカメラ搭載車運転工	日	1.000	第0029号単価表	
	合 計	m	400.000		
	単価当り	m	1.000	当り	

積算資料（単価表）

S6002 TVカメラ搭載車運転工		第 0029 号単価表	
		1.000 日	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
ガソリン スタンド レギュラー80オクタン価以上	リットル	30.000	ZX080010
一般運転手	人	1.000	RX010280
テレビカメラ搭載車損料（小中口径管用） 2t 71kw(97PS)	時間	6.000	T0003
合 計	日	1.000	
単位当り	日	1.000	当り

交通誘導員日数計算
(全体)

		区間延長		777.00m
工種	1日当作業量	単位	数量	日数
舗装版切断工		m/日	1,507.60	
舗装版切断工		m/日	—	
舗装版直接掘削積込工 15	0.13m3	m ³ /日	18.72	
舗装版直接掘削積込工 15	0.28m3	m ³ /日	665.98	
舗装版直接掘削積込工 15	0.45m3	m ³ /日	—	
舗装版直接掘削積込工 4	(人力)	m ³ /日	—	
舗装版直接掘削積込工 15~40	0.13m3	m ³ /日	—	
舗装版直接掘削積込工 15~40	0.28m3	m ³ /日	—	
舗装版直接掘削積込工 15~40	0.45m3	m ³ /日	—	
舗装版直接掘削積込工 4~10	(人力)	m ³ /日	—	
機械掘削工	0.13m3	m3/日	69.30	
機械掘削工	0.28m3	m3/日	1,338.90	
機械掘削工	0.45m3	m3/日	—	
掘削工(人力)		m3/日	—	
軽量鋼矢板(H=2.0m)	0.13m3	m/日	44.00	
軽量鋼矢板(H=2.5m)	0.13m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.0m)	0.13m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.5m)	0.13m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.8m)	0.13m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=2.0m)	0.28m3	m/日	390.40	
軽量鋼矢板(H=2.5m)	0.28m3	m/日	173.60	
軽量鋼矢板(H=3.0m)	0.28m3	m/日	130.00	
軽量鋼矢板(H=3.5m)	0.28m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.8m)	0.28m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=2.0m)	0.45m3	m/日	10.00	
軽量鋼矢板(H=2.5m)	0.45m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.0m)	0.45m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.5m)	0.45m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.8m)	0.45m3	m/日	—	
支保材設置(3段)		m/日	10.00	
支保材設置(2段)		m/日	303.60	
支保材設置(1段)		m/日	434.40	
計				
管布設工	φ 75	m/日	—	
管布設工	φ 150	m/日	627.95	
管布設工	φ 200	m/日	129.35	
管布設工	φ 300	m/日	—	
砂基礎工	0.13m3	m3/日	12.52	
砂基礎工	0.28m3	m3/日	223.20	
砂基礎工	0.45m3	m3/日	—	
砂基礎工(人力)		m3/日	—	
計				

工種	1日当作業量	単位	数量	日数
機械埋戻工	0.13m3	m3/日	50.90	
機械埋戻工	0.28m3	m3/日	786.90	
機械埋戻工	0.45m3	m3/日	—	
機械埋戻工(人力)		m3/日	—	
機械埋戻工(碎石)	0.13m3	m3/日	—	
機械埋戻工(碎石)	0.28m3	m3/日	162.40	
機械埋戻工(碎石)	0.45m3	m3/日	—	
軽量鋼矢板(H=2.0m)	0.13m3	m/日	44.00	
軽量鋼矢板(H=2.5m)	0.13m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.0m)	0.13m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.5m)	0.13m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.8m)	0.13m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=2.0m)	0.28m3	m/日	390.40	
軽量鋼矢板(H=2.5m)	0.28m3	m/日	173.60	
軽量鋼矢板(H=3.0m)	0.28m3	m/日	130.00	
軽量鋼矢板(H=3.5m)	0.28m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.8m)	0.28m3	m/日	10.00	
軽量鋼矢板(H=2.0m)	0.45m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=2.5m)	0.45m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.0m)	0.45m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.5m)	0.45m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.8m)	0.45m3	m/日	—	
支保材撤去(3段)		m/日	10.00	
支保材撤去(2段)		m/日	303.60	
支保材撤去(1段)		m/日	434.40	
表層工(歩道・3cm)密粒度As(13)		m ² /日	—	
路盤工(歩道・10cm)RC-40		m ² /日	—	
表層工(車道・3cm)密粒度As(13)		m ² /日	684.70	
表層工(車道・5cm)密粒度As(13)		m ² /日	—	
表層工(車道・5cm)密粒度As(20)		m ² /日	—	
表層工(車道・5cm)密粒度As(20)		m ² /日	—	
基層工(車道・5cm)粗粒度As(20) 改質I型		m ² /日	—	
基層工(車道・5cm)粗粒度As(20) 改質II型		m ² /日	—	
路盤工(車道・10cm)C-40		m ² /日	20.88	
路盤工(車道・16cm)RC-40		m ² /日	378.60	
路盤工(車道・17cm)RC-40		m ² /日	18.72	
上層路盤工(車道・10cm)瀝青安定処理		m ² /日	—	
上層路盤工(車道・10cm)M-30		m ² /日	—	
上層路盤工(車道・13cm)M-30		m ² /日	—	
上層路盤工(車道・15cm)M-30		m ² /日	—	
上層路盤工(車道・17cm)M-30		m ² /日	287.38	
下層路盤工(車道・10cm)RC-40		m ² /日	—	
下層路盤工(車道・14cm)RC-40		m ² /日	—	
下層路盤工(車道・15cm)RC-40		m ² /日	287.38	
計				

交通誘導員日数計算
(補助)

		区間延長		733.00m
工種	1日当作業量	単位	数量	日数
舗装版切断工		m/日	1,466.00	
舗装版切断工		m/日	—	
舗装版直接掘削積込工 15	0.13m3	m ³ /日	—	
舗装版直接掘削積込工 15	0.28m3	m ³ /日	665.98	
舗装版直接掘削積込工 15	0.45m3	m ³ /日	—	
舗装版直接掘削積込工 4	(人力)	m ³ /日	—	
舗装版直接掘削積込工 15~40	0.13m3	m ³ /日	—	
舗装版直接掘削積込工 15~40	0.28m3	m ³ /日	—	
舗装版直接掘削積込工 15~40	0.45m3	m ³ /日	—	
舗装版直接掘削積込工 4~10	(人力)	m ³ /日	—	
機械掘削工	0.13m3	m3/日	—	
機械掘削工	0.28m3	m3/日	1,338.90	
機械掘削工	0.45m3	m3/日	—	
掘削工(人力)		m3/日	—	
軽量鋼矢板(H=2.0m)	0.13m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=2.5m)	0.13m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.0m)	0.13m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.5m)	0.13m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.8m)	0.13m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=2.0m)	0.28m3	m/日	390.40	
軽量鋼矢板(H=2.5m)	0.28m3	m/日	173.60	
軽量鋼矢板(H=3.0m)	0.28m3	m/日	130.00	
軽量鋼矢板(H=3.5m)	0.28m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.8m)	0.28m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=2.0m)	0.45m3	m/日	10.00	
軽量鋼矢板(H=2.5m)	0.45m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.0m)	0.45m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.5m)	0.45m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.8m)	0.45m3	m/日	—	
支保材設置(3段)		m/日	10.00	
支保材設置(2段)		m/日	303.60	
支保材設置(1段)		m/日	390.40	
計				
管布設工	φ 75	m/日	—	
管布設工	φ 150	m/日	587.00	
管布設工	φ 200	m/日	129.35	
管布設工	φ 300	m/日	—	
砂基礎工	0.13m3	m3/日	—	
砂基礎工	0.28m3	m3/日	223.20	
砂基礎工	0.45m3	m3/日	—	
砂基礎工(人力)		m3/日	—	
計				

工種	1日当作業量	単位	数量	日数
機械埋戻工	0.13m3	m3/日	—	
機械埋戻工	0.28m3	m3/日	786.90	
機械埋戻工	0.45m3	m3/日	—	
機械埋戻工(人力)		m3/日	—	
機械埋戻工(碎石)	0.13m3	m3/日	—	
機械埋戻工(碎石)	0.28m3	m3/日	162.40	
機械埋戻工(碎石)	0.45m3	m3/日	—	
軽量鋼矢板(H=2.0m)	0.13m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=2.5m)	0.13m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.0m)	0.13m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.5m)	0.13m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.8m)	0.13m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=2.0m)	0.28m3	m/日	390.40	
軽量鋼矢板(H=2.5m)	0.28m3	m/日	173.60	
軽量鋼矢板(H=3.0m)	0.28m3	m/日	130.00	
軽量鋼矢板(H=3.5m)	0.28m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.8m)	0.28m3	m/日	10.00	
軽量鋼矢板(H=2.0m)	0.45m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=2.5m)	0.45m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.0m)	0.45m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.5m)	0.45m3	m/日	—	
軽量鋼矢板(H=3.8m)	0.45m3	m/日	—	
支保材撤去(3段)		m/日	10.00	
支保材撤去(2段)		m/日	303.60	
支保材撤去(1段)		m/日	390.40	
表層工(歩道・3cm)密粒度As(13)		m ² /日	—	
路盤工(歩道・10cm)RC-40		m ² /日	—	
表層工(車道・3cm)密粒度As(13)		m ² /日	665.98	
表層工(車道・5cm)密粒度As(13)		m ² /日	—	
表層工(車道・5cm)密粒度As(20)		m ² /日	—	
表層工(車道・5cm)密粒度As(20)		m ² /日	—	
基層工(車道・5cm)粗粒度As(20) 改質I型		m ² /日	—	
基層工(車道・5cm)粗粒度As(20) 改質II型		m ² /日	—	
路盤工(車道・10cm)C-40		m ² /日	—	
路盤工(車道・16cm)RC-40		m ² /日	378.60	
路盤工(車道・17cm)RC-40		m ² /日	—	
上層路盤工(車道・10cm)瀝青安定処理		m ² /日	—	
上層路盤工(車道・10cm)M-30		m ² /日	—	
上層路盤工(車道・13cm)M-30		m ² /日	—	
上層路盤工(車道・15cm)M-30		m ² /日	—	
上層路盤工(車道・17cm)M-30		m ² /日	287.38	
下層路盤工(車道・10cm)RC-40		m ² /日	—	
下層路盤工(車道・14cm)RC-40		m ² /日	—	
下層路盤工(車道・15cm)RC-40		m ² /日	287.38	
計				