

令和3年度	第 502 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 下 水 道 課	
事 業 名	公 共 下 水 道 施 設 整 備 事 業								
施 工 場 所	亀 山 市 能 褒 野 町 地 内								
工 事 名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その1)						設 計 3年 4月		
工 事 費									
工 期	270 日間	長	1,385 m	幅					
工 事 の 大 要									
【補助】 開削工            VU φ150            L=    689 m VU φ250            L=    232 m マンホール設置工 1号組立            N=    20 基 【単独】 開削工            VU φ150            L=    436 m マンホール設置工 1号組立            N=    11 基									

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:補助								
管路 (補助)				式				
					1.000			
管きょ工				式				
					1.000			
管路土工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
管布設工				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
管路土留工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
マンホール工				式				
					1.000			
1号組立マンホール工				式				第 0004 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		舗装工		式				
			アスファルト舗装工	式	1.000			第 0005 号 明細表
		取付管及びます工		式				
			汚水柵・取付管設置工	式	1.000			第 0006 号 明細表
		全工種共通 (仮設工)		式				
		仮設工		式	1.000			
		交通管理工		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
02:単独								
	管路			式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管きよ工		式	1.000			
		管路土工		式	1.000			第 0008 号 明細表
		管布設工		式	1.000			第 0009 号 明細表
		管路土留工		式	1.000			第 0010 号 明細表
		マンホール工		式	1.000			
		1号組立マンホール		式	1.000			第 0011 号 明細表
		舗装工		式	1.000			
		アスファルト舗装工		式	1.000			第 0012 号 明細表
		取付管及びます工		式	1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			汚水枥・取付管設置工	式	1.000			第 0013 号 明細表
		全工種共通 (仮設工)		式	1.000			
		仮設工		式	1.000			
			交通管理工	式	1.000			第 0014 号 明細表
直接工事費計				式	1.000			
間接工事費								
		共通仮設費						
		運搬費		式	1.000			第 9001 号 明細表【合併01】
		事業損失防止施設費		式	1.000			第 9002 号 明細表【合併01】

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			技術管理費	式				第 9003 号 明細表【合併01】
					1.000			
			事業損失防止施設費	式				第 9004 号 明細表【合併02】
					1.000			
			技術管理費	式				第 9005 号 明細表【合併02】
					1.000			
			共通仮設費 (率計上額)	式				
					1.000			
			共通仮設費計	式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
			現場管理費	式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
			一般管理費等	式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[補助]

第 0001 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ)	m				CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		1,880.000			
舗装版破碎直接掘削積込	m2				CB430310(0002)
AS・CON t=10cm以下BH		869.000			
機械掘削工	m3				第0001号施工単価表
BH		1,700.000			
機械埋戻工	m3				第0002号施工単価表
BH		1,200.000			
残土処分工	m3				第0003号施工単価表
BH ダンプ4t		340.000			
残塊処分工	m3				第0004号施工単価表
BH ダンプ4t		35.000			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3				
		35.000			
流用土運搬 (往路)	m3				第0005号施工単価表
BH ダンプ		1,320.000			



[補助]

第 0001 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
流用土運搬 (復路)	m3				第0006号施工単価表
BH ダンプ		1,320.000			
積込工 (流用)	m3				CB210020 (0005)
BH		1,320.000			
汚泥処分工	m3				第0001号単価表
		2.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工	m				第0008号施工単価表
φ = 150mm		689.000			
硬質塩化ビニル管設置工	m				第0009号施工単価表
φ = 250mm		232.000			
ゴム輪受口マンホール可とう継手	個				
塩ビ管径 φ150		30.000			

[補助]

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゴム輪受口マンホール可とう継手 塩ビ管径 φ 2 5 0	個	14.000			
埋設標示シート ダブル	m	918.000			
砂基礎工 機械施工	m <sup>3</sup>	310.000			第0002号単価表
合 計					

第 0003 号 明細表 管路土留工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板設置撤去工 両側H=2.0m以下	m	774.000			第0003号単価表
軽量鋼矢板設置撤去工 両側H=3.0m以下	m	165.000			第0004号単価表
軽量金属支保材設置撤去工	m	165.000			第0005号単価表

[補助]

第 0003 号 明細表 管路土留工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量金属支保材設置撤去工	m				第0006号単価表
		774.000			
軽量鋼矢板賃料 (補助)	式				
		1.000			
軽量金属支保材賃料 (補助)	式				
		1.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 1号組立マンホール工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
亀山市型グラウンドマンホール蓋 φ 6 0 0 T-1 4	組				
		20.000			
調整モルタル	箇所				第0007号単価表
		19.000			
調整リング φ 6 0 0 × 5 0	個				
		8.000			

[補助]

第 0004 号 明細表 1号組立マンホール工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング		個				
φ 6 0 0 × 1 0 0			4.000			
1号マンホール斜壁 (内径φ 9 0 0)		個				
φ 6 0 0 × 9 0 0 × 3 0 0			12.000			
1号マンホール斜壁 (内径φ 9 0 0)		個				
φ 6 0 0 × 9 0 0 × 4 5 0			7.000			
1号マンホール斜壁 (内径φ 9 0 0)		個				
φ 6 0 0 × 9 0 0 × 6 0 0			1.000			
1号マンホール直壁		個				
φ 9 0 0 × 3 0 0			1.000			
1号マンホール直壁		個				
φ 9 0 0 × 6 0 0			3.000			
1号マンホール直壁		個				
φ 9 0 0 × 9 0 0			1.000			
1号マンホール躯体		個				
φ 9 0 0 × 9 0 0			2.000			

[補助]

第 0004 号 明細表 1号組立マンホール工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール躯体	φ 9 0 0 × 1 2 0 0	個				
			8.000			
1号マンホール躯体	φ 9 0 0 × 1 5 0 0	個				
			3.000			
1号マンホール躯体	φ 9 0 0 × 1 8 0 0	個				
			7.000			
1号マンホール底版	φ 9 0 0 × 1 3 0	個				
			20.000			
1号マンホール削孔	塩ビ管 φ 1 0 0	箇所				
			2.000			
1号マンホール削孔	塩ビ管 φ 1 5 0	箇所				
			17.000			
1号マンホール削孔	塩ビ管 φ 2 0 0	箇所				
			1.000			
1号マンホール削孔	塩ビ管 φ 2 5 0	箇所				
			7.000			

[補助]

第 0004 号 明細表 1号組立マンホール工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部工 (1号)	箇所				第0008号単価表
		17.000			
底部工 (1号) 基礎のみ	箇所				第0009号単価表
		3.000			
底部工 (1号) インバートのみ	箇所				第0010号単価表
		1.000			
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所				
		20.000			
副管工 (150-1)	箇所				第0011号単価表
		1.000			
副管工 (250-3)	箇所				第0012号単価表
		1.000			
合 計					

[補助]

第 0005 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	869.000			第0019号施工単価表	
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	869.000			CB410030(0008)	
区画線工 [溶融式・手動] (標準単価) 実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白	m	8.000			第0020号施工単価表	
区画線工 [溶融式・手動] (標準単価) 実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白	m	1.000			第0021号施工単価表	
区画線工 [溶融式・手動] (標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標 準) 白	m	66.000			第0022号施工単価表	
合 計						

[補助]

第 0006 号 明細表 汚水柵・取付管設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工 (塩ビ製)	箇所				第0013号単価表	
		11.000				
ます設置工 (鋳鉄製)	箇所				第0014号単価表	
		22.000				
下水道用可とう支管継手 塩ビ管用 φ150×100	個					
		33.000				
取付管 (A1-4)	箇所				第0015号単価表	
		5.000				
取付管 (A2-2)	箇所				第0016号単価表	
		9.000				
取付管 (A2-3)	箇所				第0017号単価表	
		8.000				
取付管 (A2-4)	箇所				第0018号単価表	
		5.000				
取付管 (B1-3)	箇所				第0019号単価表	
		2.000				



[補助]

第 0006 号 明細表 污水枧・取付管設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管 (B1-5)		箇所				第0020号単価表
			1.000			
取付管 (C1-4)		箇所				第0021号単価表
			2.000			
取付管 (C2-2)		箇所				第0022号単価表
			1.000			
合 計						

第 0007 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0035号施工単価表
			1.000			
合 計						

[補助]

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)	式				第0038号施工単価表
		1.000			
仮設材等積込み取卸し	式				第0039号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 9002 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査工 (家屋)	棟				
		1.000			
家屋調査工 (外柵)	棟				
		9.000			
合 計					

[補助]

第 9003 号 明細表 技術管理費					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管内調査工		m				第0025号単価表
小中口径			751.000			
合 計						

[単独]

第 0008 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ)	m				CB430510(0013)
アスファルト舗装版 15cm以下		891.000			
舗装版破碎直接掘削積込	m2				CB430310(0002)
AS・CON t=10cm以下BH		399.000			
機械掘削工	m3				第0001号施工単価表
BH		580.000			
機械埋戻工	m3				第0002号施工単価表
BH		390.000			
残土処分工	m3				第0003号施工単価表
BH ダンプ4t		150.000			
残塊処分工	m3				第0036号施工単価表
BH ダンプ2t		16.000			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3				
		16.000			
流用土運搬 (往路)	m3				第0005号施工単価表
BH ダンプ		430.000			

[単独]

第 0008 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
流用土運搬 (復路)	m <sup>3</sup>				第0006号施工単価表
BH ダンプ		430.000			
積込工 (流用)	m <sup>3</sup>				CB210020 (0005)
BH		430.000			
汚泥処分工	m <sup>3</sup>				第0001号単価表
		1.000			
合 計					

第 0009 号 明細表 管布設工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工	m				第0008号施工単価表
φ = 150mm		436.000			
ゴム輪受口マンホール可とう継手	個				
塩ビ管径 φ 150		15.000			
埋設標示シート	m				
ダブル		433.000			

[单独]

第 0009 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工		m3				第0002号単価表
機械施工			120.000			
合 計						

第 0010 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
輕量鋼矢板設置撤去工		m				第0003号単価表
兩側H=2.0m以下			289.000			
輕量金属支保材設置撤去工		m				第0006号単価表
			289.000			
輕量鋼矢板賃料 (单独)		式				
			1.000			
輕量金属支保材賃料 (单独)		式				
			1.000			
合 計						

[単独]

第 0011 号 明細表 1号組立マンホール					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
亀山市型グラウンドマンホール蓋 φ 6 0 0 T-1 4	組	11.000				
調整モルタル	箇所	11.000			第0007号単価表	
調整リング φ 6 0 0 × 5 0	個	8.000				
調整リング φ 6 0 0 × 1 0 0	個	1.000				
1号マンホール斜壁 (内径φ 9 0 0) φ 6 0 0 × 9 0 0 × 3 0 0	個	2.000				
1号マンホール斜壁 (内径φ 9 0 0) φ 6 0 0 × 9 0 0 × 4 5 0	個	9.000				
1号マンホール躯体 φ 9 0 0 × 9 0 0	個	8.000				

[単独]

第 0011 号 明細表 1号組立マンホール					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール躯体	φ900×1200	個	3.000			
1号マンホール底版	φ900×130	個	11.000			
1号マンホール削孔 塩ビ管 φ100		箇所	5.000			
1号マンホール削孔 塩ビ管 φ150		箇所	4.000			
底部工 (1号)		箇所	11.000			第0008号単価表
組立マンホール設置工 1号 3m以下		箇所	11.000			
合 計						



[単独]

第 0012 号 明細表 アスファルト舗装工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m <sup>2</sup>				第0019号施工単価表	
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		399.000				
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m <sup>2</sup>				CB410030(0008)	
全仕上り厚 160 mm 1層施工		399.000				
区画線工 [溶融式・手動] (標準単価)	m				第0022号施工単価表	
矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白		12.000				
合 計						

第 0013 号 明細表 汚水柵・取付管設置工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工 (塩ビ製)	箇所				第0013号単価表	
		6.000				
ます設置工 (铸铁製)	箇所				第0014号単価表	
		24.000				
下水道用可とう支管継手 塩ビ管用 φ 150 × 100	個					
		24.000				

[单独]

第 0013 号 明細表 污水柵・取付管設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管 (A1-2)		箇所				第0023号単価表
			2.000			
取付管 (A1-3)		箇所				第0024号単価表
			8.000			
取付管 (A1-4)		箇所				第0015号単価表
			15.000			
取付管 (A2-3)		箇所				第0017号単価表
			1.000			
取付管 (A2-4)		箇所				第0018号単価表
			3.000			
取付管 (C1-4)		箇所				第0021号単価表
			1.000			
合 計						

[单独]

第 0014 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0037号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9004 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査工 (外柵)		棟				
			4.000			
合 計						

[单独]

第 9005 号 明細表 技術管理費					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管内調査工		m				第0025号単価表
小中口径			209.000			
合 計						

機械掘削工  
BH

第 0001 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械埋戻工  
BH

第 0002 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0003)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

残土処分工 BH ダンプ4t		第 0003 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

残塊処分工 BH ダンプ4t		第 0004 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ)					CB227010(0004)
舗装版破碎	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

流用土運搬（往路） BH ダンプ		第 0005 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

流用土運搬（復路） BH ダンプ		第 0006 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		



汚泥吸排車運搬工					第 0007 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車機械運転費【基準】	日				第0005号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管設置工 φ = 150mm					第 0008 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1.000				
合計	m	1.000				

硬質塩化ビニル管設置工 φ = 150mm					第 0008 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管設置工 φ = 250mm					第 0009 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 250mm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込(両側)					第 0010 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

軽量鋼矢板建込(両側)

第 0010 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜(両側)

第 0011 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込(両側)

第 0012 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜(両側)

第 0013 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0014 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0015 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		



## 土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0016 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0017 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

モルタル上塗り(マンホール用)  
配合1:2

第 0018 号 施工単価表  
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル練(施工パッケージ)					CB240060(0006)
高炉 1:2	m3	0.020			
左官	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0019 号 施工単価表 1.000 m <sup>2</sup> 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ノ(13) プライムコート PK-3	m <sup>2</sup>	1.000			CB410260(0007)
合計	m <sup>2</sup>	1.000			
単位当り	m <sup>2</sup>	1.000	当り		

区画線工〔熔融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白					第 0020 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔熔融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	1,700.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	75.000			

区画線工〔熔融式・手動〕(標準単価) 実線幅 45cm 1.5mm (標準) 白				第 0020 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	75.000				
軽油 一般用	L	80.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔熔融式・手動〕(標準単価) 実線幅 30cm 1.5mm (標準) 白				第 0021 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔熔融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 30cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				

区画線工〔熔融式・手動〕（標準単価）  
 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白

第 0021 号 施工単価表  
 1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,130.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	50.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	50.000			
軽油					
一般用	L	71.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）  
 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白

第 0022 号 施工単価表  
 1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	110.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白					第 0022 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） ます径 200mm					第 0023 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 200mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

人力投入埋戻工					第 0024 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					



人力投入埋戻工					第 0024 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0003)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工					第 0025 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0006号運転単価表
合計	m3	10.000			

発生土運搬工					第 0025 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） ます径 200mm					第 0026 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 200mm	箇所	1.000				
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000				
鋳鉄製防護蓋	組	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

殻運搬(施工ハッケージ) 舗装版破碎		第 0027 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工ハッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0004)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

機械掘削工(小型バックホウ)		第 0028 号 施工単価表 100.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0008号運転単価表	

機械掘削工（小型バックホウ）					第 0028 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

発生土運搬工					第 0029 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0006号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）

第 0030 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0008号運転単価表
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0003)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

取付管布設および支管取付(市場単価)					第 0031 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0032 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0012)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

取付管布設および支管取付(市場単価)					第 0033 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

取付管布設および支管取付(市場単価)					第 0034 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

交通誘導警備員費				第 0035 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員A	人					
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

残塊処分工 BH ダンプ2t				第 0036 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ)					CB227010(0014)	
舗装版破碎	m3	1.000				
合計	m3	1.000				



残塊処分工 BH ダンプ2t		第 0036 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

交通誘導警備員費		第 0037 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員A	人					
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等運搬費 (往復)					第 0038 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積込み取卸し					第 0039 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積込みのみ	t.					
取卸しのみ	t.					
積込みのみ	t.					

仮設材等積込み取卸し

第 0039 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取卸しのみ	t.				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S6005 汚泥処分工		第 0001 号単価表				10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車運搬工	m3	10.000			第0007号施工単価表	
汚泥処分費 カッター切断汚泥	m3	10.000				
合 計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

S2004	砂基礎工 機械施工					第 0002 号単価表 100 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工 機械施工	m3	100.000				
再生砂 リサイクル認定製品	m3	126.000				
合 計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

S3011 軽量鋼矢板設置撤去工 両側H=2.0m以下		第 0003 号単価表 133.2 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)	m	100.000			第0010号施工単価表
軽量鋼矢板引抜(両側)	m	100.000			第0011号施工単価表
合 計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

S3013 軽量鋼矢板設置撤去工 両側H=3.0m以下		第 0004 号単価表 133.2 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)	m	100.000			第0012号施工単価表
軽量鋼矢板引抜(両側)	m	100.000			第0013号施工単価表
合 計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

S3022 軽量金属支保材設置撤去工		第 0005 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m	100.000			第0014号施工単価表
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m	100.000			第0015号施工単価表
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		



S3021 軽量金属支保材設置撤去工		第 0006 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m	100.000			第0016号施工単価表
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m	100.000			第0017号施工単価表
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S4001 調整モルタル		第 0007 号単価表			
		10箇所		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高さ調整セット	組	10.000			
無収縮モルタル 25kg 45mm調整	式	10.000			
型枠セット 20回	組	0.500			
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S4002 底部工 (1号)		第 0008 号単価表 10箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	m3	2.280			
モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2	m2	6.360			第0018号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S4003 底部工 (1号) 基礎のみ		第 0009 号単価表 10箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	m3	2.280			
諸雑費	式	1.000			
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S4004 底部工 (1号) インバートのみ		第 0010 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2	m2	6.360			第0018号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S4015 副管工 (150-1)		第 0011 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
内副管用マンホール継手 コンパクトタイプ 150×100	個	1.000			
副管用90°曲管 STφ100	個	1.000			
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無し φ100 長4.0m	本	0.120			
内副管用マンホール継手 固定バンド (SUS) 150	個	1.000			
合 計	箇所	1.000			

S4015 副管工 (150-1)		第 0011 号单価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り		

S4017 副管工 (250-3)		第 0012 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
内副管用マンホール継手 コンパクトタイプ 250×200	個	1.000			
内副管用マンホール継手 固定バンド (SUS) 200	個	1.000			
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無し φ100 長4.0m	本	0.360			
副管用90°曲管 STφ200	個	1.000			
合 計	箇所	1.000			



S4017 副管工 (250-3)					第 0012 号単価表	1箇所	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り	箇所	1.000	当り				

S5001 ます設置工 (塩ビ製)					第 0013 号単価表	1箇所	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価)					第0023号施工単価表		
ます径 200mm	箇所	1.000					
床掘り (施工パッケージ)					CB210030 (0009)		
土砂	m3	0.300					
人力投入埋戻工					第0024号施工単価表		
	m3	0.230					
発生土運搬工					第0025号施工単価表		
	m3	0.040					
合 計	箇所	1.000					
単位当り	箇所	1.000	当り				

S5002 ます設置工 (鋳鉄製)		第 0014 号単価表			
		1 箇所		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所	1.000			第0026号施工単価表
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3	0.300			CB210030 (0009)
人力投入埋戻工	m3	0.230			第0024号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.040			第0025号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5006 取付管 (A1-4)		第 0015 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	5.100			CB430510(0011)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.077			第0032号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.077			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	2.103			第0028号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.929			第0029号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.174			第0030号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	1.924			第0019号施工単価表
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	1.924			CB410030(0008)

S5006 取付管 (A1-4)		第 0015 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000			第0033号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5012 取付管 (A2-2)		第 0016 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	1.100			CB430510(0011)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.017			第0032号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.017			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.817			第0028号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.346			第0029号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.471			第0030号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	0.414			第0019号施工単価表
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	0.414			CB410030(0008)

S5012 取付管 (A2-2)		第 0016 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000			第0031号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5013 取付管 (A2-3)		第 0017 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	3.100			CB430510(0011)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.047			第0032号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.047			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	1.457			第0028号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.638			第0029号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.819			第0030号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	1.168			第0019号施工単価表
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	1.168			CB410030(0008)

S5013 取付管 (A2-3)		第 0017 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000			第0033号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		



S5014 取付管 (A2-4)		第 0018 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	5.100			CB430510(0011)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.077			第0032号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.077			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	2.103			第0028号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.929			第0029号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.174			第0030号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	1.924			第0019号施工単価表
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	1.924			CB410030(0008)

S5014 取付管 (A2-4)		第 0018 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000			第0033号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5023 取付管 (B1-3)		第 0019 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	3.100			CB430510(0011)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.047			第0032号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.047			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	1.457			第0028号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.638			第0029号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.819			第0030号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	1.168			第0019号施工単価表
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	1.168			CB410030(0008)

S5023 取付管 (B1-3)		第 0019 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000			第0033号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5025 取付管 (B1-5)		第 0020 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	7.100			CB430510(0011)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.107			第0032号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.107			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	2.758			第0028号施工単価表
発生土運搬工	m3	1.222			第0029号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.536			第0030号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	2.682			第0019号施工単価表
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	2.682			CB410030(0008)

S5025 取付管 (B1-5)		第 0020 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000			第0034号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5044 取付管 (C1-4)		第 0021 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	5.100			CB430510(0011)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.077			第0032号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.077			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	2.103			第0028号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.929			第0029号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.174			第0030号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	1.924			第0019号施工単価表
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	1.924			CB410030(0008)

S5044 取付管 (C1-4)		第 0021 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000			第0033号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		



S5052 取付管 (C2-2)		第 0022 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	1.100			CB430510(0011)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.017			第0032号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.017			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.817			第0028号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.346			第0029号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.471			第0030号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	0.414			第0019号施工単価表
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	0.414			CB410030(0008)

S5052 取付管 (C2-2)		第 0022 号単価表			
		1箇所		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5004 取付管 (A1-2)		第 0023 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	1.100			CB430510(0010)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.017			第0027号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.017			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.817			第0028号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.346			第0029号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.471			第0030号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	0.414			第0019号施工単価表
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	0.414			CB410030(0008)

S5004 取付管 (A1-2)		第 0023 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000			第0031号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5005 取付管 (A1-3)		第 0024 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	3.100			CB430510(0011)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.047			第0032号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.047			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	1.457			第0028号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.638			第0029号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.819			第0030号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	1.168			第0019号施工単価表
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	1.168			CB410030(0008)

S5005 取付管 (A1-3)		第 0024 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000			第0033号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S6001 管内調査工 小中口径		第 0025 号単価表 400 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調査技師	人				
調査助手	人				
調査作業員	人				
TVカメラ搭載車運転工	日				第0026号単価表
合 計	m	400.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S6002 TVカメラ搭載車運転工		第 0026 号単価表 1 日 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
一般運転手	人				
テレビカメラ搭載車損料（小中口径管用） 2t 71kw(97PS)	時間				
合 計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		



施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0002)	舗装版破碎直接掘削積込	m2				
CB210450(0003)	タンパ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB227010(0004)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB210020(0005)	積込工(流用)	m3			土質	土砂
CB240060(0006)	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB410260(0007)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410030(0008)	下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 160 mm
					施工区分	1層施工
CB210030(0009)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0010)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430510(0011)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB227010(0012)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB430510(0013)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB227010(0014)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎

## バックホウ運転費

第 0001 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0002 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0004号運転単価表	

ダンプトラック運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
タイヤ損耗費	供用日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

ダンプトラック機械損料					第 0004 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日					
合計	供用日	1.000				

ダンプトラック機械損料					第 0004 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	供用日	1.000	当り			

汚泥吸排車機械運転費【基準】					第 0005 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
汚泥吸排車 機械損料	供日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				

汚泥吸排車機械運転費【基準】					第 0005 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	日	1.000	当り			

ダンプトラック運転費【基準】					第 0006 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0007号運転単価表	
タイヤ損耗費	供用日					
諸雑費	式	1.000				

ダンプトラック運転費【基準】					第 0006 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

ダンプトラック機械損料					第 0007 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日					
合計	供用日	1.000				
単位当り	供用日	1.000	当り			



小型バックホウ運転費

第 0008 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		