

令和3年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書							亀 山 市 産 業 振 興 課	
事 業 名		JR加太駅舎改修事業								
施 工 場 所		亀山市加太市場地内								
工 事 名		JR加太駅舎改修工事						設計 令和3年2月		
工 事 費										
工 期		令和4年3月10日限り	長		幅					
工 事 の 大 要										
JR加太駅舎を改修する工事 ・既存駅舎（木造、平屋建、延床面積101.03m ² ） 地域活性化拠点（加太サロン）設置 42.9m ² 便所設置（男女別多目的便所他） 19.9m ² 内外装改修工事 一式 屋根改修工事 35.5m ² 耐震補強工事 一式 付帯工事 一式										

内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	JR加太駅舎改修工事					
A	直接工事費					
A-1	一般工事	1.0	式			
A-2	その他工事	1.0	式			
	A-計					

内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A	直接工事費	1.0	式			
B-1	共通仮設費（一般工事）	1.0	式			
B-2	共通仮設費（その他工事）	1.0	式			
B-3	共通仮設費（積上）	1.0	式			
C-1	現場管理費（一般工事）	1.0	式			
C-2	現場管理費（その他工事）	1.0	式			
D	発生材処分費	1.0	式			
	工事原価	1.0	式			
E	一般管理費	1.0	式			
	工事価格	1.0	式			
	消費税相当額	1.0	式			
	工事費					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1	一般工事					
A-1-1	建築改修工事	1.0	式			
A-1-2	耐震補強工事	1.0	式			
A-1-3	電気設備工事	1.0	式			
A-1-4	機械設備工事	1.0	式			
	A-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1	建築改修工事					
A-1-1-1	直接仮設工事	1.0	式			
A-1-1-2	木工事	1.0	式			
A-1-1-3	屋根及びとい工事	1.0	式			
A-1-1-4	左官工事	1.0	式			
A-1-1-5	建具工事	1.0	式			
A-1-1-6	外装工事	1.0	式			
A-1-1-7	塗装工事	1.0	式			
A-1-1-8	内装工事	1.0	式			
A-1-1-9	エント及びその他工事	1.0	式			
A-1-1-10	運搬・集積	1.0	式			
	A-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-1	直接仮設工事					
	養生 躯体・仕上げ	1.0	式			
	竣工時清掃	1.0	式			
	外部足場 枠組本足場 600枠 手すり先行方式	1.0	式			
	災害防止養生 垂直養生 養生シート張り	1.0	式			
	災害防止養生 水平養生 養生シート張り	1.0	式			
	内部足場 脚立足場 並列 H1.8m	1.0	式			
	A-1-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2	木工事					
	〈本屋〉					
	柱 120×120 杉	0.16	m ³			
	束柱 105×105 杉	0.09	m ³			
	棟木 105×150 米松	0.03	m ³			
	母屋 105×105 米松	0.13	m ³			
	垂木 60×60 杉	0.21	m ³			
	ﾌﾟﾗｯﾄﾄﾞ工事 本屋	1.0	式			
	山形ﾌﾟﾚｰﾄ	24.0	ヶ所			
	大工手間 本屋	1.0	式			
	〈通路出入口上部 庇〉					
	梁 105×105 米松	0.03	m ³			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	母屋 30×90 杉	0.01	m ³			
	垂木 30×30 杉	0.01	m ³			
	羽子板金物 SB・F	2.0	ヶ所			
	大工手間 通路出入口上部 庇	1.0	式			
	〈待合室ホーム側上部 庇〉					
	梁 105×105 米松	0.04	m ³			
	母屋 30×90 杉	0.04	m ³			
	垂木 30×30 杉	0.01	m ³			
	羽子板金物 SB・F	5.0	ヶ所			
	大工手間 待合室ホーム側上部 庇	1.0	式			
	〈内部改修〉					
	間仕切り軸組 真壁 杉1等 土台90×45 間柱45×40@450	16.4	m ²			

明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
胴縁組 木製軸組面 杉1等 胴縁18×45@450	16.4	m ²			
壁下地組 真壁 杉1等 間柱45×60@450	40.1	m ²			
壁 ラワン合板下地張り 1類 t9	56.6	m ²			
建具枠 W120×D35 杉	24.5	m			
建具見切り W15×H15 米つが	68.7	m			
まぐさ W120×H60 杉	13.4	m			
長押 W30×H60 米つが	5.2	m			
腰見切り W30×H60 米つが	23.3	m			
巾木 W25×H105 杉	9.3	m			
建具枠 W60×D60 米つが	1.7	m			
腰 羽目板張り t6 亀山市産材	20.2	m ²			
面台 構造用合板下地張り 特類 2級 t9	13.2	m ²			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	天井下地組 杉1等 野縁受@900 野縁@455	38.0	m ²			
	天井 羽目板張り t 6	25.2	m ²			
	天井 ラワン合板下地張り 1類 t 5.5	53.9	m ²			
	廻り縁 W45×H60 米つが	82.2	m			
	建具枠 アルミサッシ目隠し W65×D25 米つが	1.9	m			
	〈造作〉					
	ディスプレイ 木枠、地域参加色木板	1.0	式			
	ディスプレイ カラーアクリル板t5、25角モザイクタイル、カッティングシート	1.0	式			
	マガジンラック・本棚付キッチンカウンター 天板亀山市産材	1.0	式			
	窓際カウンター ホーム側 上段 天板亀山市産材 L=930+3, 520+1, 180	1.0	式			
	窓際カウンター ホーム側 下段 t 30 杉 L=3, 550	1.0	式			
	窓際カウンター 駅前広場側 天板亀山市産材 L=4, 600	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	収納内 可動式棚	1.0	式			
	化粧長押	1.0	式			
	長押フック 8箇所程度	1.0	式			
	窓格子 タテ30×45 ヲコ30×30 W2730×H1500	1.0	式			
	造作ベンチ 復旧	1.0	式			
	既設木部穴埋め 20箇所程度	1.0	式			
	A-1-1-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-3	屋根及びとい工事					
	〈本屋〉					
	平板陶器瓦 改修済み部同等品	35.5	m ²			
	紐付三角棟瓦 改修済み部同等品	4.8	m			
	改質アスファルトルーフィング t 1.0	35.5	m ²			
	野地板 28.8m ² ラワン合板 t 12	1.0	式			
	化粧野地板 杉板 t 12 6.7m ² 破風板 杉40×200、鼻隠し 杉24×105共	1.0	式			
	〈通路出入口上部 庇〉					
	化粧野地板 杉板 t 12 1.8m ²	1.0	式			
	改質アスファルトルーフィング t 1.0	1.8	m ²			
	ガルバリウム鋼板 一文字葺き t 0.4 働き幅180	1.8	m ³			
	水切り ガルバリウム鋼板 t 0.4 W150	2.0	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	〈待合室ホーム側上部 庇〉					
	化粧野地板 杉板 t12 5.1㎡	1.0	式			
	改質アスファルトルーフィング t1.0	5.1	㎡			
	ガルバリウム鋼板 一文字葺き t0.4 働き幅180	5.1	㎡			
	水切り ガルバリウム鋼板 t0.4 W150	5.7	m			
	現場荷揚げ・取付費	1.0	式			
	〈玄関上部 庇〉					
	ガルバリウム鋼板 一文字葺き t0.4 働き幅180	3.4	㎡			
	〈樋〉					
	軒樋 ガルバリウム鋼板 半丸型w105	44.9	m			
	タテ樋 ガルバリウム鋼板 φ75	19.8	m			
	落シ口	7.0	ヶ所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	エルホ [°]	7.0	ヶ所			
	T字エルホ [°]	2.0	ヶ所			
	A-1-1-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-4	左官工事					
	シヨリパット t 3.5 内外装用 外部 既設モルタル下地 シーラー共	29.6	m ²			
	高压水洗 加圧30～50MPa 既設モルタル面	29.6	m ²			
	シヨリパット t 3.5 内外装用 外部 下地モルタル新設面 シーラー共	10.6	m ²			
	外壁 モルタル木ゴテ t 15 合板下地	10.6	m ²			
	シヨリパット t 3.5 内外装用 内部 ボート面 シーラー共	22.7	m ²			
	床 モルタル金ゴテ t 30 コンクリート下地	25.2	m ²			
	床 化粧目地	5.8	m			
	A-1-1-4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-5	建具工事					
	〈建具〉					
	WD-7 片引き戸 (両側格子)	2.0	ヶ所			
	WD-8 片引き戸 (両側格子)	1.0	ヶ所			
	WD-9 両開き戸 (フラッシュ)	1.0	ヶ所			
	WW-4 引き違い窓 (両側格子)	6.0	ヶ所			
	WW-4' 引き違い窓 (両側格子)	1.0	ヶ所			
	LSD-1 軽量剛製引戸 (外付け)	1.0	ヶ所			
	LSD-1' 軽量剛製引戸 (外付け)	1.0	ヶ所			
	LSD-2 軽量剛製片開き戸 (アンダーカット)	1.0	ヶ所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	〈ガラス〉					
	透明ガラス t5 WD-7、WD-8、WW-4、WW-4'	1.0	式			
	型板ガラス t4 ガラス止めシーリング 共 LSD-1、LSD-1'、LSD-2	1.0	式			
	A-1-1-5-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-6	外装工事					
	胴縁 ｽｷﾞ1等 30×60@455	44.9	m ²			
	構造用合板張り 特類 2級 t 9.0	44.9	m ²			
	透湿防水シート t 0.2	44.9	m ²			
	平ﾌﾗｽ t 0.6	10.6	m ²			
	下見板張り t 15 亀山市産材	34.3	m ²			
	腰見切り 30×45 杉	15.3	m			
	角見切り 45×45 杉	7.2	m			
	水切り ガルﾊﾞﾘウム鋼板 t 0.4 W150	29.8	m			
	窓上下水切り ガルﾊﾞﾘウム鋼板 t 0.4 W100	23.6	m			
	建具枠 アルミサッシ目隠し W65×D25 米つが	20.7	m			
	A-1-1-6-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-7	塗装工事					
	〈改修仕様〉					
	SOP塗替え 木部 B種 下地調整RB種	112.0	m ²			
	SOP塗替え 細幅 木部 B種 下地調整RB種	162.0	m			
	WP塗替え 木部 B種 下地調整RB種	29.6	m ²			
	WP塗替え 細幅 木部 B種 下地調整RB種	77.9	m			
	EP塗替え モルタル面 B種 下地調整RB種	28.5	m ²			
	SOP塗替え 鉄部 B種 下地調整RB種	14.0	m ²			
	SOP塗替え 細幅 鉄部 B種 下地調整RB種	10.2	m			
	SOP塗替え ケイカル板 B種 下地調整RB種	0.9	m ²			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	〈新設仕様〉					
	SOP塗装 木部 B種 素地ごしらえB種	19.7	m ²			
	WP塗装 木部 B種 素地ごしらえA種	70.0	m ²			
	WP塗装 細幅 木部 B種 素地ごしらえA種	350.0	m			
	EP塗装 ボード面 B種 素地ごしらえA種	74.7	m ²			
	〈その他〉					
	浸透型表面強化剤散布	76.3	m ²			
	防腐・防蟻剤塗布 木部2回塗	59.2	m ²			
	A-1-1-7-計					

明 細 書

A-1-1-8	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	内装工事					
	天井 石膏ボード張り t9.5 継目処理共	12.7	m ²			
	天井点検口 アルミ 450×450	2.0	ヶ所			
	壁 石膏ボード張り t9.5 継目処理共	59.3	m ²			
	床 ビニル床シート t2.0 プレーン	11.3	m ²			
	巾木 ビニル床シート巻上 t2.0 プレーン	2.1	m ²			
	巻上天端下地 塩ビ製	20.5	m			
	ガラスウール敷き込み 天井 t50 24K フルパック	37.8	m ²			
	ガラスウール敷き込み 壁 t50 16K フルパック	26.2	m ²			
	自動式低圧球状樹脂注入工法 幅0.5mm以下 床浮き部固定 10ヶ所程度	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	〈面台〉					
	LGS65@450	13.2	m ²			
	メラミン化粧板 t 3.0	11.9	m ²			
	ホ° ストフォームカウンター W100xH26xL2, 040 欠込み共	2.0	ヶ所			
	ホ° ストフォームカウンター W100xH26xL1, 370+1, 340 欠込み共	1.0	ヶ所			
	ホ° ストフォームカウンター W150xH26xL2, 560 欠込み共	2.0	ヶ所			
	A-1-1-8-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-9	ユニット及びその他工事					
	システムキッチン L=2400 2口コンパクトIH、レンジフード	1.0	式			
	カーテンレール シングル SUS製 壁付け	2.6	m			
	カーテン W1500	2.6	m			
	カッティングシート張り WW-1 H200 9文字程度	1.0	ヶ所			
	有孔アクリル板張り WW-1 φ300	1.0	ヶ所			
	ヒコトサイン カッティングシート張り H150	3.0	ヶ所			
	ヒコトサイン アクリル板t5 H150 突出型	2.0	ヶ所			
	ヒコトサイン アクリル板t5 H150 平付型	1.0	ヶ所			
	点字シート t 2.0 300角	9.0	枚			
	A-1-1-9-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-10	運搬・集積					
	運搬費 集積共 廃プラスチック類	1.0	式			
	運搬費 集積共 木くず・集成材	1.0	式			
	運搬費 集積共 コンクリートくず・モルタル	1.0	式			
	運搬費 集積共 がれき類・アスファルト・ガラス・ボード・土壁	1.0	式			
	運搬費 集積共 金属くず	1.0	式			
	運搬費 集積共 アスベスト含有材	1.0	式			
	A-1-1-10-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2	耐震補強工事					
A-1-2-1	土工事	1.0	式			
A-1-2-2	地業工事	1.0	式			
A-1-2-3	鉄筋工事	1.0	式			
A-1-2-4	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1.0	式			
A-1-2-5	型枠工事	1.0	式			
A-1-2-6	木工事	1.0	式			
	A-1-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-1	土工事					
	根切り 布掘	10.2	m ³			
	床付け	8.1	m ²			
	埋戻し 発生土	4.2	m ³			
	場内敷均し	5.9	m ³			
	機械運搬費	1.0	往復			
	A-1-2-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-2	地業工事					
	砕石地業 再生材 基礎下	0.7	m ³			
	砕石地業 再生材 土間下	2.1	m ³			
	A-1-2-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-3	鉄筋工事					
	異形棒鋼 SD295A D10	0.21	t			
	異形棒鋼 SD295A D16	0.25	t			
	鉄筋加工・組立 RC造	0.46	t			
	鉄筋運搬費 4t車	0.46	t			
	接着系アンカー D10 横向き	402.0	本			
	A-1-2-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-4	コンクリート工事					
	土間コンクリート Fc=21N/mm ² S=18cm	2.1	m ³			
	基礎コンクリート Fc=21N/mm ² S=18cm	2.3	m ³			
	捨てコンクリート Fc=18N/mm ² S=18cm	0.3	m ³			
	構造体強度補正值	1.0	式			
	打設手間	1.0	式			
	ポンプ圧送料	1.0	式			
	A-1-2-4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-5	型枠工事					
	普通合板型枠 基礎部	11.5	m ²			
	型枠運搬費 4t車	11.5	m ²			
	A-1-2-5-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-6	木工事					
	梁材 105×150 米松	0.34	m ³			
	梁材 120×90 米松	0.11	m ³			
	雲筋交い 30×90	0.10	m ³			
	雲筋交い 15×90	0.02	m ³			
	土台 120×105 米松	0.04	m ³			
	ﾌﾟﾗｯﾄ工事 補強部材	1.0	式			
	羽子板ﾌﾞｯﾄ	50.0	ヶ所			
	雲筋交い金物	32.0	ヶ所			
	引き寄せ金物 S-HD10	68.0	ヶ所			
	引き寄せ金物 S-HD20	6.0	ヶ所			
	大工手間 軸組部材	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	壁下地組 真壁 ｽｷﾞ1等 間柱45×60 受材45×45	53.2	m ²			
	構造用合板張り 特類 2級 t9.0	53.2	m ²			
	鋼製ブレース M12 3.69m	7.0	ヶ所			
	鋼製ブレース M12 2.74m	4.0	ヶ所			
	鋼製ブレース M12 3.11m	1.0	ヶ所			
	鋼製ブレース M12 1.48m	4.0	ヶ所			
	取付手間 鋼製ブレース	1.0	式			
	A-1-2-6-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3	電気設備工事					
A-1-3-1	電灯幹線	1.0	式			
A-1-3-2	電灯分岐	1.0	式			
A-1-3-3	コンセント分岐	1.0	式			
A-1-3-4	弱電設備	1.0	式			
	A-1-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-1	電灯幹線					
	電線 EM-IE5.5 [□]	9.0	m			
	電線 DV22 [□] -3C	18.0	m			
	同上施工費	1.0	式			
	ケーブル EM-CE22 [□] -3C 管路	10.0	m			
	ケーブル EM-CE22 [□] -3C 天井	6.0	m			
	引込盤 L-0	1.0	面			
	電灯盤 L-1	1.0	面			
	接地工事 ED	2.0	ヶ所			
	引込ポール 7m	1.0	本			
	A-1-3-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-1	電灯分岐					
	ケーブル EM-EEF2.0-2C 天井	3.0	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-2C 天井	109.0	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-3C 天井	29.0	m			
	位置ボックス	12.0	個			
	ライティングレール 6m	1.0	式			
	照明器具(A)	4.0	台			
	照明器具(B)	5.0	台			
	照明器具(C)	2.0	台			
	照明器具(D)	2.0	台			
	照明器具(E)	1.0	台			
	照明器具(F)	2.0	台			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	照明器具(G)	1.0	台			
	スイッチ 1P15Ax3	2.0	個			
	スイッチ 1P15Ax4	1.0	個			
	コンセント 2P15Ax1	1.0	個			
	人感センサー 換気扇連動型	3.0	個			
	人感センサー 親器	1.0	個			
	人感センサー 子器	1.0	個			
	人感センサー用切替スイッチ 1連	1.0	個			
	人感センサー用切替スイッチ 2連	3.0	個			
	A-1-3-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-3	コンセント分岐					
	ケーブル EM-EEF2.0-2C 天井	53.0	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-3C 天井	92.0	m			
	位置ボックス	19.0	個			
	コンセント 2P15Ax2	6.0	個			
	コンセント 2P15Ax2 ガートプレート付	3.0	個			
	コンセント 2P15Ax1 ET付	6.0	個			
	コンセント 2P15Ax2 ET付	1.0	個			
	コンセント 2P20AE 引掛	1.0	個			
	コンセント 2P20AE 200V	2.0	個			
	A-1-3-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-4	トイレ呼出					
	ケーブル EM-AE1.2-2C 天井	17.0	m			
	位置ボックス	2.0	個			
	コール親器	1.0	個			
	呼出釦	2.0	個			
	A-1-3-4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-4	機械設備工事					
A-1-4-1	空調設備	1.0	式			
A-1-4-2	換気設備	1.0	式			
A-1-4-3	衛生器具設備	1.0	式			
A-1-4-4	給水設備	1.0	式			
A-1-4-5	排水設備	1.0	式			
	A-1-4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-4-1	空調設備					
	パッケージエアコン PAC-1 壁掛形 定格冷房能力10.0kW	1.0	組			
	冷媒用断熱材被服銅管 液管 9.52φ 保温厚8mm	23.0	m			
	冷媒用断熱材被服銅管 ガス管 15.88φ 保温厚20mm	23.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 30A 屋内埋設	10.0	m			
	EM-CEケーブル 2.0mm ² -3C	23.0	m			
	EM-CEESケーブル 1.25mm ² -2C	3.0	m			
	保温工事 ステンスラッキング 100φ	1.0	式			
	土工事 ドレン埋設配管	1.0	式			
	A-1-4-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-4-2	換気設備					
	天井埋込形換気扇 VF-1 100φ×70CMH×30Pa パイプフード含む	1.0	台			
	パイプ用ファン VF-2 200φ×150CMH×15Pa パイプフード含む	2.0	台			
	スクイラダクト 100φ t0.5	18.0	m			
	パイプフード SUS製 深形 防鳥網付	1.0	個			
	撤去工事 既設換気扇撤去	1.0	式			
	A-1-4-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-4-3	衛生器具設備					
	洋風大便器 BC-20HM同等品	2.0	組			
	小便器 U-A51MP同等品	1.0	組			
	洗面器 L-365APR同等品	2.0	組			
	手洗器 YL-A35HC同等品	1.0	組			
	手すり KF-920AE70D12同等品	2.0	個			
	手すり KF-471EH70同等品	2.0	個			
	手すり KF-701AEJ同等品	1.0	個			
	背もたれ KFC-271T1U2同等品	2.0	個			
	紙巻器 CF-63HST同等品	2.0	個			
	化粧鏡 KF-S3083AS同等品	2.0	枚			
	へびシート AC-OK-F11同等品	2.0	組			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	撤去工事 既設瞬間ガス給湯器撤去	1.0	式			
	A-1-4-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-4-4	給水設備					
	硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A 屋内一般	1.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A 便所配管	11.0	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 20A 屋内一般	4.0	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 20A 便所配管	10.0	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 20A 地中配管	8.0	m			
	水栓柱 ステンレス製	1.0	個			
	横水栓 LF-115G	1.0	個			
	保温工事 SGP-VA 20A 空隙壁中 グラスウール保温材、アルミガラスクロス化粧保温筒	11.0	m			
	土工事	1.0	式			
	量水器移設工事	1.0	式			
	撤去工事 既設配管、水栓撤去	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	A-1-4-4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-4-5	排水設備					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 30A 便所配管	1.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 40A 便所配管	6.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 50A 屋内一般	6.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 50A 便所配管	6.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75A 便所配管	3.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 100A 便所配管	7.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 100A 地中配管	49.0	m			
	耐火二層管 FDVD 50A 便所配管	6.0	m			
	床上掃除口 COA 50	2.0	個			
	床上掃除口 COA 100	1.0	個			
	小口径塩ビ製ハート柵 ① 150-100 深さ370	1.0	組			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	小口径塩ビ製マンホール ② 150-100 深さ480	1.0	組			
	小口径塩ビ製マンホール ③ 150-100 深さ1,280	1.0	組			
	小口径塩ビ製マンホール ④ 150-100 深さ1,480	1.0	組			
	小口径塩ビ製マンホール ⑤ 150-100 深さ700	1.0	組			
	浸透ます φ 300×500H	3.0	組			
	溜桝用格子蓋	1.0	枚			
	土工事	1.0	式			
	既設排水桝接続費	1.0	式			
	A-1-4-5-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2	その他工事					
A-2-1	外構工事	1.0	式			
A-2-2	撤去工事	1.0	式			
	A-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-1	外構工事					
	アスファルト舗装 車道部 密粒度 再生材 A-5	102.0	m ²			
	〈玄関ポーチ〉					
	コンクリート縁石 150×150×600 敷モタル込み	1.3	m			
	土間コンクリート Fc=18 SL18	0.5	m ³			
	コンクリート打設手間 土間コンクリート	1.0	式			
	コンクリート洗い出し仕上げ	5.2	m ²			
	点字ブロック t 60 300角	7.0	枚			
	〈足洗い場〉					
	基礎コンクリート Fc=18 SL18	0.1	m ³			
	コンクリート打設手間 土間コンクリート	1.0	式			
	砕石地業 再生材 土間下	0.1	m ³			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	根切	0.1	m ³			
	残土敷き均し	0.1	m ²			
	普通合板型枠 基礎部	0.2	m ²			
	防水モルタル金ゴテ仕上げ	0.5	m ²			
	ピンコロ石 90角	24.0	個			
	〈スロープ〉					
	土間コンクリート Fc=18 SL18	0.4	m ³			
	コンクリート打設手間 土間コンクリート	1.0	式			
	捨コンクリート Fc=18 SL15	0.1	m ³			
	コンクリート打設手間 捨コンクリート	1.0	式			
	碎石地業 再生材 土間下	0.3	m ³			
	根切	0.7	m ³			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	残土敷き均し	0.7	m ³			
	異形鉄筋 D10 SD295A	0.02	t			
	普通合板型枠 基礎部	1.3	m ²			
	モルタル金ゴテ仕上げ	2.1	m ²			
	モルタル刷毛引き仕上げ	2.4	m ²			
	〈その他〉					
	ネットフェンス 撤去・新設 H1500 基礎ブロック□180×H450	1.0	式			
	案内板 一時取外し・再取付 基礎□400×H400 2箇所	1.0	式			
	郵便ポスト 一時取外し・再取付 基礎□400×H400 1箇所	1.0	式			
	門柱 一時取外し・再取付 □250×H1800 2箇所	1.0	式			
	駅名看板 一時取外し・再取付	1.0	式			
	時刻表 一時取外し・再取付	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	改札柵 一時取外し・再取付	1.0	式			
	A-2-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-2	撤去工事					
	〈内部撤去〉					
	床組撤去 束立、床下地板共 集積共	11.6	m ²			
	カウンター撤去 集積共	0.8	m ²			
	押入れ棚撤去 集積共	2.1	m ²			
	ベンチ撤去 集積共	1.2	m ²			
	畳撤去 集積共	6.0	畳			
	木製建具撤去 集積共	15.6	m ²			
	アルミ製建具撤去 集積共	21.7	m ²			
	鋼製建具撤去 集積共	6.3	m ²			
	壁仕上げ撤去 羽目板張り 集積共	17.5	m ²			
	壁仕上げ撤去 漆喰塗 ポート下地共 集積共	50.7	m ²			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	壁下地組撤去 長押・腰見切り共 集積共	84.7	m ²			
	まぐさ・窓台撤去 集積共	36.1	m			
	敷居撤去 集積共	3.3	m			
	鴨居撤去 集積共	3.3	m			
	天井撤去 羽目板張り 集積共	23.5	m ²			
	天井撤去 合板張り 集積共	15.5	m ²			
	天井下地組撤去 集積共	39.0	m ²			
	天井廻り縁撤去 集積共	103.0	m			
	基礎コンクリート撤去 集積共	0.3	m ³			
	土台撤去 120×105 アンカー撤去 集積共	7.7	m			
	柱撤去 115×115 金物撤去 集積共	5.0	本			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	〈外部撤去〉					
	石綿瓦撤去 こん包共	28.1	m ²			
	石綿スレート撤去 こん包共	3.5	m ²			
	小屋組撤去 野地板、垂木、母屋、束柱共 集積共	9.9	m ²			
	外壁 角波カー鉄板撤去 集積共	27.0	m ²			
	外壁 モルタル撤去 集積共	5.3	m ²			
	外壁下地撤去 集積共	32.3	m ²			
	竪樋撤去 塩ビ 集積共	9.3	m			
	軒樋撤去 塩ビ 集積共	24.1	m			
	アスファルト撤去 集積共	4.2	m ³			
	カッター入れ 集積共	111.0	m			
	屋外工作物撤去 集積共	1.0	m ³			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	ポーチ土間コンクリート・縁石撤去 集積共	0.6	m ³			
	アルミ格子撤去 集積共	23.1	m ²			
	植栽撤去 集積共 枝張2.0m×高さ2.8m×幹衆0.6m	1.0	本			
	植栽撤去 集積共 枝張1.6m×高さ2.8m×幹衆0.3m	1.0	本			
	植栽撤去 集積共 枝張1.0m×高さ1.8m×幹衆0.4m	1.0	本			
	植栽撤去 集積共 枝張1.0m×高さ2.5m×幹衆0.4m	1.0	本			
	〈耐震補強撤去〉					
	土間コンクリート撤去 パトブレイカ主体 集積共	1.5	m ³			
	カッター入れ	54.2	m			
	土壁撤去 t 70 集積共	41.4	m ²			
	梁撤去 110×135 金物撤去 集積共	3.2	m			
	火打ち撤去 120×120 金物撤去 集積共	17.0	本			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	筋交い撤去 90×120 金物撤去 集積共	1.0	本			
	A-2-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
B-2	共通仮設費 (積上)					
	交通誘導員 30人程度	1.0	式			
	ガードフェンス H1800 30台 6カ月	1.0	式			
	キャスターゲート W6,000×H1,800 6カ月	1.0	ヶ所			
	A型バリケード 6カ月	1.0	式			
	簡易舗装	18.0	m ²			
	点字シート t 2.0 300角	46.0	枚			
	仮設屋根 6カ月 成形鋼板 D2,000×L5,000×H2,550	1.0	式			
	化学物質濃度測定 報告書作成共 1箇所	1.0	式			
	B-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
D-2	発生材処分費					
D-2-1	発生材処分費	1.0	式			
	D-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
D-2-1	発生材処分費					
	発生材処分費 廃プラスチック類	1.0	式			
	発生材処分費 木くず・集成材	1.0	式			
	発生材処分費 コンクリートくず・モルタル	1.0	式			
	発生材処分費 がれき類・アスファルト・ガラス・ボード・土壁	1.0	式			
	発生材処分費 金属くず	1.0	式			
	発生材処分費 アスベスト含有材	1.0	式			
	D-2-1-計					