

令和3年度	施設第22号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 上 水 道 課	
事 業 名	配水管改良事業								
施 工 場 所	亀 山 市 能 褒 野 町 地 内								
工 事 名	能褒野町地内(市道能褒野西線)配水管布設工事						設 計 令 和 3 年 6 月		
工 事 費									
工 期	200 日間	長	472.4m	幅					
工 事 の 大 要									
<b>【上水道単独】</b> 1工区 本設 HPE φ 150～φ 75 L=246.1m 2工区 本設 HPE φ 150～φ 75 L=170.0m 3工区 本設 HPE φ 150～φ 75 L=56.3m									

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:上水道単独								
	管路			式				
					1.000			
	管路			式				
					1.000			
			資材 (1工区) 本設	式				第 0001 号 明細表
					1.000			
			労務 (1工区) 本設	式				第 0002 号 明細表
					1.000			
			土工 (1工区) 本設	式				第 0003 号 明細表
					1.000			
			資材 (2工区) 本設	式				第 0004 号 明細表
					1.000			
			労務 (2工区) 本設	式				第 0005 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			土工 (2工区) 本設	式	1.000			第 0006 号 明細表
			資材 (3工区) 本設	式	1.000			第 0007 号 明細表
			労務 (3工区) 本設	式	1.000			第 0008 号 明細表
			土工 (3工区) 本設	式	1.000			第 0009 号 明細表
			全工種共通 (仮設工)	式	1.000			
			仮設工	式	1.000			
			交通管理工	式	1.000			第 0010 号 明細表
02:消火栓								
			消火栓	式	1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		消火栓		式				
					1.000			
		資材		式				第 0011 号 明細表
					1.000			
		労務		式				第 0012 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
		共通仮設費 (率計上額)		式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
	一般管理費等			式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[上水道単独]

第 0001 号 明細表 資材 (1工区) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管 (融着接合管) φ150mm EF受口付直管	本	47.000				
ポリエチレン管 (融着接合管) φ100mm EF受口付直管	本	1.000				
ポリエチレン管 (融着接合管) φ75mm EF受口付直管	本	1.000				
ソフトシール弁 (EF管対応型) φ150mm	個	1.000				
不断水T字管 (DCIP用・バルブ付) φ75mm×φ75mm フランジ接合材1組合む	個	1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 鉄蓋 情報5項目取付式 H=150 JWVA B 132	組	2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 調整リング H=50 JWVA K 148 PR25(K)	個	4.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 上部壁 H=150 JWVA K 148 RA25(A)	個	2.000				

[上水道単独]

第 0001 号 明細表 資材 (1工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 下部壁 H=300 JWVA K 148 RC25 (C)	個					
		2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 底版 H=40 JWVA K 148 RS25 (S)	組					
		2.000				
E F 片受ベンド φ 150mm×22°	個					
		2.000				
E F 片受ベンド φ 150mm×11°	個					
		2.000				
E F 片受レギュレーサ φ 150mm×φ 100mm	個					
		1.000				
E F 片受レギュレーサ φ 100mm×φ 75mm	個					
		1.000				
EFチーズ φ 150	個					
		2.000				
EFフランジ短管 (G型) φ 75mm	個					
		1.000				

[上水道単独]

第 0001 号 明細表 資材 (1工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管路識別マーカーク杭	個					
		8.000				
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m					
		244.800				
融着接合管用鋳鉄製キャップ離脱防止付 φ150mm	個					
		1.000				
合 計						

第 0002 号 明細表 労務 (1工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管据付工 径150mm	m				第0001号施工単価表	
		234.400				
ポリエチレン管据付工 径100mm	m				第0002号施工単価表	
		5.400				
ポリエチレン管据付工 径75mm	m				第0003号施工単価表	
		5.000				



[上水道単独]

第 0002 号 明細表 労務 (1工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管切断工 径150mm	口	2.000			第0004号施工単価表	
ポリエチレン管継手工 径150mm 融着継手をする	箇所	54.000			第0005号施工単価表	
ポリエチレン管継手工 径100mm 融着継手をする	箇所	2.000			第0006号施工単価表	
ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする	箇所	2.000			第0007号施工単価表	
メカニカル継手工 径150mm メカニカル継手をする	口	1.000			第0008号施工単価表	
フランジ継手工 径150mm JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	1.000			第0009号施工単価表	
不断水連絡工 (筐据付含む) φ 75× φ 75 H=900mm	箇所	1.000			第0001号単価表	
仕切弁設置工 (筐据付含む) φ 150mm H=900mm	箇所	1.000			第0003号単価表	

[上水道単独]

第 0002 号 明細表 労務 (1工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
明示テープ布設工	m				第0016号施工単価表	
		244.800				
廃プラ処分費	kg					
		6.600				
合 計						

第 0003 号 明細表 土工 (1工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)	
		490.000				
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0017号施工単価表	
		135.000				
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m3				第0018号施工単価表	
		145.000				
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0019号施工単価表	
		57.000				

[上水道単独]

第 0003 号 明細表 土工 (1工区) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0020号施工単価表	
クッション用砂		71.000				
発生土運搬費	m3				第0021号施工単価表	
		145.000				
整地 (施工パッケージ)	m3				CB210610 (0002)	
残土受入れ地での処理		145.000				
アスファルト塊運搬費	m3				第0022号施工単価表	
		13.600				
建設廃棄物受入費 (As)	m3					
(株) 芸濃		13.600				
表層工・人力施工 (車道・路肩)	m2				第0023号施工単価表	
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		135.000				
路盤工	m2				第0025号施工単価表	
下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材		135.000				
区画線工 [溶融式・手動] (標準単価)	m				第0026号施工単価表	
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		246.000				

[上水道単独]

第 0003 号 明細表 土工 (1工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥運搬・処分工		m3				第0004号単価表
			1.100			
合 計						

第 0004 号 明細表 資材 (2工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 (融着接合管) φ150mm EF受口付直管		本				
			31.000			
ポリエチレン管 (融着接合管) φ100mm EF受口付直管		本				
			1.000			
ポリエチレン管 (融着接合管) φ75mm EF受口付直管		本				
			1.000			
ソフトシール弁 (E F 管対応型) φ150mm		個				
			2.000			
不断水仕切弁 φ75 HPE用		基				
			1.000			

[上水道単独]

第 0004 号 明細表 資材 (2工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 鉄蓋 情報5項目取付式 H=150 JWVA B 132	組					
		3.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 調整リング H=50 JWVA K 148 PR25(K)	個					
		6.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 上部壁 H=150 JWVA K 148 RA25(A)	個					
		3.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 下部壁 H=300 JWVA K 148 RC25(C)	個					
		3.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 底版 H=40 JWVA K 148 RS25(S)	組					
		3.000				
E F 片受レギュレーサ φ 150mm × φ 100mm	個					
		1.000				
E F 片受レギュレーサ φ 100mm × φ 75mm	個					
		1.000				
EFソケット φ 150	個					
		3.000				

[上水道単独]

第 0004 号 明細表 資材 (2工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EFソケットφ75		個				
			1.000			
管路識別マーカーク杭		個				
			12.000			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm		m				
			182.400			
EF管用サドル分水栓φ150mm×φ50mm 耐震型(PPエオンソケット・メタルパッキン含む)		個				
			1.000			
EF管用サドル分水栓φ150mm×φ25mm 耐震型(PPエオンソケット・メタルパッキン含む)		個				
			2.000			
EF管用サドル分水栓φ150mm×φ20mm 耐震型(PPエオンソケット・メタルパッキン含む)		個				
			3.000			
EF管用サドル分水栓φ150mm×φ13mm PPエオン ソケット20×p13 耐震型(PPエオンソケット・メタルパッキン含む)		個				
			4.000			
ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m		m				
			0.500			

[上水道単独]

第 0004 号 明細表 資材 (2工区) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°リチレンハ°イフ° 1種 φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m					
		2.500				
ホ°リチレンハ°イフ° 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m					
		4.500				
ホ°リチレンハ°イフ° 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m					
		8.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ25mm 耐震型・ワンタッチ式	個					
		2.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個					
		3.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個					
		4.000				
合 計						

[上水道単独]

第 0005 号 明細表 労務 (2工区) 本設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工	径150mm	m				第0001号施工単価表
			156.400			
ホ°ポリエチレン管据付工	径100mm	m				第0002号施工単価表
			5.400			
ホ°ポリエチレン管据付工	径75mm	m				第0003号施工単価表
			5.000			
ホ°ポリエチレン管据付工	径50mm	m				第0027号施工単価表
			0.500			
ホ°ポリエチレン管据付工	径25mm	m				第0028号施工単価表
			2.500			
ホ°ポリエチレン管据付工	径20mm	m				第0029号施工単価表
			4.500			
ホ°ポリエチレン管据付工	径13mm	m				第0030号施工単価表
			8.000			
ポリエチレン管継手工	径150mm 融着継手をする	箇所				第0005号施工単価表
			39.000			



[上水道単独]

第 0005 号 明細表 労務 (2工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管継手工 径100mm 融着継手をする	箇所	2.000			第0006号施工単価表	
ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする	箇所	3.000			第0007号施工単価表	
不断水仕切弁設置工 (筐据付含む) φ 75mm、H=900mm	箇所	1.000			第0007号単価表	
仕切弁設置工 (筐据付含む) φ 150mm H=900mm	箇所	2.000			第0003号単価表	
明示テープ布設工	m	182.400			第0016号施工単価表	
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 150mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管	箇所	1.000			第0031号施工単価表	
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 150mm 給水管呼び径 25mm ポリエチレン管	箇所	2.000			第0032号施工単価表	
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 150mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所	3.000			第0033号施工単価表	

[上水道単独]

第 0005 号 明細表 労務 (2工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サドル分水栓建込み工	箇所				第0008号単価表	
ポリエチレン管, 本管呼び径 150mm, 給水管 呼び径 13mm		4.000				
ポリエチレン管継手工	口				第0034号施工単価表	
径50mm 融着継手としない		3.000				
ポリエチレン管継手工	口				第0035号施工単価表	
径25mm 融着継手としない		6.000				
ポリエチレン管継手工	口				第0036号施工単価表	
径20mm 融着継手としない		9.000				
ポリエチレン管継手工	口				第0037号施工単価表	
径13mm 融着継手としない		12.000				
合 計						

[上水道単独]

第 0006 号 明細表 土工 (2工区) 本設					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		370.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0017号施工単価表
		102.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0018号施工単価表
砂・砂質土		113.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0019号施工単価表
RC-40		40.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0020号施工単価表
クッション用砂		53.000			
発生土運搬費	m3				第0021号施工単価表
		113.000			
整地(施工パッケージ)	m3				CB210610(0002)
残土受入れ地での処理		113.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0022号施工単価表
		4.100			

[上水道単独]

第 0006 号 明細表 土工 (2工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入費 (As) (株) 芸濃	m3	4.100				
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	102.000			第0023号施工単価表	
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材	m2	102.000			第0025号施工単価表	
汚泥運搬・処分工	m3	0.300			第0004号単価表	
合 計						

[上水道単独]

第 0007 号 明細表 資材 (3工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管 (融着接合管) φ 150mm EF受口付直管	本					
		3.000				
ポリエチレン管 (融着接合管) φ 100mm EF受口付直管	本					
		1.000				
ポリエチレン管 (融着接合管) φ 75mm EF受口付直管	本					
		6.000				
ソフトシール弁 (E F 管対応型) φ 150mm	個					
		1.000				
ソフトシール弁 (E F 管対応型) φ 75mm	個					
		1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 鉄蓋 情 報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組					
		2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個					
		4.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個					
		2.000				

[上水道単独]

第 0007 号 明細表 資材 (3工区) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 下部壁 H=300 JWVA K 148 RC25(C)	個					
		2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 底版 H=40 JWVA K 148 RS25(S)	組					
		2.000				
E F 片受レジューサ φ 150mm × φ 100mm	個					
		1.000				
E F 片受レジューサ φ 100mm × φ 75mm	個					
		1.000				
EFソケット φ 150	個					
		1.000				
管路識別マーカーク杭	個					
		4.000				
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m					
		55.500				
EF管用サドル分水栓 φ 75mm × φ 50mm 耐震型 (PPエオンソケット・メタルパッキン含む)	個					
		1.000				

[上水道単独]

第 0007 号 明細表 資材 (3工区) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°リヱレンハ°イフ° 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m					
		2.000				
ポリジョイント (P Vソケット) φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個					
		1.000				
融着接合管用鋳鉄製キャップ離脱防止付 φ75mm	個					
		1.000				
合 計						

第 0008 号 明細表 労務 (3工区) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°リヱレン管据付工 径150mm	m				第0001号施工単価表	
		18.000				
ホ°リヱレン管据付工 径100mm	m				第0002号施工単価表	
		5.500				
ホ°リヱレン管据付工 径75mm	m				第0003号施工単価表	
		30.000				

[上水道単独]

第 0008 号 明細表 労務 (3工区) 本設					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工		m				第0027号施工単価表
径50mm			2.000			
ポリエチレン管継手工		箇所				第0005号施工単価表
径150mm 融着継手をする			7.000			
ポリエチレン管継手工		箇所				第0006号施工単価表
径100mm 融着継手をする			2.000			
ポリエチレン管継手工		箇所				第0007号施工単価表
径75mm 融着継手をする			6.000			
メカニカル継手工		口				第0008号施工単価表
径150mm メカニカル継手をする			1.000			
仕切弁設置工 (筐据付含む)		箇所				第0003号単価表
φ 150mm H=900mm			1.000			
仕切弁設置工 (筐据付含む)		箇所				第0009号単価表
φ 75mm H=900			1.000			
明示テープ布設工		m				第0016号施工単価表
			55.500			



[上水道単独]

第 0008 号 明細表 労務 (3工区) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管	箇所				第0039号施工単価表	
		1.000				
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口				第0034号施工単価表	
		3.000				
合 計						

第 0009 号 明細表 土工 (3工区) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)	
		120.000				
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0017号施工単価表	
		32.000				
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m3				第0018号施工単価表	
		35.000				
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0019号施工単価表	
		13.000				

[上水道単独]

第 0009 号 明細表 土工 (3工区) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0020号施工単価表	
クッション用砂		16.000				
発生土運搬費	m3				第0021号施工単価表	
		35.000				
整地 (施工パッケージ)	m3				CB210610 (0002)	
残土受入れ地での処理		35.000				
アスファルト塊運搬費	m3				第0022号施工単価表	
		1.300				
建設廃棄物受入費 (As)	m3					
(株) 芸濃		1.300				
表層工・人力施工 (車道・路肩)	m2				第0023号施工単価表	
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		32.000				
路盤工	m2				第0025号施工単価表	
下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材		32.000				
汚泥運搬・処分工	m3				第0004号単価表	
		0.100				

[上水道単独]

第 0009 号 明細表 土工 (3工区) 本設						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0010 号 明細表 交通管理工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人				
交通誘導警備員B		人				
合 計						

[消火栓]

第 0011 号 明細表 資材					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
PE差口付鑄鉄製T字管 (G型) φ150mm×φ75mm	個	2.000				
地下式消火栓・単口 (浅層埋設対応) φ75mm×φ65mm 耐震補修弁フランジ補強パッキン・ホルト付	基	2.000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管 φ75, L=150, RF-GF, 内面エポキシ樹脂粉体 7.5K	本	2.000				
消火栓・空気弁レジンボックスA A450×350-200(H=200) CTC350×450同等品	個	2.000				
消火栓・空気弁用角型調整リング 35×45型-50 (H=50) CTC350×450同等品	個	4.000				
消火栓・空気弁レジンボックスB B450×350-100(H=100) CTC350×450同等品	個	2.000				
消火栓・空気弁レジンボックスC C450×350-100(H=100) CTC350×450同等品	個	2.000				
消火栓・空気弁レジンスラブS S680×200-40(H=40) CTC350×450同等品	個	2.000				

[消火栓]

第 0011 号 明細表 資材					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0012 号 明細表 労務					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工	φ 75mm、筐設置含む	箇所				第0010号単価表
			2.000			
合 計						

ポリチレン管据付工 径150mm		第 0001 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリチレン管据付工 径100mm		第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリethylene管据付工 径100mm		第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリethylene管据付工 径75mm		第 0003 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管切断工 径150mm		第 0004 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径150mm 融着継手をする		第 0005 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					



ポリエチレン管継手工 径150mm 融着継手をする		第 0005 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径100mm 融着継手をする		第 0006 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレン管継手工 径100mm 融着継手をする		第 0006 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする		第 0007 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする		第 0007 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

メカニカル継手工 径150mm メカニカル継手をする		第 0008 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				

メカニカル継手工 径150mm メカニカル継手をする		第 0008 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	口	1.000	当り			

フランジ継手工 径150mm JWVA 7.5K (0.74MPa)		第 0009 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置		第 0010 号 施工単価表 1.000 個 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置		第 0011 号 施工単価表 1.000 個 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 下部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置		第 0012 号 施工単価表 1.000 個 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置		第 0013 号 施工単価表 1.000 個 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

仕切弁設置工（縦・横型） 径150mm		第 0014 号 施工単価表 1.000 基 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置		第 0015 号 施工単価表 1.000 個 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置					第 0015 号 施工単価表 1.000 個 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	個	1.000	当り		

明示テープ布設工					第 0016 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

舗装版直接掘削・積込工					第 0017 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				



舗装版直接掘削・積込工					第 0017 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土					第 0018 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土		第 0018 号 施工単価表 100.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

管路埋戻工（機械埋戻） RC-40		第 0019 号 施工単価表 100.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40

第 0019 号 施工単価表  
100.000 m<sup>3</sup> 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
タンパ運転費	日				第0003号運転単価表
再生クラッシャーラン RC-40	m <sup>3</sup>	133.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m <sup>3</sup>	100.000			
単位当り	m <sup>3</sup>	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂

第 0020 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
タンパ運転費	日				第0003号運転単価表
クッション用砂	m3	133.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

管路埋戻工（機械埋戻）		クッション用砂				第 0020 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

発生土運搬費						第 0021 号 施工単価表
						10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

アスファルト塊運搬費						第 0022 号 施工単価表
						10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表	

アスファルト塊運搬費					第 0022 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3					第 0023 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
再生密粒度アスコン (13)	t	7.544			第0024号施工単価表	

表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		第 0023 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

再生密粒度アスコン (13)		第 0024 号 施工単価表 1.000 t 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (13)	t	1.000			

再生密粒度アスコン (13)					第 0024 号 施工単価表 1.000 t 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	t	1.000				
単位当り	t	1.000	当り			

路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材					第 0025 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
再生クラッシャーラン RC-40	m3	20.320				
タンパ運転費	日				第0007号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				



路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材		第 0025 号 施工単価表 100.000 m <sup>2</sup> 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m <sup>2</sup>	100.000				
単位当り	m <sup>2</sup>	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		第 0026 号 施工単価表 1,000.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15~18% 白 比重2.0	kg	570.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000				
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	25.000				

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線幅 15cm 1.5mm (標準) 白		第 0026 号 施工単価表 1,000.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	L	44.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径50mm		第 0027 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレン管据付工 径50mm		第 0027 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径25mm		第 0028 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリチレン管据付工 径20mm		第 0029 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリチレン管据付工 径13mm		第 0030 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレン管据付工 径13mm						第 0030 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 150mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管						第 0031 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 150mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管		第 0031 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 150mm 給水管呼び径 25mm ポリエチレン管		第 0032 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 150mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管		第 0033 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない		第 0034 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない		第 0034 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径25mm 融着継手としない		第 0035 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					



ポリエチレン管継手工 径25mm 融着継手としない		第 0035 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない		第 0036 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない		第 0036 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない		第 0037 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				

ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない		第 0037 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	口	1.000	当り			

仕切弁設置工（縦・横型） 径75mm		第 0038 号 施工単価表 1.000 基 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管		第 0039 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

消火栓設置工 地下式 単口		第 0040 号 施工単価表 1.000 ヶ所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

消火栓設置工 地下式 単口		第 0040 号 施工単価表 1.000 ヶ所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	ヶ所	1.000				
単位当り	ヶ所	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 2号 上部壁 内径600X500 高さ200mm 設置		第 0041 号 施工単価表 1.000 個 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				

レジンコンクリート製ボックス設置工（角形） 2号 上部壁 内径600X500 高さ200mm 設置					第 0041 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（角形） 2号 下部壁 内径600X500 高さ200mm 設置					第 0042 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（角形） 2号 底版 内径600X500 高さ40mm 設置					第 0043 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					

レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）  
2号 底版 内径600X500 高さ40mm 設置

第 0043 号 施工単価表  
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

S003 不断水連絡工 (筐据付含む) φ75×φ75 H=900mm		第 0001 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工 DIP管、φ75×φ75	箇所	1.000			
鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置	個	1.000			第0002号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0010号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0011号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0012号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0013号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		



S005 鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置		第 0002 号単価表 1 個 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

S004 仕切弁設置工 (筐据付含む) φ150mm H=900mm		第 0003 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工 (縦・横型) 径150mm	基	1.000			第0014号施工単価表
鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置	個	1.000			第0002号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0010号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0011号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0015号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0013号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S1000 汚泥運搬・処分工		第 0004 号単価表				10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車 3.1～3.5t	日				第0005号単価表	
汚泥処分費	m3	10.000				
合 計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

S1002 汚泥吸排車 3.1～3.5t		第 0005 号単価表				1 日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t	時間				第0006号単価表	
合 計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

S1001 汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t		第 0006 号単価表 1 時間 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
諸雑費類（端数処理有・率無）	式	1.000			
汚泥吸排車 3.1～3.5t吸入管径75mm	時間				
合 計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

S0013 不断水仕切弁設置工 (筐据付含む) φ75mm、H=900mm		第 0007 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置	個	1.000			第0002号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0010号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0011号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0015号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0013号施工単価表
不断水仕切弁設置工 HPE用、φ75	基	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0050 サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管, 本管呼び径 150mm, 給水管呼び径 13mm		第 0008 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S002 仕切弁設置工 (筐据付含む) φ75mm H=900		第 0009 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工 (縦・横型) 径75mm	基	1.000			第0038号施工単価表
鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置	個	1.000			第0002号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0010号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0011号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0015号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0013号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S009 消火栓設置工 φ75mm、筐設置含む		第 0010 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工 地下式 単口	ヶ所	1.000			第0040号施工単価表
鉄蓋設置工 角形 450mm×350mm, 設置	個	1.000			第0011号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 2号 上部壁 内径600X500 高さ200mm 設置	個	1.000			第0041号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 2号 下部壁 内径600X500 高さ200mm 設置	個	1.000			第0042号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 2号 底版 内径600X500 高さ40mm 設置	個	1.000			第0043号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		



S011 鉄蓋設置工 角形 450mm×350mm, 設置		第 0011 号単価表 1 個 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB210610(0002)	整地(施工パッケージ)	m3			作業区分	残土受入れ地での処理

## バックホウ運転費

第 0001 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

## バックホウ運転費

第 0002 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

タンパ運転費

第 0003 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
タンパ（ランマ）賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費

第 0004 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

## 振動ローラ運転

第 0005 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料	供日				
軽油 一般用	リットル				
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動コンパクタ運転費

第 0006 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
振動コンパクタ 機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		



タンパ運転費

第 0007 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
タンパ（ランマ）賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		