

令和3年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 文化スポーツ課	
事 業 名		運動施設管理費							
施 工 場 所		亀山市野村二丁目地内							
工 事 名		西野公園施設電気設備改修工事						設計 令和3年6月	
工 事 費									
工 期		令和3年12月17日限り	長		幅				
工 事 の 大 要									
西野公園の電気設備を改修する工事 体育館 低圧動力盤 1面 低圧電灯盤 1面 変圧器 三相200KVA 1基 変圧器 単相 50KVA 1基 高圧気中開閉器 1個 その他付帯設備 1式 テニスコート 電灯盤 1面 野球場 キュービクル 1面									

# 内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	西野公園施設電気設備改修工事					
A	直接工事費					
A-1	一般工事	1.0	式			
	A-計					

# 内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A	直接工事費	1.0	式			
B-1	共通仮設費（一般工事）	1.0	式			
B-2	共通仮設費（積上）	1.0	式			
C	現場管理費（一般工事）	1.0	式			
D	発生材処分費					
	工事原価					
E	一般管理費	1.0	式			
	工事価格	1.0	式			
	消費税相当額	1.0	式			
	工事費					





# 明 細 書

a	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	体育館 電気設備工事					
	屋内変電設備 低圧動力盤	1.0	面			
	屋内変電設備 低圧電灯盤	1.0	面			
	トップランナー変圧器 三相200kVA	1.0	基			
	トップランナー変圧器 単相50kVA	1.0	基			
	高圧気中開閉器 7.2kV200 VT付き 方向性	1.0	個			
	避雷器 8.4kV	1.0	組			
	断路器 7.2KVA 200A	1.0	組			
	断路器 7.2KVA 400A	1.0	組			
	高圧碍子	59.0	個			
	PJコネクター	23.0	個			
	高圧ケーブル PDC14°	40.0	m			

# 明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
低圧ケーブル EM-CET 150°	20.0	m			
低圧ケーブル EM-CET 100°	7.0	m			
接地用電線 EM-IE 5.5°	30.0	m			
接地用電線 EM-IE 22°	20.0	m			
接地用電線 EM-IE 38°	20.0	m			
発電機用端子台 取外、再取付	1.0	式			
プルボックス 300*300*300 SUS WP	1.0	個			
壁貫通補修 100φ	1.0	箇所			
壁補修 SUS製板	1.0	式			
電線管 露出 G-36	5.0	m			
電線管 露出 G-70	5.0	m			
撤去費	1.0	式			

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	搬入費	1.0	式			
	搬出費	1.0	式			
	電気室金網 既設同等品	1.0	式			
	a-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
b	テニスコート 電気設備工事					
	電灯盤	1.0	面			
	撤去費	1.0	式			
	リモコンスイッチ 7回路	1.0	式			
	b-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
c	野球場 電気設備工事					
	屋外型キュービクル	1.0	面			
	コンデンサー24KVAR 取外、再取付	1.0	式			
	撤去費	1.0	式			
	搬入費 (クレーン代含む)	1.0	式			
	搬出費 (クレーン代含む)	1.0	式			
	c-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
B-2	共通仮設費積上分					
	停電時事務所用仮設電気	1.0	式			
	仮囲い コーンバリケード程度	1.0	式			
	耐圧試験費	1.0	式			
	キュービクル工場検査費	1.0	式			
	B-2-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
D	発生材処分費					
	金属クズ 2.65 t 程度	1.0	式			
	D-計					