

### 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	公整第4号
工事名	亀山公園園路修繕工事

単価適用日	
積算基準適用版	
適用単価地区	鈴鹿
諸経費工種	公園工事
週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×施工地域補正なし
現場環境改善費計上区分	計上しない
工種（間接労務費・工場管理費）	計上しない
前払金支出割合	35%を超える場合
契約保証補正	金銭的保証
経費調整区分	経費調整しない
諸経費情報	

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。  
透水性自然色舗装、敷き鉄板賃料・整備費については建設物価による。

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上利用した条件を明示しています。

その他

--	--

(共通仮設費計上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上利用した条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「積算資料（本工事費内訳表）」等による。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)
--------	-----------

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり	・	(なし)
--------------	----	---	------

4. 安全費

安全費の計上	あり	・	(なし)
--------	----	---	------

5. 役務費

役務費の計上	あり	・	(なし)
--------	----	---	------

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり	・	(なし)
----------	----	---	------

7. 営繕費

営繕費の計上	あり	・	(なし)
--------	----	---	------

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり	(なし)
-----	----	------

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり	(なし)
--------	----	------

その他確認事項等

	あり	なし
--	----	----

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり	(なし)
----------	----	------

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	
本工事費							
舗装							
道路土工							
掘削工							
		式	1	機械掘削工 (小型バックホウ) バックホウ規格=コーラ 山積0.13m3 (平積0.10m3); 機種=排出ガス対策型 残土処理	m3	140	第0001号施工単価表
		式	1	土砂等発現場=小規模; 積込機種・規格=バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3); 土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む); DID区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離(km) = 8 km	m3	140	第0002号施工単価表
		式	1	整地(施工ハッケジ) 作業区分=残土受入れ地での処理	m3	140	CB210610 (0002)
舗装工							
園路舗装工							
		式	1	フィルタ層(施工ハッケジ) 平均厚さ=40mm以上60mm未満 下層路盤(歩道部)(施工ハッケジ) 全仕上り厚=全仕上り厚 100 mm; 施工区分=1層施工; 材料=再生クラッパン RC-40; 費用の内訳=全ての費用	m2	910	CB410650 (0003)
		式	1	透水性自然色舗装 脱色アスファルト	m2	910	CB410031 (0004)
縁石工							
		式	1	縁石撤去据付工	m	6	TJ0050
仮設工							
		式	1	縁石 (自然石) 再生利用	m	6	第0001号単価表
工事用道路工							
		式	1	路床盛土(施工ハッケジ) 施工幅員=2.5m以上4.0m未満	m3	5	CB210520 (0005)



積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規格	単位	数量	名称	参考事項		
					単位	数量	摘要
				土工用マット(シート類)敷設・撤去 施工区分=敷設~撤去	m2	72	第0003号施工単価表
				敷鉄板設置撤去工 設置・撤去区分=設置	m2	72	第0004号施工単価表
				敷鉄板設置撤去工 設置・撤去区分=撤去	m2	72	第0005号施工単価表
				敷き鉄板賃借料	式	1	第0004号単価表
				掘削(施工ハッケージ) 土質=土砂; 施工方法=オフカット; 押土の有無 =押土無し; 障害の有無=障害無し; 施工数量 =5,000m3未満	m3	5	CB210100(0006)
交通管理工		式	1	交通誘導警備員A	人	28	RX010785
		式	1	交通誘導警備員B	人	56	RX010790
直接工事費計		式	1				
間接工事費							
共通仮設費							
運搬費				仮設材等積込み取卸し 重量明細出力区分=表示する; 積込み取卸し 重量(t)=積込み取卸し重量=12.832 t; 積込み取卸し回数=各2回(往復分)	式	1	第0006号施工単価表
共通仮設費 (率計上額)		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				





積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				



積算資料 (単価表)

SJ0030 緑石撤去据付工 緑石 (自然石) 再生利用		第 0001 号単価表 10.000 m		第 0001 号単価表 10.000 m		当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要				
緑石設置工 公園緑地工事歩掛 (運用) P36	m	10.000	第0002号単価表				
緑石撤去工	式	10.000	第0003号単価表				
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

積算資料 (単価表)

SJ0010 縁石設置工 ;公園緑地工事歩掛 (運用) P36		第 0002 号単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役	人	0.120	RX010480 [1]
石工	人	0.470	RX010140 [1]
普通作業員	人	0.790	RX010040 [1]
諸雑費			X98M203
Σ [1] * 5.00%以内	式	1.000	
合 計	m	10.000	
単位当り	m	1.000 当り	

積算資料 (単価表)

SJ0020 緑石撤去工		第 0003 号単価表		10.000 式	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要		
土木一般世話役	人	0.060	RX010480 [1]		
石工	人	0.235	RX010140 [1]		
普通作業員	人	0.395	RX010040 [1]		
諸雑費			X98M203		
Σ [1] * 5.00%以内	式	1.000			
合 計	式	10.000			
単位当り	式	1.000	当り		

積算資料 (単価表)

SJ0040 敷き鉄板賃借料		第 0004 号単価表		式 当り
名 称	単 位	数 量	摘 要	
敷き鉄板 (1524×3048)	枚・日	768.000	TJ0060	
敷き鉄板 (整備費)	枚	16.000	TJ0070	
合 計	式	1.000		
単位当り	式	1.000		当り