

令和3年度	道改第2号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 土 木 課	
事業名	市単道路整備事業								
施工場所	亀山市白木町地内								
工事名	今福下白木線道路改良工事						設計 令和3年 7月		
工事費									
工期	160日間	長	153.4m	幅	5.0m				
工 事 の 大 要									
今福下白木線		L= 153.4 m							
道路土工		V= 500 m <sup>3</sup>							
法面工		A= 120 m <sup>2</sup>							
擁壁工									
L型擁壁		プレキャスト H=2.0m~2.9m		L= 22 m					
排水構造物工				L= 163 m					
構造物撤去工		V= 14 m <sup>3</sup>							
舗装工									
車道(表層 t=4cm,路盤 t=15cm)		A= 433 m <sup>2</sup>							
防護柵工		L= 70 m							
区画線工		L= 280 m							
付帯工		道路反射鏡、照明灯移設		N= 3 基					

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	今福下白木線			式				
					1.000			
		道路土工		式				
					1.000			
		掘削工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		路体盛土工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		路床盛土工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		法面整形工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			
		残土処理工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			
	法面工			式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			植生工	式	1.000			第 0006 号 明細表
		擁壁工		式	1.000			
			作業土工 (擁壁工)	式	1.000			第 0007 号 明細表
			プレキャスト擁壁工	式	1.000			第 0008 号 明細表
		排水構造物工		式	1.000			
			作業土工 (排水構造物工)	式	1.000			第 0009 号 明細表
			側溝工	式	1.000			第 0010 号 明細表
			管渠工	式	1.000			第 0011 号 明細表
			集水柵工	式	1.000			第 0012 号 明細表

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			構造物撤去工	式	1.000			
			構造物撤去工	式	1.000			第 0013 号 明細表
			舗装工	式	1.000			
			舗装準備工	式	1.000			第 0014 号 明細表
			舗装工	式	1.000			第 0015 号 明細表
			防護柵工	式	1.000			
			路側防護柵工	式	1.000			第 0016 号 明細表
			区画線工	式	1.000			
			区画線工	式	1.000			第 0017 号 明細表

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		付帯工		式				
					1.000			
		付帯工		式				第 0018 号 明細表
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
		交通管理工		式				第 0019 号 明細表
					1.000			
		準備工(雑木処分工)		式				
					1.000			
		雑木処分工		式				第 0020 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
		共通仮設費						

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			共通仮設費 (率計上額)	式				
					1.000			
			共通仮設費計	式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
			現場管理費	式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
			一般管理費等	式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 掘削工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0001)	
土砂 オープンカット 押土無し		380.000				
合 計						

第 0002 号 明細表 路体盛土工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路体 (築堤) 盛土(施工パッケージ)	m3				CB210510(0002)	
		40.000				
合 計						

第 0003 号 明細表 路床盛土工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路床盛土(施工パッケージ)	m3				CB210520(0003)	
		60.000				
合 計						

第 0004 号 明細表 法面整形工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
法面整形(施工パッケージ)	m2				CB220010(0004)	
切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		100.000				
法面整形(施工パッケージ)	m2				CB220010(0005)	
盛土部 法面締固め有り ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		20.000				
合 計						



第 0005 号 明細表 残土処理工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		310.000			
整地(施工パッケージ)	m3				CB210610(0007)
残土受入れ地での処理		310.000			
合 計					

第 0006 号 明細表 植生工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
種子散布工	m2				第0002号施工単価表
種子散布工		120.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 作業土工 (擁壁工)						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0008)	
		60.000				
埋戻し(施工パッケージ)	m3				CB210410(0009)	
		30.000				
合 計						

第 0008 号 明細表 プレキャスト擁壁工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト擁壁(1) H=2000	m				第0001号単価表	
		4.000				
プレキャスト擁壁(2) H=2200	m				第0002号単価表	
		4.000				
プレキャスト擁壁(3) H=2500	m				第0003号単価表	
		4.000				
プレキャスト擁壁(4) H=2700	m				第0004号単価表	
		4.000				

第 0008 号 明細表 プレキャスト擁壁工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト擁壁(5) H=2900	m	6.000			第0005号単価表	
合 計						

第 0009 号 明細表 作業土工 (排水構造物工)						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	60.000			CB210030(0016)	
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	40.000			CB210410(0017)	
合 計						

第 0010 号 明細表 側溝工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝(1) PU3-250A	m	141.000			第0003号施工単価表
プレキャストU型側溝(2) PU3-250B	m	2.000			第0006号単価表
プレキャストU型側溝(3) PU3-250C	m	5.000			第0007号単価表
プレキャストU型側溝(4) BF-300	m	7.000			第0006号施工単価表
蓋版設置工 I (標準単価) J I S 3種 250(旧JIS2種相当) 施工箇所補正 無 設置 リサイクル認定製品	枚	254.000			第0007号施工単価表
蓋版設置工 II (標準単価) グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置	枚	28.000			第0008号施工単価表
合 計					

第 0011 号 明細表 管渠工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ)	m				CB222850(0019)	
据付 250mm		8.000				
合 計						

第 0012 号 明細表 集水桝工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
現場打ち集水桝(1)	基				第0008号単価表	
500×900×550		1.000				
プレキャスト集水桝(1)	基				第0009号単価表	
300×300B		1.000				
プレキャスト集水桝(2)	基				第0010号単価表	
300×300A		1.000				
プレキャスト集水桝(3)	基				第0011号単価表	
500×500E		1.000				
合 計						

第 0013 号 明細表 構造物撤去工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0023)
アスファルト舗装版 15cm以下		86.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0024)
t=4cm		310.000			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0011号施工単価表
舗装版破碎		12.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0012号施工単価表
A s 塊		12.000			
構造物とりこわし工(1)	m3				第0013号施工単価表
無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間		1.000			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0014号施工単価表
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		1.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0014号施工単価表
無筋C o n 塊		1.000			
構造物とりこわし工(2)	m3				第0014号施工単価表
鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間		1.000			

第 0013 号 明細表 構造物撤去工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0013号施工単価表
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		1.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0015号施工単価表
鉄筋コン塊		1.000			
汚泥処分工	m3				第0012号単価表
		0.100			
ガードレール撤去工(市場単価)	m				第0016号施工単価表
Gr-C-2B(Co建込用)		3.000			
合 計					

第 0014 号 明細表 舗装準備工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ)	m2				CB410010(0027)
無し		389.000			
合 計					

第 0015 号 明細表 舗装工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤工	t=150mm RC-40	m2	414.000			CB410030(0028)
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	385.000			CB410260(0029)
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	48.000			CB410260(0030)
合 計						

第 0016 号 明細表 路側防護柵工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工 (市場単価)	直線部	m	37.000			第0017号施工単価表
ガードレール設置工 (市場単価)	曲線部	m	12.000			第0018号施工単価表
ガードレール設置工 (市場単価)	C o 建込 塗装品 Gr-C-2B 白色	m	21.000			第0019号施工単価表



第 0016 号 明細表 路側防護柵工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0017 号 明細表 区画線工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)		m				第0020号施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白			280.000			
合 計						

第 0018 号 明細表 付帯工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡移設工		基				第0015号単価表
φ 800			2.000			
照明灯移設工		基				第0016号単価表
			1.000			
境界杭設置工 (市場単価)		本				第0021号施工単価表
根巻基礎なし 手間のみ			20.000			

第 0018 号 明細表 付帯工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0019 号 明細表 交通管理工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人				
交通誘導警備員B		人				
合 計						

第 0020 号 明細表 雑木処分工

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
杉・雑木・竹伐採工	式				第0019号単価表
		1.000			
幹・枝葉処分費	t				
		3.000			
根・株処分費	t				
		2.000			
竹処分費	t				
		3.000			
竹根・株処分費	t				
		2.000			
収集・運搬費 集積を含む	t				
		10.000			
合 計					

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0006)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

種子散布工 種子散布工					第 0002 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
種子散布工 (市場単価)	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

プレキャストU型側溝(1) PU3-250A		第 0003 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
プレキャストU型側溝 J I S 3種：リサイクル認 定製品 L=2.0m 250	本	5.000			
再生クラッシャーラン					
RC-40	m3	0.600			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		第 0004 号 施工単価表 10.000 m 当り			
週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し		第 0004 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝	本	5.000				
再生クラッシャーラン R C-40	m3	0.600				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し		第 0005 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				
U型側溝	本	5.000				

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し					第 0005 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.600				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

プレキャストU型側溝(4) BF-300					第 0006 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				
鉄筋コンクリートBF：リサイクル認定製品 300 ソケット付 三重県型	本	5.000				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.600				

プレキャストU型側溝(4) BF-300		第 0006 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

蓋版設置工 I (標準単価) J I S 3種 250(旧JIS2種相当) 施工箇所補正無 設置 リサイクル認定製品		第 0007 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版]						
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種 : リサイクル認定製品 250	枚	10.000				
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			



蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置					第 0008 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				
グレーチング蓋	枚	10.000			第0009号施工単価表	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋					第 0009 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0010号施工単価表	
合計	枚	1.000				

グレーチング蓋					第 0009 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工					第 0010 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0011 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ)					CB227010(0025)	
舗装版破碎	m3	1.000				

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎		第 0011 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		第 0012 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0013 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0026)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 無筋Con塊					第 0014 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 鉄筋Con塊		第 0015 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ガードレール撤去工（市場単価） Gr-C-2B（Co建込用）		第 0016 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工（市場単価） コンクリート建込 Gr-A・B・C-2B	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ガードレール設置工 (市場単価) 直線部		第 0017 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工 (市場単価) 土中建込 塗装品Gr-C-4E	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ガードレール設置工 (市場単価) 曲線部		第 0018 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工 (市場単価) 土中建込 塗装品Gr-C-4E	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ガードレール設置工 (市場単価) C o 建込 塗装品 Gr-C-2B 白色		第 0019 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工 (市場単価) コンクリート建込 塗装品Gr-C-2B	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工 [溶融式・手動] (標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		第 0020 号 施工単価表 1,000.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0	kg	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000			

区画線工〔熔融式・手動〕(標準単価) 実線幅 15cm 1.5mm (標準) 白				第 0020 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	25.000				
軽油						
一般用	L	44.000				
諸雑費						
	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

境界杭設置工 (市場単価) 根巻基礎なし 手間のみ				第 0021 号 施工単価表 1.000 本 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
境界杭設置 (市場単価) (杭材料含まず)						
コンクリート製 根巻き基礎なし	本	1.000				



境界杭設置工（市場単価）  
根巻基礎なし 手間のみ

第 0021 号 施工単価表  
1.000 本 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

S0001 プレキャスト擁壁(1) H=2000		第 0001 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁(1) ガードレール建込み型H2000天端斜切-L2000	m	10.000			CB222110(0010)
基面整正(施工パッケージ)	m2	17.500			CB210080(0011)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0002	プレキャスト擁壁(2) H=2200					第 0002 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト擁壁(2) ガードレール建込み型H2200天端斜切-L2000	m	10.000			CB222110(0012)	
基面整正(施工パッケージ)	m2	18.500			CB210080(0011)	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

S0003	プレキャスト擁壁(3) H=2500					第 0003 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト擁壁(3) ガードレール建込み型tH2500天端斜切-L2000	m	10.000			CB222110(0013)	
基面整正(施工パッケージ)	m2	20.000			CB210080(0011)	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

S0004 プレキャスト擁壁(4) H=2700		第 0004 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁(4) ガードレール建込み型H2700天端斜切-L2000	m	10.000			CB222110(0014)
基面整正(施工パッケージ)	m2	21.500			CB210080(0011)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0005	プレキャスト擁壁(5) H=2900					第 0005 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト擁壁(5) ガードレール建込み型H2900天端斜切-L2000	m	10.000			CB222110(0015)	
基面整正(施工パッケージ)	m2	22.500			CB210080(0011)	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

S00089 プレキャストU型側溝(2) PU3-250B						第 0006 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)					第0004号施工単価表	
週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し	m	10.000				
底張コンクリート工(施工パッケージ)					CB240010(0018)	
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.280				
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

S00083 プレキャストU型側溝(3) PU3-250C						第 0007 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し	m	10.000			第0005号施工単価表	
底張コンクリート工(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.290			CB240010(0018)	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			



SJ0080 現場打ち集水桝(1) 500×900×550		第 0008 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝(1) 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			CB222950(0020)
現場打集水桝用グレーチング T-25 普通目 分割型 枠付き	組	1.000			
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0010 プレキャスト集水桝(1) 300×300B		第 0009 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り	基	1.000			CB222800(0021)
集水桝 300×300×700 グレーチング含む	基	1.000			
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0020 プレキャスト集水桝(2) 300×300A		第 0010 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り	基	1.000			CB222800(0021)
集水桝 300×300×600 グレーチング含む	基	1.000			
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0030 プレキャスト集水桝(3) 500×500E						第 0011 号単価表 1 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り	基	1.000			CB222800(0022)	
集水桝(3) 500×500×1530 グレーチング含む	基	1.000				
合 計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

S0032 汚泥処分工						第 0012 号単価表 10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車	日				第0013号単価表	
合 計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

S0033 汚泥吸排車		第 0013 号単価表 1 日 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車運転費	時間				第0014号単価表
合 計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

S0034 汚泥吸排車運転費		第 0014 号単価表 1 時間 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
汚泥吸排車	時間				
諸雑費類（端数処理有・率無）	式	1.000			
合 計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

SJ0040 道路反射鏡移設工 φ800		第 0015 号単価表 10 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員（設置）	人				
普通作業員（撤去）	人				
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0050 照明灯移設工		第 0016 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
照明灯撤去工	基	1.000			第0017号単価表
照明灯設置工	基	1.000			第0018号単価表
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		



SJ0060 照明灯撤去工		第 0017 号単価表			
		10 基		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0070 照明灯設置工		第 0018 号単価表			
		10 基		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0090 杉・雑木・竹伐採工		第 0019 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
杉伐採工 直径300mm以上	本	4.000			
杉伐採工 直径200mm以上～300mm未満	本	3.000			
杉伐採工 直径100mm以上～200mm未満	本	2.000			
雑木伐採工 直径300mm以上	本	20.000			
雑木伐採工 直径200mm以上～300mm未満	本	17.000			
雑木伐採工 直径100mm以上～200mm未満	本	56.000			
竹伐採工	本	236.000			
合 計	式	1.000			

SJ0090 杉・雑木・竹伐採工		第 0019 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し
CB210510(0002)	路体(築堤)盛土(施工パッケージ)	m3				
CB210520(0003)	路床盛土(施工パッケージ)	m3				
CB220010(0004)	法面整形(施工パッケージ)	m2			整形箇所	切土部
					土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土
CB220010(0005)	法面整形(施工パッケージ)	m2			整形箇所	盛土部
					法面締固めの有無	法面締固め有り
					土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土
CB210110(0006)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210610(0007)	整地(施工パッケージ)	m3			作業区分	残土受け入れ地での処理
CB210030(0008)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210410(0009)	埋戻し(施工パッケージ)	m3				
CB222110(0010)	プレキャスト擁壁(1)	m			プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下
					基礎砕石の有無	基礎砕石有り
					均しコンクリートの有無	均しコン有り
CB210080(0011)	基面整正(施工パッケージ)	m2				
CB222110(0012)	プレキャスト擁壁(2)	m			プレキャスト擁壁高さ	2.0mを超え3.5m以下
					基礎砕石の有無	基礎砕石有り
					均しコンクリートの有無	均しコン有り
CB222110(0013)	プレキャスト擁壁(3)	m			プレキャスト擁壁高さ	2.0mを超え3.5m以下
					基礎砕石の有無	基礎砕石有り
					均しコンクリートの有無	均しコン有り
CB222110(0014)	プレキャスト擁壁(4)	m			プレキャスト擁壁高さ	2.0mを超え3.5m以下
					基礎砕石の有無	基礎砕石有り
					均しコンクリートの有無	均しコン有り
CB222110(0015)	プレキャスト擁壁(5)	m			プレキャスト擁壁高さ	2.0mを超え3.5m以下
					基礎砕石の有無	基礎砕石有り
					均しコンクリートの有無	均しコン有り

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210030(0016)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0017)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB240010(0018)	底張コンクリート工(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222850(0019)	鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管径	250mm
CB222950(0020)	現場打ち集水桝(1)	箇所			コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222800(0021)	プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
CB222800(0022)	プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
CB430510(0023)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430310(0024)	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0025)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB227010(0026)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB410010(0027)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410030(0028)	路盤工	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 150 mm
					施工区分	1層施工
CB410260(0029)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 40 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0030)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 40 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3