

令和3年度	施設第33号	工 事 実 施 設 計 書				亀 山 市 上 水 道 課
事 業 名	水道施設耐震化整備事業					
施 工 場 所	亀 山 市 関 町 福 徳 ほ か 地 内					
工 事 名	関町福徳ほか地内(市道萩原福徳線)基幹管路送水管改良工事				設 計 令和3年 8月	
工 事 費						
工 期	令和4年3月10日限り	長	749.1m (仮設を除く)	幅		
工 事 の 大 要						
【上水道単独】 1工区 本設 HPE φ100 L=73.5m 2工区 本設 HPE φ100・SUS φ100 L=657.4m 3工区 本設 HPE φ100・SUS φ100 L=18.2m						

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:上水道単独								
	上水道単独			式				
					1.000			
	1工区			式				
					1.000			
			資材 (1工区) 本設	式				第 0001 号 明細表
					1.000			
			労務 (1工区) 本設	式				第 0002 号 明細表
					1.000			
			土工 (1工区) 本設	式				第 0003 号 明細表
					1.000			
	2工区			式				
					1.000			
			資材 (2工区) 本設	式				第 0004 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			労務 (2工区) 本設	式	1.000			第 0005 号 明細表
			土工 (2工区) 本設	式	1.000			第 0006 号 明細表
			資材 (2工区) 仮設	式	1.000			第 0007 号 明細表
			労務 (2工区) 仮設	式	1.000			第 0008 号 明細表
			土工 (2工区) 仮設	式	1.000			第 0009 号 明細表
			資材 (2工区) 橋梁部	式	1.000			第 0010 号 明細表
			労務 (2工区) 橋梁部	式	1.000			第 0011 号 明細表
		3工区		式	1.000			
			資材 (3工区) 本設	式	1.000			第 0012 号 明細表

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			労務 (3工区) 本設	式	1.000			第 0013 号 明細表
			土工 (3工区) 本設	式	1.000			第 0014 号 明細表
			資材 (3工区) 仮設	式	1.000			第 0015 号 明細表
			労務 (3工区) 仮設	式	1.000			第 0016 号 明細表
			土工 (3工区) 仮設	式	1.000			第 0017 号 明細表
			資材 (3工区) 橋梁部	式	1.000			第 0018 号 明細表
			労務 (3工区) 橋梁部	式	1.000			第 0019 号 明細表
			全工種共通 (仮設工)	式	1.000			
			仮設工	式	1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			交通管理工	式				第 0020 号 明細表
					1.000			
02:消火栓								
	消火栓			式				
					1.000			
			消火栓	式				
					1.000			
			資材	式				第 0021 号 明細表
					1.000			
			労務	式				第 0022 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
	共通仮設費							

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		運 搬 費		式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
		共通仮設費 (率計上額)		式				
					1.000			
		共通仮設費計		式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
		現場管理費		式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
		一般管理費等		式				
					1.000			
		スクラップ評価額		式				第 9002 号 明細表【合併01】
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[上水道単独]

第 0001 号 明細表 資材 (1工区) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管 (融着接合管) φ100mm EF受口付直管	本					
		15.000				
E F 片受ベンド φ100mm×45°	個					
		4.000				
E F 片受ベンド φ100mm×22°	個					
		1.000				
EFソケット φ100	個					
		2.000				
E F キャップ φ100mm	個					
		2.000				
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m					
		73.300				
管路識別マーカー杭	個					
		5.000				
合 計						

[上水道単独]

第 0002 号 明細表 労務 (1工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管据付工 径100mm	m				第0001号施工単価表	
		73.500				
ポリエチレン管継手工 径100mm 融着継手をする	箇所				第0002号施工単価表	
		26.000				
ポリエチレン管切断工 径100mm	口				第0003号施工単価表	
		4.000				
ポリエチレン管撤去管切断工 径100mm	口				第0004号施工単価表	
		4.000				
管明示シート工	m				第0005号施工単価表	
		73.300				
合 計						

[上水道単独]

第 0003 号 明細表 土工 (1工区) 本設					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下	m	150.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	73.000			第0006号施工単価表
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m3	57.000			第0007号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3	31.000			第0008号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3	9.000			第0009号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	57.000			第0010号施工単価表
整地(施工パッケージ) 残土受け入れ地での処理	m3	57.000			CB210610(0002)
アスファルト塊運搬費	m3	2.900			第0011号施工単価表

[上水道単独]

第 0003 号 明細表 土工 (1工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入費 (As) (株) 芸濃	m3					
		2.900				
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2					第0012号施工単価表
		73.000				
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材	m2					第0014号施工単価表
		73.000				
汚泥運搬・処分工	m3					第0001号単価表
		0.100				
コンクリート防護工 350×350、基礎無	m					第0004号単価表
		39.000				
コンクリート防護工 350×350、基礎有	m					第0005号単価表
		3.000				
合 計						

[上水道単独]

第 0004 号 明細表 資材 (2工区) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管 (融着接合管) φ100mm EF受口付直管	本	126.000				
ソフトシール弁 (E F 管対応型) φ100mm	個	2.000				
不断水T字管 (DCIP用・バルブ付) φ300mm×φ100mm フランジ接合材1組含む	個	1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 鉄蓋 情報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組	3.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個	6.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個	3.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個	3.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組	3.000				

[上水道単独]

第 0004 号 明細表 資材 (2工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E F 片受ベンド φ 100mm×45°	個					
		4.000				
E F 片受ベンド φ 100mm×22°	個					
		4.000				
E F 両受ベンド φ 100mm×45°	個					
		5.000				
E F 両受ベンド φ 100mm×22°	個					
		3.000				
EF片受Sベンド (300H) φ 100mm	個					
		2.000				
EF片受Sベンド (600H) φ 100mm	個					
		2.000				
EFソケット φ 100	個					
		5.000				
EFフランジ短管 (G型) φ 100mm	個					
		1.000				

[上水道単独]

第 0004 号 明細表 資材 (2工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E F キャップ φ100mm	個					
		1.000				
融着接合管用鋳鉄製キャップ離脱防止付 φ100mm	個					
		2.000				
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m					
		644.800				
管路識別マーカーク杭	個					
		19.000				
合 計						

[上水道単独]

第 0005 号 明細表 労務 (2工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリethylene管据付工	径100mm	m	639.300			第0001号施工単価表
ポリエチレン管切断工	径100mm	口	17.000			第0003号施工単価表
不断水連絡工 (筐据付含む)	φ 300×φ 100 H=900mm	箇所	1.000			第0006号単価表
仕切弁設置工 (筐据付含む)	φ 100mm H=900	箇所	2.000			第0008号単価表
ポリエチレン管継手工	径100mm 融着継手をする	箇所	165.000			第0002号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径100mm メカニカル継手をする	口	2.000			第0022号施工単価表
フランジ継手工	径100mm JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	1.000			第0023号施工単価表
管明示シート工		m	644.800			第0005号施工単価表

[上水道単独]

第 0005 号 明細表 労務 (2工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカニカル継手取外し工	口				第0024号施工単価表	
径100mm K形		2.000				
廃プラ処分費	kg					
		16.400				
合 計						

第 0006 号 明細表 土工 (2工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0005)	
アスファルト舗装版 15cm以下		1,300.000				
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0025号施工単価表	
		363.000				
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0007号施工単価表	
砂・砂質土		410.000				
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0008号施工単価表	
RC-40		167.000				

[上水道単独]

第 0006 号 明細表 土工 (2工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0009号施工単価表	
クッション用砂		179.000				
発生土運搬費	m3				第0010号施工単価表	
8 km		410.000				
整地 (施工パッケージ)	m3				CB210610 (0002)	
残土受入れ地での処理		410.000				
アスファルト塊運搬費	m3				第0011号施工単価表	
		14.600				
建設廃棄物受入費 (As)	m3					
(株) 芸濃		14.600				
表層工・人力施工 (車道・路肩)	m2				第0012号施工単価表	
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		363.000				
路盤工	m2				第0014号施工単価表	
下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材		363.000				
汚泥運搬・処分工	m3				第0001号単価表	
		1.200				

[上水道単独]

第 0006 号 明細表 土工 (2工区) 本設					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート防護工 520×520	m				第0009号単価表
		5.400			
軽量鋼矢板設置撤去工 両側、H=2.0m以下	m				第0010号単価表
		8.800			
矢板賃料	式				
		1.000			
支保材賃料	式				
		1.000			
合 計					

[上水道単独]

第 0007 号 明細表 資材 (2工区) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホリエンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m					
		71.100				
ポリジョイント (エルボ) φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個					
		18.000				
EF管用サドル分水栓 φ100mm×φ50mm 耐震型(PPエオンソケット・メタルパッキン含む)	個					
		6.000				
PP管用サドル分水栓 φ50mm×φ25mm 耐震型(PPエオンソケット・メタルパッキン含む)	個					
		3.000				
砲金製サドル分水栓用キャップ φ50mm	個					
		6.000				
保温筒 φ50mm	m					
		46.500				
合 計						

[上水道単独]

第 0008 号 明細表 労務 (2工区) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管据付工 径50mm	m	71.100			第0030号施工単価表	
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	42.000			第0031号施工単価表	
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管	箇所	6.000			第0032号施工単価表	
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 25mm ポリエチレン管	箇所	3.000			第0033号施工単価表	
ポリエチレン管撤去工 径50mm	m	71.100			第0034号施工単価表	
廃プラ処分費	kg	86.500				
合 計						

[上水道単独]

第 0009 号 明細表 土工 (2工区) 仮設					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0005)
アスファルト舗装版 15cm以下		14.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0025号施工単価表
		8.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0007号施工単価表
砂・砂質土		3.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0008号施工単価表
RC-40		1.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0035号施工単価表
流用土		2.000			
発生土運搬費	m3				第0010号施工単価表
8 km		1.000			
整地(施工パッケージ)	m3				CB210610(0002)
残土受入れ地での処理		1.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0011号施工単価表
		0.200			

[上水道単独]

第 0009 号 明細表 土工 (2工区) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入費 (As) (株) 芸濃	m3	0.200				
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	8.000			第0012号施工単価表	
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材	m2	8.000			第0014号施工単価表	
汚泥運搬・処分工	m3	0.010			第0001号単価表	
合 計						

[上水道単独]

第 0010 号 明細表 資材 (2工区) 橋梁部					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
SUS304 1M曲管 100A×1000L×45° ×63L	本	1.000				
SUS304 2重管 曲管 100A/200A×2118L×45° ×500L	本	1.000				
SUS304 2重管 1FT字管 100A/200A×80A×4600L×210H	本	1.000				
SUS304 2重管 曲管 100A/200A×2169L×45° ×500L	本	1.000				
SUS304 1M曲管 100A×1000L×45° ×63L	本	1.000				
SUS304 半割れカバー 200A×200L	組	2.000				
不凍急速空気弁 φ 25mm	個	1.000				
SUS304 支持金具 200A用	組	2.000				

[上水道単独]

第 0010 号 明細表 資材 (2工区) 橋梁部					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
SUS304 歩行防止柵 200A用	組					
		2.000				
FCD伸縮可とう管φ100 U (GX) -S (K) ±200mm	基					
		2.000				
GX接合セットφ100	組					
		2.000				
PCジョイント(水道配水用ポリエチレン管用)φ100mm	個					
		2.000				
合 計						

[上水道単独]

第 0011 号 明細表 労務 (2工区) 橋梁部					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
架設工 (架空部)	100A/200A (L=5600)	式	1.000			
鋼管布設工 (埋設部) 100A	(L=5120)	式	1.000			
ステンレス鋼管電気工	100A×4.0t	箇所	4.000			
ステンレス鋼管酸洗工	100A	箇所	4.000			
半割れカバー設置工	200A×4.0t	箇所	2.000			
空気弁設置工	径13~25mm	基	1.000			第0036号施工単価表
支持金具設置工	200A用	箇所	2.000			
歩行防止柵設置工	200A用	箇所	2.000			

[上水道単独]

第 0011 号 明細表 労務 (2工区) 橋梁部					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
X線検査工		式				
			1.000			
足場工		式				
			1.000			
ポリエチレン管継手工 径100mm メカニカル継手をする		口				第0022号施工単価表
			2.000			
メカニカル継手取外し工 径100mm K形		口				第0024号施工単価表
			2.000			
合 計						

[上水道単独]

第 0012 号 明細表 資材 (3工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EFソケットφ100		個				
			1.000			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm		m				
			2.000			
合 計						

第 0013 号 明細表 労務 (3工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリフェン管据付工 径100mm		m				第0001号施工単価表
			2.000			
ポリエチレン管継手工 径100mm 融着継手をする		箇所				第0002号施工単価表
			2.000			
ポリエチレン管切断工 径100mm		口				第0003号施工単価表
			2.000			
ポリエチレン管撤去管切断工 径100mm		口				第0004号施工単価表
			2.000			

[上水道単独]

第 0013 号 明細表 労務 (3工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工		m				第0005号施工単価表
			2.000			
合 計						

第 0014 号 明細表 土工 (3工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)		m				CB430510(0001)
コンクリート舗装版	15cm以下		17.000			
舗装版直接掘削・積込工		m2				第0006号施工単価表
			8.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m3				第0007号施工単価表
砂・砂質土			11.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)		m3				第0008号施工単価表
	RC-40		4.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)		m3				第0035号施工単価表
	流用土		2.000			

[上水道単独]

第 0014 号 明細表 土工 (3工区) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0009号施工単価表	
クッション用砂		1.000				
発生土運搬費	m3				第0010号施工単価表	
8 km		8.000				
整地 (施工パッケージ)	m3				CB210610 (0002)	
残土受入れ地での処理		8.000				
アスファルト塊運搬費	m3				第0011号施工単価表	
		0.300				
建設廃棄物受入費 (As)	m3					
(株) 芸濃		0.300				
表層工・人力施工 (車道・路肩)	m2				第0012号施工単価表	
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		8.000				
路盤工	m2				第0014号施工単価表	
下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材		8.000				
汚泥運搬・処分工	m3				第0001号単価表	
		0.020				

[上水道単独]

第 0014 号 明細表 土工 (3工区) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート防護工		m				第0009号単価表
520×520			8.000			
合 計						

第 0015 号 明細表 資材 (3工区) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm		m				
外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m			108.600			
ポリジョイント (エルボ) φ50mm		個				
耐震型・ワンタッチ式			18.000			
EF管用サドル分水栓 φ100mm×φ50mm		個				
耐震型(PPエコソケット・メタルパッキン含む)			6.000			
PP管用サドル分水栓 φ50mm×φ25mm		個				
耐震型(PPエコソケット・メタルパッキン含む)			3.000			
砲金製サドル分水栓用キャップ φ50mm		個				
			6.000			

[上水道単独]

第 0015 号 明細表 資材 (3工区) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温筒 φ 50mm		m				
			81.000			
合 計						

第 0016 号 明細表 労務 (3工区) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm		m				第0030号施工単価表
			108.600			
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない		口				第0031号施工単価表
			42.000			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管		箇所				第0032号施工単価表
			6.000			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 25mm ポリエチレン管		箇所				第0033号施工単価表
			3.000			
ポリエチレン管撤去工 径50mm		m				第0034号施工単価表
			108.600			

[上水道単独]

第 0016 号 明細表 労務 (3工区) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
廃プラ処分費		k g				
			132.100			
合 計						

第 0017 号 明細表 土工 (3工区) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0005)
			17.000			
舗装版直接掘削・積込工		m2				第0025号施工単価表
			9.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土		m3				第0007号施工単価表
			4.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40		m3				第0008号施工単価表
			1.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土		m3				第0035号施工単価表
			2.000			

[上水道単独]

第 0017 号 明細表 土工 (3工区) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費	8 km	m3				第0010号施工単価表
			2.000			
整地(施工パッケジ)	残土受入れ地での処理	m3				CB210610(0002)
			2.000			
アスファルト塊運搬費		m3				第0011号施工単価表
			0.300			
建設廃棄物受入費 (As)	(株) 芸濃	m3				
			0.300			
表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0012号施工単価表
			9.000			
路盤工	下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材	m2				第0014号施工単価表
			9.000			
汚泥運搬・処分工		m3				第0001号単価表
			0.010			
合 計						

[上水道単独]

第 0018 号 明細表 資材 (3工区) 橋梁部					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
SUS304 1M曲管 100A×1000L×57.8° ×84L	本	1.000				
SUS304 2重管 曲管 100A/200A×1600L×45° ×1792L	本	1.000				
SUS304 2重管 直管 100A/200A×3158L	本	1.000				
SUS304 2重管 1FT字管 100A/200A×80A×4300L×210H	本	1.000				
SUS304 2重管 曲管 100A/200A×3100L×45° ×1742L	本	1.000				
SUS304 1M曲管 100A×1000L×45° ×63L	本	1.000				
SUS304 半割れカバー 200A×200L	組	2.000				

[上水道単独]

第 0018 号 明細表 資材 (3工区) 橋梁部					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ベローズ伸縮管	100A×350L ±20mm	個	1.000			
伸縮管カバー	100A×200A	個	1.000			
不凍急速空気弁	φ 25mm	個	1.000			
SUS304 支持金具	200A用、Uボルト・アンカー含む	組	6.000			
SUS304 歩行防止柵	200A用	組	2.000			
FCD伸縮可とう管 φ 100	U (GX) -S (K) ±200mm	基	2.000			
GX接合セット φ 100		組	2.000			
PCジョイント(水道配水用ポリエチレン管用) φ 100mm		個	2.000			

[上水道単独]

第 0018 号 明細表 資材 (3工区) 橋梁部					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m	4.800				
合 計						

第 0019 号 明細表 労務 (3工区) 橋梁部					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
架設工 (架空部) 100A/200A (L=12700)	式	1.000				
鋼管布設工 (埋設部) 100A (L=5489)	式	1.000				
ステンレス鋼管電気工 100A×4.0t	箇所	6.000				
ステンレス鋼管酸洗工 100A	箇所	6.000				
半割れカバー設置工 200A×4.0t	箇所	2.000				

[上水道単独]

第 0019 号 明細表 労務 (3工区) 橋梁部					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ベローズ伸縮管設置工 100A	箇所	1.000				
伸縮管カバー設置工	箇所	1.000				
空気弁設置工 径13~25mm	基	1.000			第0036号施工単価表	
支持金具設置工 200A用	箇所	6.000				
歩行防止柵設置工 200A用	箇所	2.000				
X線検査工	式	1.000				
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製) 径100mm以下 U×S	基	2.000			第0037号施工単価表	
G X形継手接合工 径100mm 異形管 通常	口	2.000			第0038号施工単価表	

[上水道単独]

第 0019 号 明細表 労務 (3工区) 橋梁部					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	口				第0022号施工単価表
径100mm メカニカル継手をする		4.000			
ポリレンスリーブ被覆工	m				第0039号施工単価表
径100mm 固定用ゴムバンド		2.100			
管明示シート工	m				第0005号施工単価表
		4.800			
足場工	式				
		1.000			
合 計					

[上水道単独]

第 0020 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人				
交通誘導警備員B		人				
合 計						

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板運搬費		式				
積込費含む			1.000			
合 計						

[上水道単独]

第 9002 号 明細表 スクラップ評価額					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
非鉄スクラップ		k g				
			114.100			
鉄スクラップ		k g				
			62.900			
合 計						

[消火栓]

第 0021 号 明細表 資材					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
PE差口付鋳鉄製T字管 (G型) φ100mm×φ75mm	個	1.000				
地下式消火栓・単口 (浅層埋設対応) φ75mm×φ65mm 耐震補修弁フランジ補強パッキン・ホルト付	基	1.000				
消火栓・空気弁用角型鉄蓋・受枠 35×45型 CTC350×450同等品以上	組	1.000				
消火栓・空気弁レジンボックスA A450×350-200(H=200) CTC350×450同等品	個	1.000				
消火栓・空気弁レジンボックスB B450×350-100(H=100) CTC350×450同等品	個	1.000				
消火栓・空気弁レジンボックスC C450×350-100(H=100) CTC350×450同等品	個	1.000				
消火栓・空気弁レジンスラブS S680×200-40(H=40) CTC350×450同等品	個	1.000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管 φ75, L=400, RF-GF, 内面パッキン樹脂粉体 7.5K	本	1.000				

[消火栓]

第 0021 号 明細表 資材					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0022 号 明細表 労務					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工 φ75mm、筐設置含む		箇所				第0011号単価表
			1.000			
合 計						

ポリフェレン管据付工 径100mm		第 0001 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径100mm 融着継手をする		第 0002 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレン管継手工 径100mm 融着継手をする		第 0002 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

ポリエチレン管切断工 径100mm		第 0003 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

ポリエチレン管切断工 径100mm		第 0003 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管撤去管切断工 径100mm		第 0004 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				

ポリエチレン管撤去管切断工 径100mm					第 0004 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	口	1.000	当り			

管明示シート工					第 0005 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

舗装版直接掘削・積込工					第 0006 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

舗装版直接掘削・積込工					第 0006 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土					第 0007 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土		第 0007 号 施工単価表 100.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

管路埋戻工（機械埋戻） RC-40		第 0008 号 施工単価表 100.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40

第 0008 号 施工単価表
100.000 m³ 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
タンパ運転費	日				第0003号運転単価表
再生クラッシャーラン RC-40	m ³	133.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m ³	100.000			
単位当り	m ³	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂

第 0009 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
タンパ運転費	日				第0003号運転単価表
クッション用砂	m3	133.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

管路埋戻工（機械埋戻）		クッション用砂		第 0009 号 施工単価表 100.000 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

発生土運搬費 8 km				第 0010 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

アスファルト塊運搬費				第 0011 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表	

アスファルト塊運搬費					第 0011 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3					第 0012 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
再生密粒度アスコン (13)	t	7.544			第0013号施工単価表	

表層工・人力施工（車道・路肩）
 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3

第 0012 号 施工単価表
 100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト乳剤 PK-3	リットル				
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

再生密粒度アスコン (13)				第 0013 号 施工単価表 1.000 t 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生密粒度アスコン (13)	t	1.000				
合計	t	1.000				
単位当り	t	1.000	当り			

路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材				第 0014 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
再生クラッシャーラン RC-40	m3	20.320				
タンパ運転費	日				第0007号運転単価表	

路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材		第 0014 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0015 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0003)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

型枠(施工ハッケージ) 一般型枠		第 0016 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工ハッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0004)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 1号調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置		第 0017 号 施工単価表 1.000 個 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置		第 0018 号 施工単価表 1.000 個 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置		第 0019 号 施工単価表 1.000 個 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）
1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置

第 0020 号 施工単価表
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

仕切弁設置工（縦・横型）
径100mm

第 0021 号 施工単価表
1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	基	1.000			

仕切弁設置工（縦・横型） 径100mm		第 0021 号 施工単価表 1.000 基 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径100mm メカニカル継手をする		第 0022 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

フランジ継手工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)		第 0023 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

メカニカル継手取外し工 径100mm K形		第 0024 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

メカニカル継手取外し工 径100mm K形				第 0024 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

舗装版直接掘削・積込工				第 0025 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					

舗装版直接掘削・積込工					第 0025 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ運転費	時間				第0008号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

土留工（軽量鋼矢板たて込み） 掘削深=2.0m以下					第 0026 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					

土留工（軽量鋼矢板たて込み） 掘削深=2.0m以下		第 0026 号 施工単価表 100.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留工（軽量鋼矢板引抜き） 掘削深=2.0m以下		第 0027 号 施工単価表 100.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

土留工（軽量鋼矢板引抜き）
掘削深=2.0m以下

第 0027 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量金属支保設置工
1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式

第 0028 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量金属支保撤去工
1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式

第 0029 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ポリethylene管据付工 径50mm		第 0030 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない		第 0031 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない		第 0031 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管		第 0032 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管						第 0032 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 25mm ポリエチレン管						第 0033 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 25mm ポリエチレン管		第 0033 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

ポリエチレン管撤去工 径50mm		第 0034 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

管路埋戻工（機械埋戻）

流用土

第 0035 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
タンパ運転費	日				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

空気弁設置工 径13～25mm		第 0036 号 施工単価表 1.000 基 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製) 径100mm以下 U×S		第 0037 号 施工単価表 1.000 基 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

伸縮可とう管設置工（鋳鉄製） 径100mm以下 U×S		第 0037 号 施工単価表 1.000 基 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0009号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

G X形継手接合工 径100mm 異形管 通常		第 0038 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

G X形継手接合工 径100mm 異形管 通常		第 0038 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレンスリーブ被覆工 径100mm 固定用ゴムバンド		第 0039 号 施工単価表 100.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレンスリーブ被覆工 径100mm 固定用ゴムバンド		第 0039 号 施工単価表 100.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレンスリーブ φ 100×5.0m	m	137.500				
固定用ゴムバンド φ 100	組	185.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

消火栓設置工 地下式 単口		第 0040 号 施工単価表 1.000 ヶ所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

消火栓設置工 地下式 単口		第 0040 号 施工単価表 1.000 ヶ所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	ヶ所	1.000				
単位当り	ヶ所	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 2号 上部壁 内径600X500 高さ200mm 設置		第 0041 号 施工単価表 1.000 個 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（角形） 2号 下部壁 内径600X500 高さ200mm 設置		第 0042 号 施工単価表 1.000 個 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（角形） 2号 底版 内径600X500 高さ40mm 設置		第 0043 号 施工単価表 1.000 個 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

S1000 汚泥運搬・処分工		第 0001 号単価表				10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車 3.1～3.5t	日				第0002号単価表	
汚泥処分費	m3	10.000				
合 計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

S1002 汚泥吸排車 3.1～3.5t		第 0002 号単価表				1 日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t	時間				第0003号単価表	
合 計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

S1001 汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t		第 0003 号単価表 1 時間 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
諸雑費類（端数処理有・率無）	式	1.000			
汚泥吸排車 3.1～3.5t吸入管径75mm	時間				
合 計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

SJ0010		コンクリート防護工 350×350、基礎無		第 0004 号単価表 10 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.090			第0015号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	7.000			第0016号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0020		コンクリート防護工 350×350、基礎有			第 0005 号単価表	10 m	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.640			第0015号施工単価表		
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	9.000			第0016号施工単価表		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

S0004 不断水連絡工 (筐据付含む) φ 300× φ 100 H=900mm		第 0006 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工 ダクタイル鋳鉄管、φ 300× φ 100	箇所	1.000			
鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置	個	1.000			第0007号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0017号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0018号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0019号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0020号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0002	鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置					第 0007 号単価表 1 個 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

S0003 仕切弁設置工 (筐据付含む) φ100mm H=900		第 0008 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工 (縦・横型) 径100mm	基	1.000			第0021号施工単価表
鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置	個	1.000			第0007号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0017号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0018号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0019号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0020号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0030 コンクリート防護工 520×520						第 0009 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	3.330			第0015号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	12.400			第0016号施工単価表	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0040 軽量鋼矢板設置撤去工 両側、H=2.0m以下						第 0010 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土留工（軽量鋼矢板たて込み） 掘削深=2.0m以下	m	10.000			第0026号施工単価表	
土留工（軽量鋼矢板引抜き） 掘削深=2.0m以下	m	10.000			第0027号施工単価表	
軽量金属支保設置工 1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式	m	10.000			第0028号施工単価表	
軽量金属支保撤去工 1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式	m	10.000			第0029号施工単価表	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

S0005 消火栓設置工 φ75mm、筐設置含む						第 0011 号単価表 1箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
消火栓設置工 地下式 単口	ヶ所	1.000			第0040号施工単価表	
鉄蓋設置工 角形 450mm×350mm, 設置	個	1.000			第0012号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 2号 上部壁 内径600X500 高さ200mm 設置	個	1.000			第0041号施工単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 2号 下部壁 内径600X500 高さ200mm 設置	個	1.000			第0042号施工単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 2号 底版 内径600X500 高さ40mm 設置	個	1.000			第0043号施工単価表	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S011 鉄蓋設置工 角形 450mm×350mm, 設置		第 0012 号単価表 1 個 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下
CB210610(0002)	整地(施工パッケージ)	m3			作業区分	残土受入れ地での処理
CB240010(0003)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0004)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB430510(0005)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下

小型バックホウ運転費

第 0001 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費

第 0002 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

タンパ運転費

第 0003 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
タンパ（ランマ）賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費

第 0004 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動ローラ運転

第 0005 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料	供日				
軽油 一般用	リットル				
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動コンパクタ運転費

第 0006 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
振動コンパクタ 機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タンパ運転費

第 0007 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
タンパ（ランマ）賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費

第 0008 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック運転費

第 0009 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック機械損料

第 0010 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		