

工事数量総括表

		工事名	井田川能褒野処理分区舗装復旧工事（その２）補助	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工（補助）				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚150mm	式		1		
汚泥処分工				m3		0.5		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚3cm～25cm	m2		4,140		
舗装版破碎			舗装版種別コンクリート舗装版；舗装版厚25cm	m2		110		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		224		

工事数量総括表

		工事名	井田川能褒野処理分区舗装復旧工事（その２）補助	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		17		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		224		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		17		
不陸整正			補足材無し	m2		759		
不陸整正			補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40;補足材整正厚67mm以上75mm未満	m2		155		
不陸整正			補足材有り;補足材種類・規格粒度調整碎石 M-30;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2		377		
不陸整正			補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40;補足材整正厚29mm以上34mm未満	m2		1,740		
不陸整正			補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2		1,140		

工事数量総括表

		工事名	井田川能褒野処理分区舗装復旧工事（その２）補助	当初	事業区分		道路維持・修繕	
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層			材料種類密粒度アスファルト混合物ホリマー改質アスファルトII型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		155		
基層			材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		155		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
積込(ルーフ)			土質土砂;作業内容小規模(標準)	式		1		
下層路盤			路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚120mm	m2		17		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚100mm	m2		43		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚50mm	m2		112		

工事数量総括表

		工事名	井田川能褒野処理分区舗装復旧工事（その２）補助	当初	事業区分		道路維持・修繕	
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		m2		289		
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超		m2		493		
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚40mm;平均幅員3.0m超		m2		1,940		
表層		材料種類再生密粒度キヤップアスコン混合物(13F);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超		m2		1,370		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		m		203		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		m		6		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		m		44		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		m		13		

工事数量総括表

		工事名	井田川能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）補助	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	井田川能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）補助	当初	事業区分		道路維持・修繕	
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

工事数量総括表

		工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その２）単独	当初	事業区分		道路維持・修繕	
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工（単独）				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚50mm	式		1		
汚泥処分工				m3		0.1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚5cm	m2		1,440		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		70		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		70		

工事数量総括表

		工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その２）単独	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
不陸整正			補足材無し	m2		280		
不陸整正			補足材有り；補足材種類・規格粒度調整 碎石 M-30；補足材整正厚17mm以上21mm 未満	m2		175		
不陸整正			補足材有り；補足材種類・規格再生クラッ シャー RC-40；補足材整正厚29mm以上34m m未満	m2		743		
不陸整正			補足材有り；補足材種類・規格再生クラッ シャー RC-40；補足材整正厚17mm以上21m m未満	m2		237		
表層			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ；舗装厚30mm；平均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以下)	m2		3		
表層			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ；舗装厚50mm；平均幅員3.0m超	m2		229		
表層			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ；舗装厚40mm；平均幅員3.0m超	m2		1,200		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区 分実線 15cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗 装無し	m		50		

工事数量総括表

		工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その２）単独			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設費				式		1			
共通仮設費				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			

工事数量総括表

		工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）単独	当初	事業区分		道路維持・修繕	
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		