

数量総括表(1/4)

(補助)

| 名 称 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 | 量 | 設 計 数 量 | 備 考 |
|------------|-------------------|--------------|----------------|---|-------|---------|----------|
| 舗装切断工 | As | | m | | 243 | 240 | |
| | t=15cm以下 | | | | | | |
| 舗装切断工 | Con | | m | | 7.30 | 7 | |
| | t=15cm以下 | | | | | | |
| 汚泥処分工 | | | m ³ | | 0.78 | 1 | |
| 舗装版直接掘削積込工 | As・Con | | m ² | | 4,481 | 4,480 | |
| | 機械積込 | | | | | | |
| 残塊処分工 As塊 | | ダンプ | m ³ | | 256 | 256 | |
| | 機械積込 | | | | | | |
| 残塊処分工 Co塊 | | ダンプ | m ³ | | 64.76 | 65 | |
| | 機械積込 | | | | | | |
| 建設廃棄物処分費 | As塊 | | m ³ | | 256 | 256 | |
| 建設廃棄物処分費 | Co塊 | | m ³ | | 64.76 | 65 | |
| 機械掘削工 | | | m ³ | | 59.83 | 60 | |
| 残土処分工 | | | m ³ | | 27.00 | 30 | |
| 不陸整正工 | | 補足材無し | m ² | | 3,020 | 3,020 | |
| 不陸整正工 | RC-40 | 補足材1cm | m ² | | 15 | 15 | |
| 不陸整正工 | RC-40 | 補足材2cm | m ² | | 1,242 | 1,240 | |
| 不陸整正工 | RC-40 | 補足材3cm | m ² | | | | |
| 不陸整正工 | RC-40 | 補足材4cm | m ² | | | | |
| 不陸整正工 | M-30 | 補足材1cm | m ² | | 26 | 26 | |
| 不陸整正工 | M-30 | 補足材6cm | m ² | | 179 | 179 | |
| 上層路盤工 | M-30 | 車道 t=10cm | m ² | | 667 | 667 | |
| 上層路盤工 | M-30 | 歩道 t=10cm | m ² | | 20 | 20 | 県道歩道 |
| 下層路盤工 | RC-40 | 市道 t=15cm | m ² | | 920 | 920 | |
| 下層路盤工 | RC-40 | 歩道 t=10cm | m ² | | 37 | 37 | |
| 表層工 | 密粒度As 改質Ⅱ型(20) | t=5cm | m ² | | 299 | 299 | 県道車道 |
| 基層工 | 再生粗粒度As(20) | t=5cm | m ² | | 299 | 299 | 県道車道 |
| 表層工 | 再生密粒度As(13) | t=3cm | m ² | | 52 | 52 | 県道歩道 |
| 表層工 | 再生密粒度As(13) | t=4cm | m ² | | | | 市道 |
| 表層工 | 再生密粒度As(13) | t=4cm | m ² | | 1,493 | 1,490 | 市道 |
| 表層工 | 再生密粒度As(13) | t=4cm | m ² | | 2,012 | 2,010 | 市道 |
| 表層工 | 再生密粒度As(13) | t=5cm | m ² | | 547 | 547 | 県道車道 |
| 表層工 | 再生密粒度As(13) | t=5cm | m ² | | 46 | 46 | 県道歩道(乗入) |

数量総括表(3/4)

(単独)

| 名 称 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 | 量 | 設 計 数 量 | 備 考 |
|------------|-----------------|--------------|----------------|---|-------|---------|-----|
| 舗装切断工 | As t=15cm以下 | | m | | 20 | 20 | |
| 舗装切断工 | Con t=15cm以下 | | m | | 39 | 39 | |
| 汚泥処分工 | | | m ³ | | 0.11 | 1 | |
| 舗装版直接掘削積込工 | As・Con 機械積込 | | m ² | | 1,205 | 1,210 | |
| 残塊処分工 As塊 | 機械積込 ダンプ | | m ³ | | 48 | 48 | |
| 残塊処分工 Con | 機械積込 ダンプ | | m ³ | | 16 | 16 | |
| 建設廃棄物処分費 | As塊 | | m ³ | | 48 | 48 | |
| 建設廃棄物処分費 | Co塊 | | m ³ | | 16 | 16 | |
| 不陸整正工 | | 補足材無し | m ² | | 634 | 634 | |
| 不陸整正工 | RC-40 | 補足材1cm | m ² | | | | |
| 不陸整正工 | RC-40 | 補足材2cm | m ² | | 571 | 571 | |
| 不陸整正工 | RC-40 | 補足材3cm | m ² | | | | |
| 上層路盤工 | M-30 | 車道 t=10cm | m ² | | 52 | 52 | |
| 表層工 | 再生密粒度As(13) | t=4cm | m ² | | 27 | 27 | 市道 |
| 表層工 | 再生密粒度As(13) | t=4cm | m ² | | 776 | 776 | 市道 |
| 表層工 | 再生密粒度As(13) | t=4cm | m ² | | 199 | 199 | 市道 |
| 表層工 | 再生密粒度As(13) | 3.0<B | m ² | | 52 | 52 | 県道 |
| コンクリート舗装 | 18-8-25BB | t=10cm | m ² | | 151 | 151 | |
| 型枠工 | | | m ² | | 6 | 6 | |
| 機械掘削工 | | | m ³ | | 1 | 1 | |
| 流用土運搬(往路) | | | m ³ | | 1 | 1 | |
| 流用土運搬(復路) | | | m ³ | | 1 | 1 | |
| 積込工(流用) | | | m ³ | | 1 | 1 | |
| 仮設工 | 交通誘導員A | | 人 | | | | |
| 仮設工 | 交通誘導員B | | 人 | | | | |

数量総括表

【1～21工区】

(単独)

| 工種 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|------|-------|--------|----|----|----|
| 区画線工 | | | | | |
| | 白色・実線 | t=15cm | m | 82 | |
| | —〃— | t=30cm | m | | |
| | —〃— | t=45cm | m | | |
| | 白色・破線 | t=15cm | m | | |
| | 白色・記号 | t=15cm | m | | |
| | 白色・文字 | t=15cm | m | | |
| | 黄色・記号 | t=15cm | m | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

数量集計表(1/4)

(補助)

| 名 称 | 種 別 | 阿野田 県道 | 阿野田 県道歩道 | 阿野田 市道 | 阿野田 市道(路盤 工有) | 阿野田 市道 (con舗装) | 天神 県道 | 天神 県道歩道 | 天神 市道 | 補助合計 |
|------------|----------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|----------------------|----------|------------|----------|---------|
| 舗装切断工 | As t=15cm以下 | 182.05 | | 3.10 | 11.80 | | 31.50 | 3.60 | 11.20 | 243.25 |
| 舗装切断工 | Con t=15cm以下 | | | 7.30 | | | | | | 7.30 |
| 汚泥処分工 | 別紙計算書による | | | | | | | | | 0.78 |
| 舗装版直接掘削積込工 | As・Con 機械積込 | 547.37 | 92.39 | 933.19 | 920.21 | 32.37 | 298.65 | 5.40 | 1651.37 | 4480.95 |
| 残塊処分工 As塊 | 機械積込 ダンプ | 61.45 | 3.07 | 36.80 | 33.01 | 0.25 | 40.93 | 0.16 | 79.98 | 255.65 |
| 残塊処分工 Co塊 | 機械積込 ダンプ | | | 8.36 | 53.99 | 2.41 | | | | 64.76 |
| 建設廃棄物処分費 | As塊 | 61.45 | 3.07 | 36.80 | 33.01 | 0.25 | 40.93 | 0.16 | 79.98 | 255.65 |
| 建設廃棄物処分費 | Co塊 | | | 8.36 | 53.99 | 2.41 | | | | 64.76 |
| 機械掘削工 | | 17.22 | 5.22 | | 27.00 | | 9.85 | 0.54 | | 59.83 |
| 残土処分工 | | | | | 27.00 | | | | | 27.00 |
| 不陸整正工 | 補足材無し | 547.37 | 52.13 | 933.19 | 920.21 | 32.37 | 119.68 | 5.40 | 409.50 | 3019.85 |
| 不陸整正工 | 補足材1cm RC-40 | | 14.67 | | | | | | | 14.67 |
| 不陸整正工 | 補足材2cm RC-40 | | | | | | | | 1241.87 | 1241.87 |
| 不陸整正工 | 補足材3cm RC-40 | | | | | | | | | |
| 不陸整正工 | 補足材4cm RC-40 | | | | | | | | | |
| 不陸整正工 | 補足材1cm M-30 | | 25.60 | | | | | | | 25.60 |
| 不陸整正工 | 補足材6cm M-30 | | | | | | 178.97 | | | 178.97 |
| 上層路盤工 | 車道 M-30 | 547.37 | | | | | 119.68 | | | 667.05 |
| 上層路盤工 | 歩道 M-30 | | 20.18 | | | | | | | 20.18 |
| 下層路盤工 | 市道 RC-40 | | | | 920.21 | | | | | 920.21 |
| 下層路盤工 | 県道歩道 RC-40 | | 31.95 | | | | | 5.40 | | 37.35 |
| 表層工 | t=5cm 密粒度As改質I型 | | | | | | 298.65 | | | 298.65 |
| 基層工 | t=5cm 再生粗粒度As(20) | | | | | | 298.65 | | | 298.65 |
| 表層工 | t=3cm 再生密粒度As(13) | | 46.62 | | | | | 5.40 | | 52.02 |
| 表層工 | t=4cm 再生密粒度As(13) | | | | | | | | | |
| 表層工 | t=4cm 再生密粒度As(13) | | | 691.89 | 684.18 | | | | 117.01 | 1493.08 |
| 表層工 | t=4cm 再生密粒度As(13) | | | 241.30 | 236.03 | | | | 1534.36 | 2011.69 |
| 表層工 | t=5cm 再生密粒度As(13) | 547.37 | | | | | | | | 547.37 |
| 表層工 | t=5cm 再生密粒度As(13) | | 45.77 | | | | | | | 45.77 |

数量集計表(2/4)

(補助)

| 名 称 | 種 別 | 阿野田 県道 | 阿野田 県道歩道 | 阿野田 市道 | 阿野田 市道(路盤 工有) | 阿野田 市道 (con舗装) | 天神 県道 | 天神 県道歩道 | 天神 市道 | 補助合計 |
|-----------|---------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|----------------------|----------|------------|----------|--------|
| 表層工 | t=10cm 18-8-25BB | | | | | 32.37 | | | | 32.37 |
| 流用土運搬(往路) | | 22.90 | 6.94 | | | | 13.10 | 0.72 | | 43.66 |
| 流用土運搬(復路) | | 22.90 | 6.94 | | | | 13.10 | 0.72 | | 43.66 |
| 積込工(流用) | | 22.90 | 6.94 | | | | 13.10 | 0.72 | | 43.66 |
| 区画線工 | 実線 | 164.50 | | | | | 67.50 | | 36.30 | 268.30 |
| 区画線工 | 実線 | | | | | | 6.00 | | 1.90 | 7.90 |
| 区画線工 | 実線 | | | | | | 29.00 | | | 29.00 |
| 区画線工 | 白色 矢印・記号・文字 | 33.00 | | | | | 33.00 | | | 66.00 |
| 区画線工 | 黄色 実線 | 153.00 | | | | | 3.00 | | | 156.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

数量集計表(3/4)

(単独)

| 種 別 | 種 別 | 阿野田 県道 | 阿野田 県道歩道 | 阿野田 市道 | 阿野田 市道(路盤 工有) | 阿野田 市道 (con舗装) | 天神 県道 | 天神 県道歩道 | 天神 市道 | 単独合計 |
|------------|----------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|----------------------|----------|------------|----------|---------|
| 舗装切断工 | As t=15cm以下 | | | 19.90 | | | | | | 19.90 |
| 舗装切断工 | Con t=15cm以下 | | | 38.70 | | | | | | 38.70 |
| 汚泥処分工 | 別紙計算書による | | | | | | | | | 0.11 |
| 舗装版直接掘削積込工 | As・Con 機械積込 | 52.00 | | 927.05 | | 151.34 | | 74.68 | | 1205.07 |
| 残塊処分工 As塊 | 機械積込 ダンプ | 6.33 | | 36.18 | | 1.96 | | 3.08 | | 47.55 |
| 残塊処分工 Con | 機械積込 ダンプ | | | 9.51 | | 6.52 | | | | 16.03 |
| 建設廃棄物処分費 | As塊 | 6.33 | | 36.18 | | 1.96 | | 3.08 | | 47.55 |
| 建設廃棄物処分費 | Co塊 | | | 9.51 | | 6.52 | | | | 16.03 |
| 不陸整正工 | 補足材無し | 52.00 | | 398.25 | | 151.34 | | 32.60 | | 634.19 |
| 不陸整正工 | 補足材1cm RC-40 | | | | | | | | | |
| 不陸整正工 | 補足材2cm RC-40 | | | 528.80 | | | | 42.08 | | 570.88 |
| 不陸整正工 | 補足材3cm RC-40 | | | | | | | | | |
| 上層路盤工 | 車道 M-30 | 52.00 | | | | | | | | 52.00 |
| 表層工 | t=4cm 再生密粒度As(13) | | | 27.48 | | | | | | 27.48 |
| 表層工 | t=4cm 再生密粒度As(13) | | | 701.05 | | | | 74.68 | | 775.73 |
| 表層工 | t=4cm 再生密粒度As(13) | | | 198.52 | | | | | | 198.52 |
| 表層工 | 再生密粒度As(13) | 52.00 | | | | | | | | 52.00 |
| コンクリート舗装 | t=10cm 18-8-25BB | | | | | 151.34 | | | | 151.34 |
| 型枠工 | | | | | | 6.40 | | | | 6.40 |
| 機械掘削工 | | 0.55 | | | | | | | | 0.55 |
| 流用土運搬(往路) | | 0.73 | | | | | | | | 0.73 |
| 流用土運搬(復路) | | 0.73 | | | | | | | | 0.73 |
| 積込工(流用) | | 0.73 | | | | | | | | 0.73 |
| | | | | | | | | | | |

数量計算書

(補助)

【1工区】県道(車道)

| 名 称 | 種 別 | 計 算 式 | 単 位 | 数 量 |
|----------------------|--------------------|---|----------------|--------|
| 舗装版切断工 | アスファルト t=15cm以下 | | m | 182.05 |
| 舗装版切断工 | コンクリート t=15cm以下 | | m | — |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | | m ² | — |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | アスファルト 172.15 + 375.22 | m ² | 547.37 |
| 残塊処分工 As塊 | | | | |
| | | 合計= | m ³ | — |
| 残塊処分工 As塊 | | 172.15 × 0.05 + 203.44 × 0.15 171.78 × 0.13 | | |
| | | 合計= | m ³ | 61.45 |
| 残塊処分工 Con塊 | | | m ³ | — |
| 残塊処分工 Con塊 | | | m ³ | — |
| 建設廃材処理費 | As塊 | | m ³ | 61.45 |
| 建設廃材処理費 | Con塊 | | m ³ | — |
| 不陸整正工 掘削工 | | 547.37 | m ² | 547.37 |
| | | t=10cm 172.15 × 0.10 = 17.22 | m ³ | 17.22 |
| 上層路盤工 | M-30 | 547.37 | m ² | 547.37 |
| 表層工 3.0<B (t=5cm) | 再生密粒度As(13) | | m ² | 547.37 |
| 基層工 3.0<B (t=5cm) | 再生粗粒度As(20) | | m ² | — |
| 流用碎石運搬工(往路) | L=0.5km | 17.22×1.33 | m ³ | 22.90 |
| 流用碎石運搬工(復路) | L=0.5km | 17.22×1.33 | m ³ | 22.90 |
| 積込工 | | | m ³ | 22.90 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

数量計算書

(補助)

【4工区】県道(歩道)

| 名 称 | 種 別 | 計 算 式 | 単 位 | 数 量 |
|--------------------------|---------------------|--|----------------|-------|
| 舗装版切断工 | アスファルト t=15cm以下 | | m | — |
| 舗装版切断工 | コンクリート t=15cm以下 | | m | — |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | | m ² | — |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | アスファルト 38.23 + 54.16 | m ² | 92.39 |
| 残塊処分工 As塊 | | | | |
| | | 合計= | m ³ | — |
| 残塊処分工 As塊 | | 77.59 × 0.03 14.80 × 0.05 | | |
| | | 合計= | m ³ | 3.07 |
| 残塊処分工 Con塊 | | | m ³ | — |
| 残塊処分工 Con塊 | | | m ³ | — |
| 建設廃材処理費 | As塊 | | m ³ | 3.07 |
| 建設廃材処理費 | Con塊 | | m ³ | — |
| 不陸整正工 | 補足材無し | 31.95 + 8.48 + 11.70 | m ² | 52.13 |
| 不陸整正工(歩道部) | 補足材(RC-40) t=1cm | | m ² | 14.67 |
| 不陸整正工(歩道乗入部) | 補足材(M-30) t=1cm | 6.77 + 18.83 | m ² | 25.60 |
| 掘削工 (歩道部) | | t=10cm 31.95 × 0.10 = 3.20 合計V= 3.20 合計A= 31.95 | m ³ | 3.20 |
| 掘削工 (歩道乗入部) | | t=10cm 20.18 × 0.10 = 2.02 合計V= 2.02 合計A= 20.18 | m ³ | 2.02 |
| 路盤工 | RC-40 | t=10cm | m ² | 31.95 |
| 上層路盤工 | M-30 | t=10cm 8.48 + 11.70 | m ² | 20.18 |
| 表層工 1.4≤B (t=3cm) | 再生密粒度As(13) | | m ² | 46.62 |
| 表層工 1.4≤B (t=5cm) 乗入部 | 再生密粒度As(13) | | m ² | 45.77 |
| 流用土運搬工(往路) | L=0.5km | 3.20 × 1.33 + 2.02 × 1.33 | m ³ | 6.94 |
| 流用土運搬工(復路) | L=0.5km | | m ³ | 6.94 |
| 積込工 | | | m ³ | 6.94 |

数量計算書

(補助)

【2～16工区】

| 名 称 | 種 別 | 計 算 式 | 単 位 | 数 量 |
|--------------------|--------------------|---|----------------|--------|
| 舗装版切断工 | アスファルト t=15cm以下 | | m | 3.10 |
| 舗装版切断工 | コンクリート t=15cm以下 | | m | 7.30 |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | | m ² | — |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | コンクリート 83.57 アスファルト 427.04 + 422.58 | m ² | 933.19 |
| 残塊処分工 As塊 | | | | |
| | | 合計= | m ³ | — |
| 残塊処分工 As塊 | | 427.04 × 0.03 + 0.00 × 0.04 165.79 × 0.05 241.90 × 0.06 14.89 × 0.08 | | |
| | | 合計= | m ³ | 36.80 |
| 残塊処分工 Con塊 | | | m ³ | — |
| 残塊処分工 Con塊 | | 83.57 × 0.10 | m ³ | 8.36 |
| 建設廃材処理費 | As塊 | | m ³ | 36.80 |
| 建設廃材処理費 | Con塊 | | m ³ | 8.36 |
| 不陸整正工 | | 0.00 + 359.54 + 67.50 | m ² | 427.04 |
| 不陸整正工 (補足材 0cm) | | 既設舗装版厚 t=4cm t=5cm 165.79 × 0.02 = 3.32 t=6cm 241.90 × 0.03 = 7.26 t=7cm t=8cm 14.89 × 0.05 = 0.74 t=9cm t=10cm 83.57 × 0.07 = 5.85 合計V= 17.17 他工区より流用 -17.17 = 合計A= 506.15 補足材平均厚V/A= 0.00 | | |
| | | | m ² | 506.15 |
| 表層工 (t=4cm) | 再生密粒度As(13) | | m ² | — |
| 表層工 (t=4cm) | 再生密粒度As(13) | | m ² | 691.89 |
| 表層工 (t=4cm) | 再生密粒度As(13) | | m ² | 241.30 |
| | | | | |
| | | | | |

数量計算書

| (補助) 【8工区】 | | | | |
|---|--------------------|---|----------------|--------|
| 名 称 | 種 別 | 計 算 式 | 単 位 | 数 量 |
| 舗装版切断工 | アスファルト t=20cm以下 | | m | 11.80 |
| 舗装版切断工 | コンクリート t=20cm以下 | | m | — |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | | m ² | — |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | As・Con 380.27 + 539.94 | m ² | 920.21 |
| 残塊処分工 As塊 | | | | |
| | | 合計= | m ³ | — |
| 残塊処分工 As・Con塊 | | 380.27 × 0.03 + 0.00 × 0.04 | | |
| | | 合計= | m ³ | 87.00 |
| 残塊処分工 Con塊 | | | m ³ | — |
| 残塊処分工 Con塊 | | | m ³ | — |
| 建設廃材処理費 | As塊 | =380.27 × 0.03 + (539.94 × 0.14) × 4/14 | m ³ | 33.01 |
| 建設廃材処理費 | Con塊 | =(539.94 × 0.14) × 10/14 | m ³ | 53.99 |
| 掘削工 | | t=5cm 539.94 × 0.05 = 27.00 合計V= 合計A= 27.00 539.94 | m ³ | 27.00 |
| 不陸整正工 | | | m ² | 920.21 |
| 路盤工 (RC-40 15cm) | | 既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=14cm 920.21 × 0.15 = 138.03 合計V= 合計A= 路盤材平均厚V/A= 0.15 | m ² | 920.21 |
| 表層工 (t=4cm) | 再生密粒度As(13) | | m ² | — |
| 表層工 (t=4cm) | 再生密粒度As(13) | | m ² | 684.18 |
| 表層工 (t=4cm) | 再生密粒度As(13) | | m ² | 236.03 |
| 残土処分工 | L=4.0km | | m ³ | 27.00 |
| 整地 残土受入れ地での処理 | | | m ³ | 27.00 |

数量計算書

(補助)

【14, 17 工区】

| 名 称 | 種 別 | 計 算 式 | 単 位 | 数 量 |
|-----------------|--------------------|------------------------------------|----------------|-------|
| 舗装版切断工 | アスファルト t=20cm以下 | | m | — |
| 舗装版切断工 | コンクリート t=20cm以下 | | m | — |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | | m ² | — |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | コンクリート 24.12 アスファルト 8.25 + 0.00 | m ² | 32.37 |
| 残塊処分工 As塊 | | | | |
| | | 合計= | m ³ | — |
| 残塊処分工 As塊 | | 8.25 × 0.03 + 0.00 × 0.04 | | |
| | | 合計= | m ³ | 0.25 |
| 残塊処分工 Con塊 | | | m ³ | — |
| 残塊処分工 Con塊 | | 24.12 × 0.10 | m ³ | 2.41 |
| 建設廃材処理費 | As塊 | | m ³ | 0.25 |
| 建設廃材処理費 | Con塊 | | m ³ | 2.41 |
| 不陸整正工 | | 8.25 + 24.12 | m ² | 32.37 |
| 表層工 (t=10cm) | 18-8-25BB | | m ² | 32.37 |
| 型枠工 | | | m ² | — |
| | | | | |
| | | | | |

数量計算書

(補助)

【18工区】県道(車道)

| 名 称 | 種 別 | 計 算 式 | 単 位 | 数 量 |
|----------------------|--------------------|--|----------------|--------|
| 舗装版切断工 | アスファルト t=15cm以下 | | m | 31.50 |
| 舗装版切断工 | コンクリート t=15cm以下 | | m | — |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | | m ² | — |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | アスファルト 77.44 + 221.21 | m ² | 298.65 |
| 残塊処分工 As塊 | | | | |
| | | 合計= | m ³ | — |
| 残塊処分工 As塊 | | $77.44 \times 0.10 + 221.21 \times 0.15$ | | |
| | | 合計= | m ³ | 40.93 |
| 残塊処分工 Con塊 | | | m ³ | — |
| 残塊処分工 Con塊 | | | m ³ | — |
| 建設廃材処理費 | As塊 | | m ³ | 40.93 |
| 建設廃材処理費 | Con塊 | | m ³ | — |
| 不陸整正工 | 補足材無し | 補足材M-30、t=6cm = 77.44 + 42.24 | m ² | 119.68 |
| 不陸整正工 | 補足材M-30、t=6cm | 298.65-(77.44+42.24) | m ² | 178.97 |
| 掘削工 | | t=10cm $77.44 \times 0.10 = 7.74$ | m ³ | 7.74 |
| 掘削工 | | t=9cm $42.24 \times 0.05 = 2.11$ | m ³ | 2.11 |
| 上層路盤工 | M-30 | 77.44+42.24 | m ² | 119.68 |
| 上層路盤工 | M-30 | | m ² | — |
| 表層工 3.0<B (t=5cm) | 改質Ⅱ型、再生密粒度As(20) | | m ² | 298.65 |
| 基層工 3.0<B (t=5cm) | 再生粗粒度As(20) | | m ² | 298.65 |
| 流用碎石運搬工(往路) | L=0.5km | $(2.11+7.74) \times 1.33$ | m ³ | 13.10 |
| 流用碎石運搬工(復路) | L=0.5km | | m ³ | 13.10 |
| 積込工 | | | m ³ | 13.10 |
| | | | | |
| | | | | |

数量計算書

| (補助) 【18工区】県道(歩道) | | | | |
|--------------------------|--------------------|--|----------------|------|
| 名 称 | 種 別 | 計 算 式 | 単 位 | 数 量 |
| 舗装版切断工 | アスファルト t=15cm以下 | | m | 3.60 |
| 舗装版切断工 | コンクリート t=15cm以下 | | m | — |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | | m ² | — |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | アスファルト 2.70 + 2.70 | m ² | 5.40 |
| 残塊処分工 As塊 | | | | |
| | | 合計= | m ³ | — |
| 残塊処分工 As塊 | | 5.40 × 0.03 | | |
| | | 合計= | m ³ | 0.16 |
| 残塊処分工 Con塊 | | | m ³ | — |
| 残塊処分工 Con塊 | | | m ³ | — |
| 建設廃材処理費 | As塊 | | m ³ | 0.16 |
| 建設廃材処理費 | Con塊 | | m ³ | — |
| 不陸整正工 | | 1.20 + 4.20 | m ² | 5.40 |
| 掘削工 | | t=10cm 5.40 × 0.10 = 0.54 合計V= 0.54 合計A= 5.40 | | |
| | | | m ³ | 0.54 |
| 路盤工 | RC-40 | t=10cm | m ² | 5.40 |
| 表層工 1.4≦B≦3.0 (t=3cm) | 再生密粒度As(13) | | m ² | 5.40 |
| 流用碎石運搬工(往路) | L=0.5km | | m ³ | 0.72 |
| 流用碎石運搬工(復路) | L=0.5km | | m ³ | 0.72 |
| 積込工 | | | m ³ | 0.72 |

数量計算書

(補助)

【19~21工区】

| 名 称 | 種 別 | 計 算 式 | 単 位 | 数 量 |
|--------------------|--------------------|--|----------------|----------|
| 舗装版切断工 | アスファルト t=15cm以下 | | m | 11.20 |
| 舗装版切断工 | コンクリート t=15cm以下 | | m | — |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | | m ² | — |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | アスファルト 409.50 + 1,241.87 | m ² | 1,651.37 |
| 残塊処分工 As塊 | | | | |
| | | 合計= | m ³ | — |
| 残塊処分工 As塊 | | 409.50 × 0.03 + 0.00 × 0.04 682.16 × 0.05 559.71 × 0.06 | | |
| | | 合計= | m ³ | 79.98 |
| 残塊処分工 Con塊 | | | m ³ | — |
| 残塊処分工 Con塊 | | | m ³ | — |
| 建設廃材処理費 | As塊 | | m ³ | 79.98 |
| 建設廃材処理費 | Con塊 | | m ³ | — |
| 不陸整正工 | | 357.40 + 52.10 | m ² | 409.50 |
| 不陸整正工 (補足材 2cm) | | 既設舗装版厚 t=4cm t=5cm 682.16 × 0.02 = 13.64 t=6cm 559.71 × 0.03 = 16.79 t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 30.43 他工区より流用 -10.39 = 20.04 合計A= 1,241.87 補足材平均厚V/A= 0.02 | | |
| | | | m ² | 1,241.87 |
| 表層工 (t=4cm) | 再生密粒度As(13) | | m ² | — |
| 表層工 (t=4cm) | 再生密粒度As(13) | | m ² | 117.01 |
| 表層工 (t=4cm) | 再生密粒度As(13) | | m ² | 1,534.36 |
| | | | | |
| | | | | |

数量計算書

(単独)

【1工区】県道(車道)

| 名 称 | 種 別 | 計 算 式 | 単 位 | 数 量 |
|----------------------|--------------------|---|----------------|-------|
| 舗装版切断工 | アスファルト t=15cm以下 | | m | — |
| 舗装版切断工 | コンクリート t=15cm以下 | | m | — |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | | m ² | — |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | アスファルト 5.50 + 46.50 | m ² | 52.00 |
| 残塊処分工 As塊 | | | | |
| | | 合計= | m ³ | — |
| 残塊処分工 As塊 | BH積込 | 5.50 × 0.05 + 0.00 × 0.15 46.50 × 0.13 | | |
| | | 合計= | m ³ | 6.33 |
| 残塊処分工 Con塊 | | | m ³ | — |
| 残塊処分工 Con塊 | | | m ³ | — |
| 建設廃材処理費 | As塊 | | m ³ | 6.33 |
| 建設廃材処理費 | Con塊 | | m ³ | — |
| 不陸整正工 | | | m ² | 52.00 |
| 掘削工 | | t=10cm 5.50 × 0.10 = 0.55 | m ³ | 0.55 |
| 上層路盤工 | M-30 | | m ² | 52.00 |
| 表層工 3.0<B (t=5cm) | 再生密粒度As(13) | | m ² | 52.00 |
| 基層工 3.0<B (t=5cm) | 再生粗粒度As(20) | | m ² | — |
| 流用碎石運搬工(往路) | L=0.5km | 0.55 × 1.33 | m ³ | 0.73 |
| 流用碎石運搬工(復路) | L=0.5km | 0.55 × 1.33 | m ³ | 0.73 |
| 積込工 | | | m ³ | 0.73 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

数量計算書

(単独)

【2～16工区】

| 名 称 | 種 別 | 計 算 式 | 単 位 | 数 量 |
|--------------------|--------------------|--|----------------|--------|
| 舗装版切断工 | アスファルト t=15cm以下 | | m | 19.90 |
| 舗装版切断工 | コンクリート t=15cm以下 | | m | 38.70 |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | | m ² | — |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | コンクリート 95.14 アスファルト 398.25 + 433.66 | m ² | 927.05 |
| 残塊処分工 As塊 | | | | |
| | | 合計= | m ³ | — |
| 残塊処分工 As塊 | | 398.25 × 0.03 + 0.00 × 0.04 280.46 × 0.05 51.82 × 0.06 101.38 × 0.07 | | |
| | | 合計= | m ³ | 36.18 |
| 残塊処分工 Con塊 | | | m ³ | — |
| 残塊処分工 Con塊 | | 95.14 × 0.10 | m ³ | 9.51 |
| 建設廃材処理費 | As塊 | | m ³ | 36.18 |
| 建設廃材処理費 | Con塊 | | m ³ | 9.51 |
| 不陸整正工 | | 22.77 + 335.75 + 39.73 | m ² | 398.25 |
| 不陸整正工 (補足材 2cm) | | 既設舗装版厚 t=4cm t=5cm 280.46 × 0.02 = 5.61 t=6cm 51.82 × 0.03 = 1.55 t=7cm 101.38 × 0.04 = 4.06 t=8cm t=9cm t=10cm 95.14 × 0.07 = 6.66 合計V= 17.88 他工区より流用 -5.27 = 12.61 合計A= 528.80 補足材平均厚V/A= 0.02 | | |
| | | | m ² | 528.80 |
| 表層工 (t=4cm) | 再生密粒度As(13) | | m ² | 27.48 |
| 表層工 (t=4cm) | 再生密粒度As(13) | | m ² | 701.05 |
| 表層工 (t=4cm) | 再生密粒度As(13) | | m ² | 198.52 |
| | | | | |
| | | | | |

数量計算書

(単独)

【14, 17 工区】

| 名 称 | 種 別 | 計 算 式 | 単 位 | 数 量 |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------|
| 舗装版切断工 | アスファルト t=20cm以下 | | m | — |
| 舗装版切断工 | コンクリート t=20cm以下 | | m | — |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | | m ² | — |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | コンクリート 86.11 アスファルト 65.23 + 0.00 | m ² | 151.34 |
| 残塊処分工 As塊 | | | | |
| | | 合計= | m ³ | — |
| 残塊処分工 As塊 | | 65.23 × 0.03 + 0.00 × 0.04 | | |
| | | 合計= | m ³ | 1.96 |
| 残塊処分工 Con塊 | | | m ³ | — |
| 残塊処分工 Con塊 | | 65.23 × 0.10 | m ³ | 6.52 |
| 建設廃材処理費 | As塊 | | m ³ | 1.96 |
| 建設廃材処理費 | Con塊 | | m ³ | 6.52 |
| 不陸整正工 | | 65.23 + 86.11 | m ² | 151.34 |
| 表層工 (t=10cm) | 18-8-25BB | | m ² | 151.34 |
| 型枠工 | | 16 × 0.4 = 6.4 | m ² | 6.40 |
| | | | | |
| | | | | |

数量計算書

(単独)

【19~21工区】

| 名 称 | 種 別 | 計 算 式 | 単 位 | 数 量 |
|--------------------|--------------------|---|----------------|-------|
| 舗装版切断工 | アスファルト t=15cm以下 | | m | — |
| 舗装版切断工 | コンクリート t=15cm以下 | | m | — |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | | m ² | — |
| 舗装版 直接掘削積込工 | As・Con | アスファルト 32.60 + 42.08 | m ² | 74.68 |
| 残塊処分工 As塊 | | | | |
| | | 合計= | m ³ | — |
| 残塊処分工 As塊 | | 32.60 × 0.03 + 0.00 × 0.04 42.08 × 0.05 | | |
| | | 合計= | m ³ | 3.08 |
| 残塊処分工 Con塊 | | | m ³ | — |
| 残塊処分工 Con塊 | | | m ³ | — |
| 建設廃材処理費 | As塊 | | m ³ | 3.08 |
| 建設廃材処理費 | Con塊 | | m ³ | — |
| 不陸整正工 | | 0.00 + 32.60 | m ² | 32.60 |
| 不陸整正工 (補足材 2cm) | | 既設舗装版厚 t=4cm t=5cm 42.08 × 0.02 = 0.84 t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 0.84 他工区より流用 = 0.84 合計A= 42.08 補足材平均厚V/A= 0.02 | | |
| | | | m ² | 42.08 |
| 表層工 (t=4cm) | 再生密粒度As(13) | | m ² | — |
| 表層工 (t=4cm) | 再生密粒度As(13) | | m ² | 74.68 |
| 表層工 (t=4cm) | 再生密粒度As(13) | | m ² | — |
| | | | | |
| | | | | |

舗装面積計算書

| 工区 | 測点 | 距離 | 下水(補助) | | | | | | | | | | 舗装切断 延長 | 摘要 | |
|----|---------------|-------|---------|-------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|------------|-------|------------|-------------|---------------|
| | | | 取壊し工 | | | | 掘削工・上層路盤工 | | 上層路盤工 | | 本復旧工 | | | | |
| | | | 表層工仮舗装分 | | 表層工影響復旧分 | | 路盤工仮舗装分 | | 路盤工影響復旧分 | | 表層工(t=5cm) | | | | |
| | | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 【幅員は5cm単位とする】 |
| 1 | No. 0 | | 1.10 | | 2.10 | | 1.10 | | 0.60 | | 3.20 | | | | |
| | No. 1 | 20.00 | 1.10 | 22.00 | 2.10 | 42.00 | 1.10 | 22.00 | 0.60 | 12.00 | 3.20 | 64.00 | 20.00 | As舗装 t=15cm | |
| | No. 1 | | 1.10 | | 2.10 | | 1.10 | | 0.60 | | 3.20 | | | | |
| | No. 2 | 20.00 | 1.10 | 22.00 | 1.95 | 40.50 | 1.10 | 22.00 | 0.60 | 12.00 | 3.05 | 62.50 | 20.00 | As舗装 t=15cm | |
| | No. 2 | | 1.10 | | 1.95 | | 1.10 | | 0.60 | | 3.05 | | | | |
| | No. 3 | 20.00 | 1.10 | 22.00 | 2.05 | 40.00 | 1.10 | 22.00 | 0.60 | 12.00 | 3.15 | 62.00 | 20.00 | As舗装 t=15cm | |
| | No. 3 | | 1.10 | | 2.05 | | 1.10 | | 0.60 | | 3.15 | | | | |
| | No. 4 | 20.00 | 1.10 | 22.00 | 2.15 | 42.00 | 1.10 | 22.00 | 0.60 | 12.00 | 3.25 | 64.00 | 20.00 | As舗装 t=15cm | |
| | No. 4 | | 1.10 | | 2.15 | | 1.10 | | 0.60 | | 3.25 | | | | |
| | No. 4 + 3.50 | 3.50 | 1.10 | 3.85 | 2.10 | 7.44 | 1.10 | 3.85 | 0.60 | 2.10 | 3.20 | 11.29 | 3.50 | As舗装 t=15cm | |
| | No. 4 + 3.50 | | 1.10 | | 5.50 | | 1.10 | | 0.60 | | 6.60 | | | | |
| | No. 4 + 6.50 | 3.00 | 1.10 | 3.30 | 5.30 | 16.20 | 1.10 | 3.30 | 0.60 | 1.80 | 6.40 | 19.50 | 6.80 | As舗装 t=15cm | |
| | No. 4 + 6.50 | | 1.10 | | 5.10 | | 1.10 | | 0.60 | | 6.20 | | | | |
| | No. 4 + 9.50 | 3.00 | 1.10 | 3.30 | 5.10 | 15.30 | 1.10 | 3.30 | 0.60 | 1.80 | 6.20 | 18.60 | 15.40 | As舗装 t=15cm | |
| | No. 4 + 9.50 | | 1.10 | | 1.90 | | 1.10 | | 0.60 | | 3.00 | | | | |
| | No. 5 | 10.50 | 1.10 | 11.55 | 2.20 | 21.53 | 1.10 | 11.55 | 0.60 | 6.30 | 3.30 | 33.08 | 14.55 | As舗装 t=13cm | |
| | No. 5 | | 1.10 | | 2.20 | | 1.10 | | 0.60 | | 3.30 | | | | |
| | No. 6 | 20.00 | 1.10 | 22.00 | 2.10 | 43.00 | 1.10 | 22.00 | 0.60 | 12.00 | 3.20 | 65.00 | 20.00 | As舗装 t=13cm | |
| | No. 6 | | 1.10 | | 2.10 | | 1.10 | | 0.60 | | 3.20 | | | | |
| | No. 6 + 16.00 | 16.00 | 1.10 | 17.60 | 2.20 | 34.40 | 1.10 | 17.60 | 0.60 | 9.60 | 3.30 | 52.00 | 16.00 | As舗装 t=13cm | |
| | No. 6 + 16.00 | | 1.10 | | 5.35 | | 1.10 | | 0.60 | | 6.45 | | | | |
| | No. 6 + 19.00 | 3.00 | 1.10 | 3.30 | 5.35 | 16.05 | 1.10 | 3.30 | 0.60 | 1.80 | 6.45 | 19.35 | 6.30 | As舗装 t=13cm | |
| | No. 6 + 19.00 | | 1.10 | | 1.90 | | 1.10 | | 0.60 | | 3.00 | | | | |
| | No. 7 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.90 | 1.90 | 1.10 | 1.10 | 0.60 | 0.60 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | As舗装 t=13cm | |
| | No. 7 | | 1.10 | | 2.20 | | 1.10 | | 0.60 | | 3.30 | | | | |
| | No. 7 + 8.50 | 8.50 | 1.10 | 9.35 | 2.15 | 18.49 | 1.10 | 9.35 | 0.60 | 5.10 | 3.25 | 27.84 | 8.50 | As舗装 t=13cm | |
| | No. 7 + 8.50 | | 1.10 | | 5.55 | | 1.10 | | 0.60 | | 6.65 | | | | |
| | No. 7 + 13.00 | 4.50 | 1.10 | 4.95 | 5.50 | 24.86 | 1.10 | 4.95 | 0.60 | 2.70 | 6.60 | 29.81 | 10.00 | As舗装 t=13cm | |
| | No. 7 + 13.00 | | 1.10 | | 5.50 | | 1.10 | | 0.60 | | 6.60 | | | | |
| | No. 7 + 18.00 | | 1.10 | | 5.60 | | 1.10 | | 0.60 | | 6.70 | | | | |
| | No. 8 + 1.50 | 3.50 | 1.10 | 3.85 | 1.00 | 11.55 | 1.10 | 3.85 | 0.60 | 2.10 | 2.10 | 15.40 | | As舗装 t=13cm | |

舗装面積計算書

| 工区 | 測点 | 距離 | 下水(補助) | | | | | | | | | | 摘要 | |
|----|--------------------|------|---------|--------|----------|----|-----------|-------|----------|----|------------|----|--------|--------------------------------|
| | | | 取壊し工 | | | | 掘削工・上層路盤工 | | 上層路盤工 | | 本復旧工 | | | 舗装切断 |
| | | | 表層工仮舗装分 | | 表層工影響復旧分 | | 路盤工仮舗装分 | | 路盤工影響復旧分 | | 表層工(t=5cm) | | | |
| | | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | | 延長 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 舗装切断 | | | | | | | | | | | 182.05 | 既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装) |
| | (t=3cm) | | | | | | | | | | | | | |
| | (t=10cm) | | 172.15 | 375.22 | | | | | | | | | | |
| | 施工延長 L= 156.50m | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助 L= | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助 L= 156.50m | | 172.15 | 375.22 | | | 172.15 | 93.90 | | | 547.37 | | | |

舗装面積計算書

| 工区 | 測点 | 距離 | 下水(単独) | | | | | | | | | | 舗装切断 | 摘要 | |
|----|--------------------------------|------|---------|------|----------|-------|-----------|------|----------|------|------------|-------|-------|---------------|--------------------------------|
| | | | 取壊し工 | | | | 掘削工・上層路盤工 | | 上層路盤工 | | 本復旧工 | | | | 延長 |
| | | | 表層工仮舗装分 | | 表層工影響復旧分 | | 路盤工仮舗装分 | | 路盤工影響復旧分 | | 表層工(t=5cm) | | | | |
| | | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 【幅員は5cm単位とする】 | |
| 1 | No. 7 + 13.00 No. 7 + 18.00 | 5.00 | 1.10 | 5.50 | 9.70 | 46.50 | 1.10 | 5.50 | 0.60 | 3.00 | 10.80 | 52.00 | 10.00 | 52.00 | As舗装 t=13cm |
| | No. No. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 舗装切断 | | | | | | | | | | | | | |
| | (t=3cm) | | | | | | | | | | | | | | 既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装) |
| | (t=10cm) | | | 5.50 | | 46.50 | | | | | | | | | |
| | 施工延長 L= 5.00m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単独 L= | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単独 L= 5.00m | | | 5.50 | | 46.50 | | 5.50 | | 3.00 | | 52.00 | | | |

舗装面積計算書

| 工区 | 測点 | 距離 | 下水(補助) | | | | | | | 下水(単独) | | | | | | | 摘要 | | |
|--------------|---------------|------|-------------|-------------|-------|--------------|------------|--------------|------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------|--|
| | | | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 | |
| | | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | 延長 | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | | | |
| | | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 延長 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 【幅員は 5cm 単位とする】 | | |
| 2 | No. 0 | | | | | | | | | 1.00 | | 9.00 | | 10.00 | | | | | |
| | No. 0 + 4.00 | 4.00 | | | | | | | | 1.00 | 4.00 | 5.50 | 29.00 | 6.50 | 33.00 | | As舗装 t = 7cm | | |
| | No. 0 + 4.00 | | | | | | | | | 1.00 | | 4.30 | | 5.30 | | | | | |
| | No. 0 + 11.00 | 7.00 | | | | | | | | 1.00 | 7.00 | 3.00 | 25.55 | 4.00 | 32.55 | | As舗装 t = 7cm | | |
| | No. 0 + 11.00 | | | | | | | | | 1.00 | | 3.00 | | 4.00 | | | | | |
| 3 | No. 1 | | | | | | | | | 1.00 | | 3.00 | | 4.00 | | | | | |
| | No. 1 + 6.50 | 6.50 | | | | | | | | 1.00 | 6.50 | 3.10 | 19.83 | 4.10 | 26.33 | | As舗装 t = 7cm | | |
| 3 | No. 0 | | | | | | | | | 0.90 | | 4.80 | | 5.70 | | | | | |
| | No. 0 + 6.50 | 6.50 | | | | | | | | 0.90 | 5.85 | 3.40 | 26.65 | 4.30 | 32.50 | | As舗装 t = 5cm | | |
| | No. 0 + 6.50 | | | | | | | | | 0.90 | | 3.40 | | 4.30 | | | | | |
| | No. 0 + 9.70 | 3.20 | | | | | | | | 0.90 | 2.88 | 3.40 | 10.88 | 4.30 | 13.76 | | As舗装 t = 5cm | | |
| | No. 0 + 9.70 | | | | | | | | | 0.90 | | 3.90 | | 4.80 | | | | | |
| | No. 0 + 14.70 | 5.00 | | | | | | | | 0.90 | 4.50 | 4.05 | 19.88 | 4.95 | 24.38 | | As舗装 t = 5cm | | |
| | No. 0 + 14.70 | | | | | | | | | 0.90 | | 1.20 | | 2.10 | | | | | |
| | No. 1 | 5.30 | | | | | | | | 0.90 | 4.77 | 1.00 | 5.83 | 1.90 | 10.60 | | As舗装 t = 5cm | | |
| | No. 1 | | | | | | | | | 0.90 | | 1.00 | | 1.90 | | | | | |
| | No. 1 + 4.30 | 4.30 | | | | | | | | 0.90 | 3.87 | 0.90 | 4.09 | 1.80 | 7.96 | | As舗装 t = 5cm | | |
| | No. 1 + 4.30 | | | | | | | | | 0.90 | | 0.90 | | 1.80 | | | | | |
| | No. 1 + 6.50 | 2.20 | | | | | | | | 0.90 | 1.98 | 1.70 | 2.86 | 2.60 | 4.84 | | As舗装 t = 5cm | | |
| | No. 1 + 6.50 | | | | | | | | | 0.90 | | 1.70 | | 2.60 | | | | | |
| | No. 1 + 8.00 | 1.50 | | | | | | | | 0.90 | 1.35 | 1.50 | 2.40 | 2.40 | 3.75 | | As舗装 t = 5cm | | |
| | No. 1 + 8.00 | | | | | | | | | 0.90 | | 1.50 | | 2.40 | | | | | |
| No. 2 | 12.00 | | | | | | | | 0.90 | 10.80 | 1.70 | 19.20 | 2.60 | 30.00 | | As舗装 t = 5cm | | | |
| No. 2 | | | | | | | | | 0.90 | | 1.70 | | 2.60 | | | | | | |
| No. 2 + 5.30 | 5.30 | | | | | | | | 0.90 | 4.77 | 1.70 | 9.01 | 2.60 | 13.78 | | As舗装 t = 5cm | | | |
| No. 2 + 5.30 | | | | | | | | | 0.90 | | 1.70 | | 2.60 | | | | | | |
| No. 2 + 6.80 | 1.50 | | | | | | | | 0.90 | 1.35 | 1.30 | 2.25 | 2.20 | 3.60 | | As舗装 t = 5cm | | | |
| No. 2 + 6.80 | | | | | | | | | 0.90 | | 1.30 | | 2.20 | | | | | | |
| No. 2 + 9.70 | 2.90 | | | | | | | | 0.90 | 2.61 | 1.20 | 3.63 | 2.10 | 6.24 | | As舗装 t = 5cm | | | |
| No. 2 + 9.70 | | | | | | | | | 0.90 | | 1.20 | | 2.10 | | | | | | |
| No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | No. 0 | | 1.00 | | 4.70 | | 5.70 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 2.10 | 17.00 | 3.10 | 22.00 | | | | | | | | | As舗装 t = 6cm | | |

舗装面積計算書

| 工区 | 測点 | 距離 | 下水(補助) | | | | | | | 下水(単独) | | | | | | | 摘要 | |
|----------|--------------------------------|-------|-------------|--------------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------|----|----|------------|
| | | | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 |
| | | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | | | | |
| | | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | | |
| | No. 0 + 5.00 No. 0 + 15.30 | 10.30 | 1.00 | | 2.10 | | 3.10 | | | | | | | | | | | As舗装 t=6cm |
| | No. 0 + 15.30 No. 1 | 4.70 | 1.00 | 10.30 | 2.00 | 21.12 | 3.00 | 31.42 | | | | | | | | | | As舗装 t=6cm |
| | No. 1 No. 1 + 19.20 | 19.20 | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | | | | | | | | | | As舗装 t=6cm |
| | No. 1 + 19.20 No. 2 | 0.80 | 1.00 | 19.20 | 2.00 | 38.40 | 3.00 | 57.60 | | | | | | | | | | As舗装 t=6cm |
| | No. 2 No. 2 + 2.10 | 2.10 | 1.00 | 0.80 | 2.00 | 1.60 | 3.00 | 2.40 | | | | | | | | | | As舗装 t=6cm |
| | No. 2 + 2.10 No. 2 + 3.00 | 0.90 | 1.00 | 2.10 | 1.90 | 4.10 | 2.90 | 6.20 | | | | | | | | | | As舗装 t=6cm |
| | No. 2 + 3.00 No. 2 + 6.30 | 3.30 | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 1.35 | 2.10 | 2.25 | | | | | | | | | | As舗装 t=5cm |
| | No. 2 + 6.30 No. 2 + 17.30 | 11.00 | 1.00 | 3.30 | 0.55 | 2.72 | 1.55 | 6.02 | | | | | | | | | | As舗装 t=5cm |
| | No. 2 + 17.30 No. 2 + 18.30 | 1.00 | 1.00 | 11.00 | 0.85 | 7.70 | 1.85 | 18.70 | | | | | | | | | | As舗装 t=6cm |
| | No. 2 + 18.30 No. 3 | 1.70 | | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.75 | 1.75 | | | | | | | | | | As舗装 t=6cm |
| | No. 3 No. 3 + 10.00 | 10.00 | | | | | | | 1.00 | | 0.75 | | 1.75 | | | | | As舗装 t=6cm |
| | No. 3 + 10.00 No. 3 + 16.40 | 6.40 | | | | | | | 1.00 | 1.70 | 0.70 | 1.23 | 1.70 | 2.93 | | | | As舗装 t=6cm |
| | No. 3 + 16.40 No. 4 | 3.60 | | | | | | | 1.00 | 10.00 | 0.50 | 6.00 | 1.50 | 16.00 | | | | As舗装 t=6cm |
| | No. 4 No. 4 + 3.10 | 3.10 | | | | | | | 1.00 | 6.40 | 0.70 | 3.84 | 1.70 | 10.24 | | | | As舗装 t=6cm |
| | No. 4 + 3.10 No. 5 | 16.90 | | | | | | | 1.00 | 3.60 | 0.80 | 2.70 | 1.80 | 6.30 | | | | As舗装 t=6cm |
| | No. 5 No. 5 + 1.00 | 1.00 | | | | | | | 1.00 | | | | | | | | | As舗装 t=6cm |
| | No. 5 + 1.00 No. | | | | | | | | 1.00 | | 0.50 | | 1.50 | | | | | As舗装 t=6cm |
| | No. No. 4 | | | | | | | | 1.00 | 3.10 | 2.70 | 4.96 | 3.70 | 8.06 | | | | As舗装 t=6cm |
| | No. 4 + 3.10 No. 5 | 16.90 | | | | | | | 1.00 | 16.90 | 1.10 | 32.11 | 2.10 | 49.01 | | | | As舗装 t=6cm |
| | No. 5 No. 5 + 1.00 | 1.00 | | | | | | | 1.00 | | 0.95 | | 1.95 | | | | | As舗装 t=6cm |
| | No. 5 + 1.00 No. | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 2.00 | 1.98 | | | | As舗装 t=6cm |
| | No. No. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | No. 0 No. 0 + 1.70 | 1.70 | 1.00 | | 1.10 | | 2.10 | | | | | | | | | | | As舗装 t=6cm |
| | No. 0 + 1.70 | 1.70 | 1.00 | 1.70 | 0.90 | 1.70 | 1.90 | 3.40 | | | | | | | | | | As舗装 t=6cm |

舗装面積計算書

| 工区 | 測点 | 距離 | 下水(補助) | | | | | | | 下水(単独) | | | | | | | 摘要 | |
|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|
| | | | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 |
| | | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | | | | |
| | | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | | |
| 7 | No. No. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 | | 1.10 | | 1.70 | | 2.80 | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 2.50 | 2.50 | 1.10 | 2.75 | 0.30 | 2.50 | 1.40 | 5.25 | | | | | | | | | As舗装 t = 8cm | |
| | No. 0 + 2.50 | | 1.10 | | 0.30 | | 1.40 | | | | | | | | | | | |
| | No. 1 | 17.50 | 1.10 | 19.25 | 0.50 | 7.00 | 1.60 | 26.25 | | | | | | | | | As舗装 t = 8cm | |
| | No. 1 | | 1.10 | | 0.50 | | 1.60 | | | | | | | | | | | |
| | No. 1 + 6.10 | 6.10 | 1.10 | 6.71 | 0.50 | 3.05 | 1.60 | 9.76 | | | | | | | | | As舗装 t = 8cm | |
| | No. 1 + 6.10 | | 1.10 | | 0.50 | | 1.60 | | | | | | | | | | | |
| | No. 1 + 10.00 | 3.90 | 1.10 | 4.29 | 0.70 | 2.34 | 1.80 | 6.63 | | | | | | | | | As舗装 t = 8cm | |
| | No. 1 + 10.00 | | 1.10 | | 3.40 | | 4.50 | | | | | | | | | | | |
| | No. 1 + 14.50 | 4.50 | 1.10 | 4.95 | 0.50 | 8.78 | 1.60 | 13.73 | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. 1 + 14.50 | | 1.10 | | 0.50 | | 1.60 | | | | | | | | | | | |
| | No. 2 | 5.50 | 1.10 | 6.05 | 0.30 | 2.20 | 1.40 | 8.25 | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. 2 | | 1.10 | | 0.30 | | 1.40 | | | | | | | | | | | |
| No. 2 + 10.00 | 10.00 | 1.10 | 11.00 | 0.70 | 5.00 | 1.80 | 16.00 | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | | |
| No. 2 + 10.00 | | | | | | | | | 1.10 | | 0.70 | | 1.80 | | | | | |
| No. 2 + 18.80 | 8.80 | | | | | | | | 1.10 | 9.68 | 0.10 | 3.52 | 1.20 | 13.20 | | | As舗装 t = 5cm | |
| No. 2 + 18.80 | | | | | | | | | 1.10 | | 0.10 | | 1.20 | | | | | |
| No. 3 | 1.20 | | | | | | | | 1.10 | 1.32 | 0.10 | 0.12 | 1.20 | 1.44 | | | As舗装 t = 5cm | |
| No. 3 | | | | | | | | | 1.10 | | 0.10 | | 1.20 | | | | | |
| No. 3 + 10.70 | 10.70 | | | | | | | | 1.10 | 11.77 | 0.10 | 1.07 | 1.20 | 12.84 | | | As舗装 t = 5cm | |
| No. 3 + 10.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | No. 0 | | 1.10 | | 3.30 | | 4.40 | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 0.70 | 0.70 | 1.10 | 0.77 | 3.20 | 2.28 | 4.30 | 3.05 | | | | | | | | | As舗装 t = 6cm | |
| | No. 0 + 0.70 | | 1.10 | | 3.20 | | 4.30 | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 2.30 | 1.60 | 1.10 | 1.76 | 4.80 | 6.40 | 5.90 | 8.16 | | | | | | | | | As舗装 t = 6cm | |
| | No. 0 + 2.30 | | 1.10 | | 4.80 | | 5.90 | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 9.40 | 7.10 | 1.10 | 7.81 | 3.70 | 30.18 | 4.80 | 37.99 | | | | | | | | | As舗装 t = 6cm | |
| | No. 0 + 9.40 | | 1.10 | | 3.70 | | 4.80 | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 17.80 | 8.40 | 1.10 | 9.24 | 2.80 | 27.30 | 3.90 | 36.54 | | | | | | | | | As舗装 t = 6cm | |
| | No. 0 + 17.80 | | 1.10 | | 2.80 | | 3.90 | | | | | | | | | | | |
| | No. 1 | 2.20 | 1.10 | 2.42 | 3.20 | 6.60 | 4.30 | 9.02 | | | | | | | | | As舗装 t = 6cm | |
| No. 1 | | 1.10 | | 3.20 | | 4.30 | | | | | | | | | | | | |
| No. 1 + 3.70 | 3.70 | 1.10 | 4.07 | 2.70 | 10.92 | 3.80 | 14.99 | | | | | | | | | As舗装 t = 6cm | | |

舗装面積計算書

| 工区 | 測点 | 距離 | 下水(補助) | | | | | | | 下水(単独) | | | | | | | 摘要 | |
|-------------------------------|------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------------|------------|------------|-------|------------|-------|------|------------|--------------|------------|
| | | | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 |
| | | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | | | | |
| | | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | | |
| | No. 1 + 3.70 No. 1 + 5.00 | 1.30 | 1.10 | 1.43 | 2.00 | 2.60 | 3.10 | 4.03 | | | | | | | | | As舗装 t=6cm | |
| 9 | No. 0 No. 0 + 3.00 | 3.00 | 1.10 | 3.30 | 2.80 | 5.85 | 3.90 | 9.15 | | | | | | | | | As舗装 t=6cm | |
| | No. 0 + 3.00 No. 1 | 17.00 | 1.10 | 18.70 | 1.10 | 15.30 | 2.20 | 34.00 | | | | | | | | | As舗装 t=6cm | |
| | No. 1 No. 1 + 12.20 | 12.20 | 1.10 | 13.42 | 0.70 | 12.81 | 1.80 | 26.23 | | | | | | | | | As舗装 t=6cm | |
| | No. 1 + 12.20 No. 2 | 7.80 | 1.10 | 8.58 | 1.40 | 19.89 | 2.50 | 28.47 | | | | | | | | | As舗装 t=6cm | |
| | No. 2 No. 2 + 6.80 | 6.80 | | | | | | | 1.10 | 7.48 | 3.50 | 17.00 | 4.60 | 24.48 | | | As舗装 t=5cm | |
| | No. 2 + 6.80 No. 3 | 13.20 | | | | | | | 1.10 | 14.52 | 1.50 | 19.80 | 2.60 | 34.32 | | | As舗装 t=5cm | |
| | No. 3 No. 4 | 20.00 | | | | | | | 1.10 | 22.00 | 1.50 | 30.00 | 2.60 | 52.00 | | | As舗装 t=5cm | |
| | No. 4 No. 4 + 1.10 | 1.10 | | | | | | | 1.10 | 1.21 | 1.50 | 1.60 | 2.60 | 2.81 | | | As舗装 t=5cm | |
| | No. 4 + 1.10 No. 4 + 3.20 | 2.10 | | | | | | | 1.10 | 2.31 | 1.40 | 3.68 | 2.50 | 5.99 | | | As舗装 t=5cm | |
| | No. 4 + 3.20 No. 4 + 8.40 | 5.20 | | | | | | | 1.10 | 5.72 | 2.10 | 3.68 | 3.20 | 22.36 | | | As舗装 t=5cm | |
| No. 4 + 8.40 No. 4 + 13.40 | 5.00 | | | | | | | 1.10 | 5.50 | 4.30 | 16.64 | 5.40 | 22.36 | | | As舗装 t=5cm | | |
| No. No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | No. 0 No. 0 + 3.00 | 3.00 | 1.60 | 4.80 | 3.10 | 6.60 | 4.70 | 11.40 | | | | | | | | | Con舗装 t=10cm | |
| | No. 0 + 3.00 No. 1 | 17.00 | 1.60 | 27.20 | 0.80 | 12.75 | 2.40 | 39.95 | | | | | | | | | Con舗装 t=10cm | |
| | No. 1 No. 1 + 16.40 | 16.40 | | | | | | | 1.60 | 26.24 | 0.70 | 13.12 | 2.30 | 39.36 | | | Con舗装 t=10cm | |
| | No. 1 + 16.40 No. 2 | 3.60 | | | | | | | 1.60 | 5.76 | 0.90 | 2.88 | 2.50 | 8.64 | | | Con舗装 t=10cm | |
| | No. 2 No. 2 + 2.50 | 2.50 | | | | | | | 1.60 | 4.00 | 0.70 | 0.88 | 2.30 | 4.88 | | | Con舗装 t=10cm | |

舗装面積計算書

| 工区 | 測点 | 距離 | 下水(補助) | | | | | | | 下水(単独) | | | | | | | 摘要 | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|------------|-------|------|--------|-------------|------|-------|-------|------------|----------------|----------------|------|--|
| | | | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 | |
| | | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | 延長 | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | | | |
| | | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 延長 | | | |
| | No. No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No. 2 + 2.50 No. 2 + 6.00 | 3.50 | | | | | | | | 1.10 | 3.85 | 3.40 | 7.35 | 4.50 | 11.20 | | Con舗装 t = 10cm | | |
| | No. 2 + 6.00 No. 2 + 12.30 | 6.30 | | | | | | | | 1.10 | 6.93 | 0.80 | 4.73 | 1.90 | 11.66 | | Con舗装 t = 10cm | | |
| | No. 2 + 12.30 No. 3 | 7.70 | | | | | | | | 1.10 | 8.47 | 0.70 | 6.93 | 1.80 | 15.40 | | Con舗装 t = 10cm | | |
| | No. 3 No. 3 + 8.00 | 8.00 | | | | | | | | 1.10 | 8.80 | 1.10 | 7.20 | 2.20 | 16.00 | | Con舗装 t = 10cm | | |
| | No. No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | No. 0 | | 1.10 | | 2.40 | | 3.50 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 1.80 | 1.80 | 1.10 | 1.98 | 1.00 | 3.06 | 2.10 | 5.04 | | | | | | | | | Con舗装 t = 10cm | | |
| | No. 0 + 1.80 No. 1 | 18.20 | 1.10 | 20.02 | 1.00 | 18.20 | 2.10 | 38.22 | | | | | | | | | Con舗装 t = 10cm | | |
| | No. 1 | | 1.10 | | 1.00 | | 2.10 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 1 + 2.80 | 2.80 | 1.10 | 3.08 | 0.90 | 2.66 | 2.00 | 5.74 | | | | | | | | | Con舗装 t = 10cm | | |
| | No. 1 + 2.80 No. 1 + 5.00 | 2.20 | 1.10 | 2.42 | 0.80 | 1.87 | 1.90 | 4.29 | | | | | | | | | Con舗装 t = 10cm | | |
| | No. 1 + 5.00 No. 1 + 10.40 | 5.40 | 1.10 | 5.94 | 0.80 | 3.78 | 1.70 | 9.72 | | | | | | | | | Con舗装 t = 10cm | | |
| | No. 1 + 10.40 No. 1 + 16.50 | 6.10 | 1.10 | 6.71 | 0.60 | 3.66 | 1.70 | 10.37 | 6.10 | | | | | | | | Con舗装 t = 10cm | | |
| | No. 1 + 16.50 No. 2 | 3.50 | 1.10 | 3.85 | 0.60 | 1.93 | 1.70 | 5.78 | | | | | | | | | Con舗装 t = 10cm | | |
| | No. 2 No. 2 + 16.00 | 16.00 | 1.10 | 17.60 | 0.50 | 8.80 | 1.60 | 26.40 | | | | | | | | | Con舗装 t = 10cm | | |
| | No. 2 + 16.00 No. 3 | 4.00 | | | | | | | | 1.40 | 5.60 | 0.30 | 0.80 | 1.70 | 6.40 | | Con舗装 t = 10cm | | |
| No. 3 No. 3 + 18.20 | 18.20 | | | | | | | | 1.40 | 25.48 | 0.10 | 0.91 | 1.50 | 26.39 | 6.70 | Con舗装 t = 10cm | | | |
| No. No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 3 + 18.20 No. 3 + 19.80 | 1.60 | | | | | | | | 1.10 | 1.76 | | | 1.10 | 1.76 | 2.20 | Con舗装 t = 10cm | | | |
| No. No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

舗装面積計算書

| 工区 | 測点 | 距離 | 下水(補助) | | | | | | | 下水(単独) | | | | | | | 摘要 | | |
|----|---------------|-------|-------------|-------|-------|-------|------------|-------|----|--------|-------------|------|-------|------|------------|-------|----------------|----------------|--|
| | | | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 | |
| | | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | 延長 | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | | | |
| | | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 延長 | | | |
| | No. 3 + 19.80 | 1.20 | | | | | | | | 1.30 | | | | | | | | Con舗装 t = 10cm | |
| | No. 4 + 1.00 | | | | | | | | | 1.30 | 1.56 | | | | 1.30 | 1.56 | 2.60 | | |
| | No. | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | | | Con舗装 t = 10cm | |
| | No. 4 + 1.00 | | | | | | | | | 1.30 | | | | | 1.30 | | | | |
| | No. 4 + 2.80 | 0.70 | | | | | | | | | | | | | | | | Con舗装 t = 10cm | |
| | No. 4 + 3.50 | | | | | | | | | 1.20 | 0.84 | | | | 1.20 | 0.84 | 1.20 | | |
| 12 | No. 0 | 7.30 | | | | | | | | 1.10 | | 1.00 | | 2.10 | | | | Con舗装 t = 10cm | |
| | No. 0 + 7.30 | | | | | | | | | 1.10 | 8.03 | 0.70 | 6.21 | 1.80 | 14.24 | 7.30 | | | |
| | No. 0 + 7.30 | 12.70 | | | | | | | | 1.10 | 13.97 | 0.50 | 7.62 | 1.60 | 21.59 | 12.70 | Con舗装 t = 10cm | | |
| | No. 1 | | | | | | | | | 1.10 | | 0.50 | | 1.60 | | | | | |
| | No. 1 + 1.70 | 1.70 | | | | | | | | 1.00 | 1.79 | 0.70 | 1.02 | 1.70 | 2.81 | 1.70 | Con舗装 t = 10cm | | |
| | No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | No. 0 | 2.70 | | | | | | | | 1.00 | | 2.80 | | 3.80 | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. 0 + 2.70 | | | | | | | | | 1.00 | 2.70 | 1.75 | 6.14 | 2.75 | 8.84 | | | | |
| | No. 0 + 2.70 | 17.30 | | | | | | | | 1.00 | 17.30 | 1.60 | 28.98 | 2.60 | 46.28 | | As舗装 t = 5cm | | |
| | No. 1 | | | | | | | | | 1.00 | | 1.60 | | 2.60 | | | | | |
| | No. 1 + 3.50 | 3.50 | | | | | | | | 1.00 | 3.50 | 1.30 | 5.08 | 2.30 | 8.58 | | As舗装 t = 5cm | | |
| | No. 1 + 3.50 | | 1.00 | | 1.30 | | 2.30 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 2 | 16.50 | 1.00 | 16.50 | 1.60 | 23.93 | 2.60 | 40.43 | | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. 2 + 3.00 | | 1.00 | 3.00 | 1.50 | 4.65 | 2.50 | 7.65 | | | | | | | | | | | |
| | No. 2 + 3.00 | 17.00 | 1.00 | 17.00 | 1.50 | 25.50 | 2.50 | 42.50 | | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. 3 | | 1.00 | | 1.50 | | 2.50 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 3 + 9.30 | 9.30 | 1.00 | 9.30 | 1.70 | 14.88 | 2.70 | 24.18 | | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | No. 0 | 0.90 | 0.90 | | 2.10 | | 3.00 | | | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. 0 + 0.90 | | 0.90 | 0.81 | 1.50 | 1.62 | 2.40 | 2.43 | | | | | | | | | | | |

舗装面積計算書

| 工区 | 測点 | 距離 | 下水(補助) | | | | | | | 下水(単独) | | | | | | | 摘要 | | |
|----|---------------|-------|-------------|--------------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|------|--------------|------|--------------|-------|--------------|------------|--|
| | | | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 | |
| | | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | | | | | |
| | | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | | | |
| | No. 0 + 0.90 | | 0.90 | | 1.50 | | 2.40 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 3.80 | 2.90 | 0.90 | 2.61 | 0.80 | 3.34 | 1.70 | 5.95 | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | | |
| | No. 0 + 3.80 | | 0.90 | | 0.80 | | 1.70 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 11.00 | 7.20 | 0.90 | 6.48 | 0.60 | 5.04 | 1.50 | 11.52 | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | | |
| | No. 0 + 11.00 | | 0.90 | | 1.00 | | 1.90 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 1 | 9.00 | 0.90 | 8.10 | 0.90 | 8.55 | 1.80 | 16.65 | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | | |
| | No. 1 | | 0.90 | | 0.90 | | 1.80 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 1 + 18.20 | 18.20 | 0.90 | 16.38 | 1.00 | 17.29 | 1.90 | 33.67 | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | | |
| | No. 1 + 18.20 | | 0.90 | | 1.00 | | 1.90 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 2 | 1.80 | 0.90 | 1.62 | 1.60 | 2.34 | 2.50 | 3.96 | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | | |
| | No. 2 | | 0.90 | | 1.60 | | 2.50 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 2 + 1.80 | 1.80 | 0.90 | 1.62 | 1.70 | 2.97 | 2.60 | 4.59 | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | | |
| | No. 2 + 1.80 | | 0.90 | | 1.70 | | 2.60 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 2 + 4.60 | 2.80 | 0.90 | 2.52 | 1.30 | 4.20 | 2.20 | 6.72 | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | | |
| | No. 2 + 4.60 | | 0.90 | | 1.30 | | 2.20 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 2 + 14.30 | 9.70 | 0.90 | 8.73 | 1.05 | 11.40 | 1.95 | 20.13 | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | | |
| | No. 2 + 14.30 | | 0.90 | | 1.05 | | 1.95 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 2 + 19.00 | 4.70 | 0.90 | 4.23 | 0.95 | 4.70 | 1.85 | 8.93 | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | | |
| | No. 2 + 19.00 | | 0.90 | | 1.10 | | 2.00 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 3 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.20 | 1.15 | 2.10 | 2.05 | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | | |
| | No. 3 | | 0.90 | | 1.20 | | 2.10 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 3 + 5.00 | 5.00 | 0.90 | 4.50 | 1.70 | 7.25 | 2.60 | 11.75 | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | | |
| | No. 3 + 5.00 | | 0.90 | | 1.70 | | 2.60 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 3 + 6.30 | 1.30 | 0.90 | 1.17 | 1.45 | 2.05 | 2.35 | 3.22 | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | | |
| | No. 3 + 6.30 | | 0.90 | | 1.45 | | 2.35 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 3 + 9.40 | 3.10 | 0.90 | 2.79 | 1.70 | 4.88 | 2.60 | 7.67 | 3.10 | | | | | | | | As舗装 t=5cm | | |
| | No. 3 + 9.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No. 4 | 10.60 | | | | | | | | 0.90 | | 2.40 | | 3.30 | | | As舗装 t=5cm | | |
| | No. 4 | | | | | | | | | 0.90 | 9.54 | 0.90 | 17.49 | 1.80 | 27.03 | 10.60 | As舗装 t=5cm | | |
| | No. 4 + 9.30 | 9.30 | | | | | | | | 0.90 | | 0.90 | | 1.80 | | | As舗装 t=5cm | | |
| | No. 4 + 9.30 | | | | | | | | | 0.90 | 8.37 | 0.80 | 7.91 | 1.70 | 16.28 | 9.30 | As舗装 t=5cm | | |
| | No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | No. 0 | | | | 2.50 | | 2.50 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 5.50 | 5.50 | 1.00 | 2.75 | | 6.88 | 1.00 | 9.63 | | | | | | | | | Con舗装 t=10cm | | |
| | No. 0 + 5.50 | | 1.00 | | | | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 13.60 | 8.10 | 1.40 | 9.72 | | | 1.40 | 9.72 | | | | | | | | | Con舗装 t=10cm | | |
| | No. 0 + 13.60 | | 1.40 | | 0.60 | | 2.00 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 15.60 | 2.00 | 1.40 | 2.80 | 0.60 | 1.20 | 2.00 | 4.00 | 1.20 | | | | | | | | Con舗装 t=10cm | | |

舗装面積計算書

| 工区 | 測点 | 距離 | 下水(補助) | | | | | | | 下水(単独) | | | | | | | 摘要 | | | |
|----|--------------------|-------|-------------|---------------|-------|---------------|------------|------|---------------|------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----|------------|--|--------------|
| | | | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 | | |
| | | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | | | | | | |
| | | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | | | | | |
| | No. 0 + 15.60 | | 1.40 | | | | | 1.40 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 1 | 4.40 | 1.30 | 5.94 | | | | 1.30 | 5.94 | | | | | | | | | | | Con舗装 t=10cm |
| | No. 1 | | 1.30 | | | | | 1.30 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 1 + 6.30 | 6.30 | 1.40 | 8.51 | 0.20 | 0.63 | | 1.60 | 9.14 | | | | | | | | | | | Con舗装 t=10cm |
| | No. 1 + 6.30 | | 1.40 | | 1.40 | | | 2.80 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 1 + 8.10 | 1.80 | 1.40 | 2.52 | 2.00 | 3.06 | | 3.40 | 5.58 | | | | | | | | | | | Con舗装 t=10cm |
| | No. 1 + 8.10 | | 1.40 | | 2.00 | | | 3.40 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 1 + 11.70 | 3.60 | 1.40 | 5.04 | 1.80 | 6.84 | | 3.20 | 11.88 | | | | | | | | | | | Con舗装 t=10cm |
| | No. 1 + 11.70 | | 1.40 | | 1.80 | | | 3.20 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 1 + 12.70 | 1.00 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.65 | | 2.90 | 3.05 | | | | | | | | | | | Con舗装 t=10cm |
| | No. 1 + 12.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No. 2 | 7.30 | | | | | | | | 1.40 | | 1.50 | | 2.90 | | | | | | |
| | No. 2 | | | | | | | | | 1.40 | 10.22 | 1.10 | 9.49 | 2.50 | 19.71 | | | | | Con舗装 t=10cm |
| | No. 2 + 14.00 | 14.00 | | | | | | | | 1.40 | 19.60 | 1.50 | 18.20 | 2.90 | 37.80 | | | | | Con舗装 t=10cm |
| | No. 2 + 14.00 | | | | | | | | | 1.40 | | 1.50 | | 2.90 | | | | | | |
| | No. 2 + 16.00 | 2.00 | | | | | | | | 1.40 | 2.80 | 2.20 | 3.70 | 3.60 | 6.50 | | | | | Con舗装 t=10cm |
| | No. 2 + 16.00 | | | | | | | | | 1.40 | | 2.20 | | 3.60 | | | | | | |
| | No. 2 + 17.70 | 1.70 | | | | | | | | 1.40 | 2.38 | 2.00 | 3.57 | 3.40 | 5.95 | 1.70 | | | | Con舗装 t=10cm |
| | No. 2 + 17.70 | | | | | | | | | 1.40 | | 0.80 | | 2.20 | | | | | | |
| | No. 2 + 18.40 | 0.70 | | | | | | | | 1.40 | 0.98 | 0.70 | 0.53 | 2.10 | 1.51 | | | | | Con舗装 t=10cm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 舗装切断 | | | | | | | 7.30 | | | | | | | | | | | 38.70 |
| | | | | | | | | | 3.10 | | | | | | | | | | | 19.90 |
| | | | | | | 83.57 | | | | | | | 95.14 | | | | | | | 既設舗装版 |
| | | | | 427.04 | | 422.58 | | | | | 398.25 | | 433.66 | | | | | | | 上段(Con舗装) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 下段(As舗装) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施工延長 L= 758.20m | | | | | | | | | | 22.77 | | 4.71 | | 27.48 | | | | | |
| | 補助 L= 398.90m | | | 359.54 | | 332.35 | | | 691.89 | | 335.75 | | 365.30 | | 701.05 | | | | | |
| | 単独 L= 359.30m | | | 67.50 | | 173.80 | | | 241.30 | | 39.73 | | 158.79 | | 198.52 | | | | | |

舗装面積計算書

| 工区 | 測点 | 距離 | 下水(補助) | | | | | | | 下水(単独) | | | | | | | 摘 要 | | |
|----|---------------|-------|-------------|-------|-------|-------|------------|-------|----|------------|-------------|----|-------|----|------------|-----------------|---------------|------------|--|
| | | | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 | |
| | | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | | | |
| | | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 【幅員は 5cm 単位とする】 | | | |
| 8 | No. 1 + 5.00 | 14.00 | 1.10 | | 2.00 | | 3.10 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 1 + 19.00 | | 1.10 | 15.40 | 2.60 | 32.20 | 3.70 | 47.60 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 1 + 19.00 | 1.00 | 1.10 | | 2.60 | | 3.70 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 2 | | 1.10 | 1.10 | 3.10 | 2.85 | 4.20 | 3.95 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 2 | 5.70 | 1.10 | | 3.10 | | 4.20 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 2 + 5.70 | | 1.10 | 6.27 | 3.50 | 18.81 | 4.60 | 25.08 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 2 + 5.70 | 8.30 | 1.10 | | 3.50 | | 4.60 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 2 + 14.00 | | 1.10 | 9.13 | 2.60 | 25.32 | 3.70 | 34.45 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 2 + 14.00 | 4.40 | 1.10 | | 2.60 | | 3.70 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 2 + 18.40 | | 1.10 | 4.84 | 3.20 | 12.76 | 4.30 | 17.60 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 2 + 18.40 | 1.60 | 1.10 | | 3.20 | | 4.30 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 3 | | 1.10 | 1.76 | 3.00 | 4.96 | 4.10 | 6.72 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 3 | 7.20 | 1.10 | | 3.00 | | 4.10 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 3 + 7.20 | | 1.10 | 7.92 | 2.00 | 18.00 | 3.10 | 25.92 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 3 + 7.20 | 12.80 | 1.10 | | 2.00 | | 3.10 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 4 | | 1.10 | 14.08 | 2.80 | 30.72 | 3.90 | 44.80 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 4 | 4.60 | 1.10 | | 2.80 | | 3.90 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 4 + 4.60 | | 1.10 | 5.06 | 2.30 | 11.73 | 3.40 | 16.79 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 4 + 4.60 | 14.60 | 1.10 | | 1.20 | | 2.30 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 4 + 19.20 | | 1.10 | 16.06 | 0.90 | 15.33 | 2.00 | 31.39 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 4 + 19.20 | 0.80 | 1.10 | | 0.90 | | 2.00 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 5 | | 1.10 | 0.88 | 1.10 | 0.80 | 2.20 | 1.68 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 5 | 9.60 | 1.10 | | 1.10 | | 2.20 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 5 + 9.60 | | 1.10 | 10.56 | 1.30 | 11.52 | 2.40 | 22.08 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 5 + 9.60 | 1.90 | 1.10 | | 1.30 | | 2.40 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 5 + 11.50 | | 1.10 | 2.09 | 0.75 | 1.95 | 1.85 | 4.04 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 5 + 11.50 | 1.20 | 1.10 | | 0.75 | | 1.85 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 5 + 12.70 | | 1.10 | 1.32 | 1.00 | 1.05 | 2.10 | 2.37 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 5 + 12.70 | 7.30 | 1.10 | | 1.00 | | 2.10 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 6 | | 1.10 | 8.03 | 1.20 | 8.03 | 2.30 | 16.06 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 6 | 4.30 | 1.10 | | 1.20 | | 2.30 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 6 + 4.30 | | 1.10 | 4.73 | 1.30 | 5.38 | 2.40 | 10.11 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 6 + 4.30 | 5.90 | 1.10 | | 1.30 | | 2.40 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 6 + 10.20 | | 1.10 | 6.49 | 1.80 | 9.15 | 2.90 | 15.64 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 6 + 10.20 | 8.50 | 1.10 | | 1.80 | | 2.90 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |
| | No. 6 + 18.70 | | 1.10 | 9.35 | 1.40 | 13.60 | 2.50 | 22.95 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | |

舗装面積計算書

| 工区 | 測点 | 距離 | 下水(補助) | | | | | | | 下水(単独) | | | | | | | 摘要 | | |
|----|----------------|-------|-------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------------|------------|------------|----|------------|----|------|----|----|---------------|--|
| | | | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 | |
| | | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | | | | | |
| | | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | | | |
| | No. 6 + 18.70 | | 1.10 | | 1.40 | | 2.50 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 7 | 1.30 | 1.10 | 1.43 | 1.50 | 1.89 | 2.60 | 3.32 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | |
| | No. 7 | | 1.10 | | 1.50 | | 2.60 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 7 + 17.00 | 17.00 | 1.10 | 18.70 | 1.60 | 26.35 | 2.70 | 45.05 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | |
| | No. 7 + 17.00 | | 1.10 | | 1.60 | | 2.70 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 7 + 19.00 | 2.00 | 1.10 | 2.20 | 0.90 | 2.50 | 2.00 | 4.70 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | |
| | No. 7 + 19.00 | | 1.10 | | 0.90 | | 2.00 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 8 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 0.95 | 2.10 | 2.05 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | |
| | No. 8 | | 1.10 | | 1.00 | | 2.10 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 8 + 2.20 | 2.20 | 1.10 | 2.42 | 1.30 | 2.53 | 2.40 | 4.95 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | |
| | No. 8 + 2.20 | | 1.10 | | 1.30 | | 2.40 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 9 | 17.80 | 1.10 | 19.58 | 1.50 | 24.92 | 2.60 | 44.50 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | |
| | No. 9 | | 1.10 | | 1.50 | | 2.60 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 9 + 14.50 | 14.50 | 1.10 | 15.95 | 1.40 | 21.03 | 2.50 | 36.98 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | |
| | No. 9 + 14.50 | | 1.10 | | 1.95 | | 3.05 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 9 + 18.40 | 3.90 | 1.10 | 4.29 | 1.55 | 6.83 | 2.65 | 11.12 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | |
| | No. 9 + 18.40 | | 1.10 | | 1.55 | | 2.65 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 10 | 1.60 | 1.10 | 1.76 | 1.50 | 2.44 | 2.60 | 4.20 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | |
| | No. 10 | | 1.10 | | 1.50 | | 2.60 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 11 | 20.00 | 1.10 | 22.00 | 1.35 | 28.50 | 2.45 | 50.50 | 5.40 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | |
| | No. 11 | | 1.10 | | 1.35 | | 2.45 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 12 | 20.00 | 1.10 | 22.00 | 1.25 | 26.00 | 2.35 | 48.00 | 4.00 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | |
| | No. 12 | | 1.10 | | 1.25 | | 2.35 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 12 + 7.60 | 7.60 | 1.10 | 8.36 | 1.00 | 8.55 | 2.10 | 16.91 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | |
| | No. 12 + 7.60 | | 1.10 | | 1.00 | | 2.10 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 13 | 12.40 | 1.10 | 13.64 | 1.10 | 13.02 | 2.20 | 26.66 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | |
| | No. 13 | | 1.10 | | 1.10 | | 2.20 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 13 + 9.00 | 9.00 | 1.10 | 9.90 | 1.30 | 10.80 | 2.40 | 20.70 | 2.40 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | |
| | No. 13 + 9.00 | | 1.10 | | 1.30 | | 2.40 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 13 + 14.70 | 5.70 | 1.10 | 6.27 | 1.10 | 6.84 | 2.20 | 13.11 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | |
| | No. 13 + 14.70 | | 1.10 | | 1.10 | | 2.20 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 13 + 18.90 | 4.20 | 1.10 | 4.62 | 1.80 | 6.09 | 2.90 | 10.71 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | |
| | No. 13 + 18.90 | | 1.10 | | 1.80 | | 2.90 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 14 | 1.10 | 1.10 | 1.21 | 2.00 | 2.09 | 3.10 | 3.30 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | |
| | No. 14 | | 1.10 | | 2.00 | | 3.10 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 14 + 4.10 | 4.10 | 1.10 | 4.51 | 2.20 | 8.61 | 3.30 | 13.12 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | |
| | No. 14 + 4.10 | | 1.10 | | 2.20 | | 3.30 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 14 + 10.20 | 6.10 | 1.10 | 6.71 | 1.40 | 10.98 | 2.50 | 17.69 | | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | |

舗装面積計算書

| 工区 | 測点 | 距離 | 下水(補助) | | | | | | | 下水(単独) | | | | | | | 摘要 | | |
|---------------------------------|-------|------|-------------|------|--------|------|------------|-------|-------------|------------|------------|----|------------|----|------|---------------|--------------------------------|------------|--|
| | | | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 | |
| | | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | | | | | |
| | | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | | | | |
| No. 14 + 10.20 No. 15 | 9.80 | 1.10 | 10.78 | 1.40 | 13.72 | 2.50 | 24.50 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | | |
| No. 15 No. 15 + 16.30 | 16.30 | 1.10 | 17.93 | 1.40 | 20.38 | 2.20 | 38.31 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | | |
| No. 15 + 16.30 No. 16 | 3.70 | 1.10 | 4.07 | 1.10 | 4.26 | 2.30 | 8.33 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | | |
| No. 16 No. 17 | 20.00 | 1.10 | 22.00 | 1.20 | 25.00 | 2.30 | 47.00 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | | |
| No. 17 No. 18 | 20.00 | 1.10 | 22.00 | 1.30 | 25.00 | 2.40 | 47.00 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | | |
| No. 18 No. 18 + 6.00 | 6.00 | 1.10 | 6.60 | 1.20 | 7.80 | 2.30 | 14.40 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | | |
| No. 18 + 6.00 No. 18 + 10.70 | 4.70 | 1.10 | 5.17 | 1.40 | 8.70 | 2.50 | 13.87 | | | | | | | | | As舗装 t = 14cm | | | |
| No. No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 舗装切断 | | | | | | | 11.80 | | | | | | | | | 既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装) | | |
| | | | 380.27 | | 539.94 | | 920.21 | | | | | | | | | | | | |
| 施工延長 L= 345.70m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補助 L= 345.70m | | | 310.20 | | 373.98 | | 684.18 | | | | | | | | | | | | |
| 単独 L= | | | 70.07 | | 165.96 | | 236.03 | | | | | | | | | | | | |

舗装面積計算書

| 工区 | 測点 | 距離 | 下水(補助) | | | | | | | 下水(単独) | | | | | | | 摘要 | |
|---------------|-------------------|-------|-------------|------|-------|-------|-----------------|-------|-------------|------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-----------------|--------------------------------|------------|
| | | | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | | 舗装切断 延長 |
| | | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工.con(t=10cm) | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工.con(t=10cm) | | | | | |
| | | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 【幅員は 5cm 単位とする】 | | |
| 14 | No. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 3.30 | 3.30 | | | | | | | 1.10 | 3.63 | | 2.90 | 6.93 | | 4.00 | 10.56 | Con舗装 t = 10cm | |
| | No. 0 + 3.30 | | | | | | | | 1.10 | | | 1.30 | | 2.40 | | | | |
| | No. 1 | 16.70 | | | | | | | 1.10 | 18.37 | | 0.90 | 18.37 | | 2.00 | 36.74 | Con舗装 t = 10cm | |
| | No. 1 | | | | | | | | 1.10 | | | 0.90 | | 2.00 | | | | |
| | No. 1 + 4.00 | 4.00 | | | | | | | 1.10 | 4.40 | | 1.10 | 4.00 | | 2.20 | 8.40 | Con舗装 t = 10cm | |
| | No. 1 + 4.00 | | | | | | | | 1.10 | | | 1.10 | | 2.20 | | | | |
| | No. 2 | 16.00 | | | | | | | 1.10 | 17.60 | | 1.30 | 19.20 | | 2.40 | 36.80 | Con舗装 t = 10cm | |
| | No. 2 | | | | | | | | 1.10 | | | 1.30 | | 2.40 | | | | |
| | No. 2 + 2.50 | 2.50 | | | | | | | 1.10 | 2.75 | | 1.30 | 3.25 | | 2.40 | 6.00 | Con舗装 t = 10cm | |
| 17 | No. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 | | 1.10 | | 5.30 | | 6.40 | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 3.10 | 3.10 | 1.10 | 3.41 | 2.70 | 12.40 | 3.80 | 15.81 | | | | | | | | | Con舗装 t = 10cm | |
| | No. 0 + 3.10 | | 1.10 | | 2.70 | | 3.80 | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 4.50 | 1.40 | 1.10 | 1.54 | 2.90 | 3.92 | 4.00 | 5.46 | | | | | | | | | Con舗装 t = 10cm | |
| | No. 0 + 4.50 | | 1.10 | | 2.90 | | 4.00 | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 7.50 | 3.00 | 1.10 | 3.30 | 2.30 | 7.80 | 3.40 | 11.10 | | | | | | | | | Con舗装 t = 10cm | |
| | No. 0 + 7.50 | | | | | | | | 1.10 | | | 1.50 | | 2.60 | | | | |
| | No. 0 + 18.70 | 11.20 | | | | | | | 1.10 | 12.32 | | 1.80 | 18.48 | | 2.90 | 30.80 | Con舗装 t = 10cm | |
| No. 0 + 18.70 | | | | | | | | 1.10 | | | 1.80 | | 2.90 | | | | | |
| No. 1 | 1.30 | | | | | | | 1.10 | 1.43 | | 3.10 | 3.19 | | 4.20 | 4.62 | Con舗装 t = 10cm | | |
| No. 1 | | | | | | | | 1.10 | | | 3.10 | | 4.20 | | | | | |
| No. 1 + 4.30 | 4.30 | | | | | | | 1.10 | 4.73 | | 2.80 | 12.69 | | 3.90 | 17.42 | Con舗装 t = 10cm | | |
| 合計 | 舗装切断 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.25 | | 24.12 | | | | | | 65.23 | | 86.11 | | | 既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施工延長 L= 66.80m | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助 L= 7.50m | | | | | | | | | | | 46.75 | | 51.75 | | 98.50 | | |
| | 単独 L= 59.30m | | | 8.25 | | 24.12 | | 32.37 | | | | 18.48 | | 34.36 | | 52.84 | | |

舗装面積計算書

| 工区 | 測点 | 距離 | 下水(補助) | | | | | | | | | | 舗装切断 | 摘要 | |
|---------------|-------------------|-------|---------|-------|----------|--------|--------------|-------|------------------|-------|----------------|--------|-------------|-------------|--------------------------------|
| | | | 取壊し工 | | | | 掘削工・上層路盤工、基層 | | 掘削工・上層路盤工(流用)、基層 | | 本復旧工 | | | | 延長 |
| | | | 表層工仮舗装分 | | 表層工影響復旧分 | | 路盤工仮舗装分 | | 路盤工影響復旧分 | | 表層工・基層工(t=5cm) | | | | |
| | | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 【幅員は5cm単位とする】 |
| 18 | No. 0 | | 1.10 | | 5.70 | | 1.10 | | 0.60 | | 6.80 | | | | |
| | No. 0 + 11.00 | 11.00 | 1.10 | 12.10 | 5.40 | 61.05 | 1.10 | 12.10 | 0.60 | 6.60 | 6.50 | 73.15 | 6.70 | As舗装 t=15cm | |
| | No. 0 + 11.00 | | 1.10 | | 2.30 | | 1.10 | | 0.60 | | 3.40 | | | | |
| | No. 1 | 9.00 | 1.10 | 9.90 | 2.00 | 19.35 | 1.10 | 9.90 | 0.60 | 5.40 | 3.10 | 29.25 | | As舗装 t=15cm | |
| | No. 1 | | 1.10 | | 5.40 | | 1.10 | | 0.60 | | 6.50 | | | | |
| | No. 1 + 3.00 | 3.00 | 1.10 | 3.30 | 5.40 | 16.20 | 1.10 | 3.30 | 0.60 | 1.80 | 6.50 | 19.50 | 6.80 | As舗装 t=15cm | |
| | No. 1 + 3.00 | | 1.10 | | 2.00 | | 1.10 | | 0.60 | | 3.10 | | | | |
| | No. 2 | 17.00 | 1.10 | 18.70 | 2.40 | 37.40 | 1.10 | 18.70 | 0.60 | 10.20 | 3.50 | 56.10 | | As舗装 t=15cm | |
| | No. 2 | | 1.10 | | 2.40 | | 1.10 | | 0.60 | | 3.50 | | | | |
| | No. 3 | 20.00 | 1.10 | 22.00 | 2.20 | 46.00 | 1.10 | 22.00 | 0.60 | 12.00 | 3.30 | 68.00 | | As舗装 t=15cm | |
| | No. 3 | | 1.10 | | 2.20 | | 1.10 | | 0.60 | | 3.30 | | | | |
| | No. 3 + 4.50 | 4.50 | 1.10 | 4.95 | 2.10 | 9.68 | 1.10 | 4.95 | 0.60 | 2.70 | 3.20 | 14.63 | | As舗装 t=15cm | |
| No. 3 + 4.50 | | 1.10 | | 6.40 | | 1.10 | | 0.60 | | 7.50 | | | | | |
| No. 3 + 7.50 | 3.00 | 1.10 | 3.30 | 6.40 | 19.20 | 1.10 | 3.30 | 0.60 | 1.80 | 7.50 | 22.50 | 15.00 | As舗装 t=15cm | | |
| No. | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 3 + 7.50 | | 1.10 | | 5.50 | | 1.10 | | 0.60 | | 6.60 | | | | | |
| No. 3 + 10.40 | 2.90 | 1.10 | 3.19 | 3.00 | 12.33 | 1.10 | 3.19 | 0.60 | 1.74 | 4.10 | 15.52 | 3.00 | As舗装 t=15cm | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 舗装切断 | | | | | | | | | | | 31.50 | | |
| | (t=3cm) | | | | | | | | | | | | | | 既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装) |
| | (t=10cm) | | | 77.44 | | 221.21 | | | | | | | | | |
| | 施工延長 L= 70.40m | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助 L= | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助 L= 70.40m | | | 77.44 | | 221.21 | | 77.44 | | 42.24 | | 298.65 | | | |

舗装面積計算書

| 工区 | 測点 | 距離 | 下水(補助) | | | | | | | | | | | 摘要 |
|----------|------------------|------|--------|------|-------|------|-------------|------|------------------|------|----------------|------|------------|----------------------------------|
| | | | 取壊し工 | | | | 不陸整正工(補足10) | | 不陸整正工(補足10)RC-40 | | 本復旧工表層工(t=3cm) | | 舗装切断 延長 | |
| | | | 仮舗装分 | | 影響復旧分 | | 仮舗装分+影響復旧分 | | | | | | | |
| | | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 【幅員は 5cm 単位とする】 |
| 歩道 18 | No. 3 + 10.40 | 3.00 | 0.90 | | 0.90 | | 0.40 | | 1.40 | | 1.80 | | 3.60 | As舗装 t = 3cm |
| | No. 3 + 13.40 | | 0.90 | 2.70 | 0.90 | 2.70 | 0.40 | 1.20 | 1.40 | 4.20 | 1.80 | 5.40 | | |
| | No. | | | | | | | | | | | | | |
| | No. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 舗装切断 | | | | | | | | | | | 3.60 | 既設舗装版 上段 (Con舗装) 下段 (As舗装) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施工延長 L= 3.00m | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助 L= 3.00m | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助 L= | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

舗装面積計算書

| 工区 | 測点 | 距離 | 下水(補助) | | | | | | | 下水(単独) | | | | | | | 摘要 | | |
|----|---------------|-------|-------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------------|------------|------------|----|------------|----|------|-----------------|----|------------|--|
| | | | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 | |
| | | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | | | | | |
| | | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 【幅員は 5cm 単位とする】 | | | |
| 19 | No. 0 | | 1.00 | | 2.30 | | 3.30 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 11.20 | 11.20 | 1.00 | 11.20 | 2.30 | 25.76 | 3.30 | 36.96 | 11.20 | | | | | | | As舗装 t=6cm | | | |
| | No. 0 + 11.20 | | 1.00 | | 5.00 | | 6.00 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 18.70 | 7.50 | 1.00 | 7.50 | 4.90 | 37.13 | 5.90 | 44.63 | | | | | | | | As舗装 t=6cm | | | |
| | No. 0 + 18.70 | | 1.00 | | 4.90 | | 5.90 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 1 | 1.30 | 1.00 | 1.30 | 4.50 | 6.11 | 5.50 | 7.41 | | | | | | | | As舗装 t=6cm | | | |
| | No. 1 | | 1.00 | | 4.50 | | 5.50 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 1 + 1.30 | 1.30 | 1.00 | 1.30 | 4.00 | 5.53 | 5.00 | 6.83 | | | | | | | | As舗装 t=6cm | | | |
| | No. 1 + 1.30 | | 1.00 | | 4.50 | | 5.50 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 1 + 6.30 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 4.50 | 22.50 | 5.50 | 27.50 | | | | | | | | As舗装 t=6cm | | | |
| | No. 1 + 6.30 | | 1.00 | | 3.30 | | 4.30 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 1 + 6.70 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 3.30 | 1.32 | 4.30 | 1.72 | | | | | | | | As舗装 t=6cm | | | |
| | No. 1 + 6.70 | | 1.00 | | 3.50 | | 4.50 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 2 | 13.30 | 1.00 | 13.30 | 3.50 | 46.55 | 4.50 | 59.85 | | | | | | | | As舗装 t=6cm | | | |
| | No. 2 | | 1.00 | | 3.50 | | 4.50 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 3 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 3.50 | 70.00 | 4.50 | 90.00 | | | | | | | | As舗装 t=6cm | | | |
| | No. 3 | | 1.00 | | 3.50 | | 4.50 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 3 + 1.30 | 1.30 | 1.00 | 1.30 | 3.50 | 4.55 | 4.50 | 5.85 | | | | | | | | As舗装 t=6cm | | | |
| | No. 3 + 1.30 | | 1.00 | | 3.10 | | 4.10 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 3 + 2.60 | 1.30 | 1.00 | 1.30 | 3.20 | 4.10 | 4.20 | 5.40 | | | | | | | | As舗装 t=6cm | | | |
| | No. 3 + 2.60 | | 1.00 | | 3.60 | | 4.60 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 4 | 17.40 | 1.00 | 17.40 | 3.60 | 62.64 | 4.60 | 80.04 | | | | | | | | As舗装 t=6cm | | | |
| | No. 4 | | 1.00 | | 3.60 | | 4.60 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 4 + 10.60 | 10.60 | 1.00 | 10.60 | 3.60 | 38.16 | 4.60 | 48.76 | | | | | | | | As舗装 t=6cm | | | |
| | No. 4 + 10.60 | | 1.00 | | 3.60 | | 4.60 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 5 | 9.40 | 1.00 | 9.40 | 3.60 | 33.84 | 4.60 | 43.24 | | | | | | | | As舗装 t=6cm | | | |
| | No. 5 | | 1.00 | | 3.60 | | 4.60 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 5 + 18.00 | 18.00 | 1.00 | 18.00 | 3.60 | 64.80 | 4.60 | 82.80 | | | | | | | | As舗装 t=6cm | | | |
| | No. 5 + 18.00 | | 1.00 | | 3.60 | | 4.60 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 5 + 19.70 | 1.70 | 1.00 | 1.70 | 4.90 | 7.23 | 5.90 | 8.93 | | | | | | | | As舗装 t=6cm | | | |
| | No. 5 + 19.70 | | 1.00 | | 4.90 | | 5.90 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 6 | 0.30 | 1.00 | 0.30 | 4.60 | 1.43 | 5.60 | 1.73 | | | | | | | | As舗装 t=6cm | | | |
| | No. 6 | | 1.00 | | 4.60 | | 5.60 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 6 + 17.80 | 17.80 | 1.00 | 17.80 | 3.60 | 72.98 | 4.60 | 90.78 | | | | | | | | As舗装 t=6cm | | | |
| | No. 6 + 17.80 | | 1.00 | | 3.60 | | 4.60 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 7 | 2.20 | 1.00 | 2.20 | 3.60 | 7.92 | 4.60 | 10.12 | | | | | | | | As舗装 t=6cm | | | |

舗装面積計算書

| 工区 | 測点 | 距離 | 下水(補助) | | | | | | | 下水(単独) | | | | | | | 摘要 | | |
|----|--------------------------------|-------|-------------|-------|-------|------|------------|------|-------|------------|-------------|----|-------|----|------------|----|----|--------------|----|
| | | | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 | |
| | | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | | | |
| | | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | | 幅員 | 面積 |
| | No. 7 No. 7 + 13.10 | 13.10 | 1.00 | | 3.60 | | 4.60 | | | | | | | | | | | As舗装 t = 6cm | |
| 20 | No. No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 No. 0 + 1.70 | 1.70 | 1.00 | 1.70 | 3.00 | 3.30 | 4.00 | 4.30 | 7.06 | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. 0 + 1.70 No. 0 + 16.20 | 14.50 | 1.00 | 14.50 | 3.30 | 3.00 | 4.30 | 3.00 | 52.93 | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. 0 + 16.20 No. 1 | 3.80 | 1.00 | 3.80 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 11.40 | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. 1 No. 1 + 10.40 | 10.40 | 1.00 | 10.40 | 2.00 | 2.40 | 3.00 | 3.40 | 33.28 | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. 1 + 10.40 No. 1 + 12.50 | 2.10 | 1.00 | 2.10 | 2.40 | 3.10 | 3.40 | 4.10 | 7.88 | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. 1 + 12.50 No. 2 | 7.50 | 1.00 | 7.50 | 3.10 | 3.00 | 4.10 | 4.00 | 30.38 | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. 2 No. 2 + 8.50 | 8.50 | 1.00 | 8.50 | 3.00 | 3.10 | 4.00 | 4.10 | 34.43 | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. 2 + 8.50 No. 2 + 18.50 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 3.10 | 3.30 | 4.10 | 4.30 | 42.00 | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. 2 + 18.50 No. 3 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 3.30 | 3.40 | 4.30 | 4.40 | 6.53 | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. 3 No. 3 + 8.00 | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 3.40 | 3.40 | 4.40 | 4.40 | 35.20 | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. 3 + 8.00 No. 3 + 16.00 | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 3.40 | 3.20 | 4.40 | 4.20 | 34.40 | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. 3 + 16.00 No. 4 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.20 | 3.10 | 4.20 | 4.10 | 16.60 | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. 4 No. 4 + 12.70 | 12.70 | 1.00 | 12.70 | 3.10 | 3.40 | 4.10 | 4.40 | 53.98 | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. 4 + 12.70 No. 5 | 7.30 | 1.00 | 7.30 | 3.40 | 3.30 | 4.40 | 4.30 | 31.76 | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. 5 No. 6 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 3.30 | 3.00 | 4.30 | 4.00 | 83.00 | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. 6 No. 6 + 6.50 | 6.50 | 1.00 | 6.50 | 3.00 | 3.20 | 4.00 | 4.20 | 26.65 | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |
| | No. 6 + 6.50 No. 7 | 13.50 | 1.00 | 13.50 | 3.20 | 3.10 | 4.20 | 4.10 | 56.03 | | | | | | | | | As舗装 t = 5cm | |

舗装面積計算書

| 工区 | 測点 | 距離 | 下水(補助) | | | | | | | 下水(単独) | | | | | | | 摘要 | | | |
|---------------|---------------|-------|-------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------------|------------|------------|----|------------|----|------|----|----|------------|------------|------------|
| | | | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 | | |
| | | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | | | | | | |
| | | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | | | | |
| | No. 7 | | 1.00 | | 3.10 | | 4.10 | | | | | | | | | | | | | |
| | No. 8 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 3.40 | 65.00 | 4.40 | 85.00 | | | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | |
| | No. 8 | | 1.00 | | 3.40 | | 4.40 | | | | | | | | | | | | | |
| | No. 8 + 7.80 | 7.80 | 1.00 | 7.80 | 2.50 | 23.01 | 3.50 | 30.81 | | | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | |
| | No. 8 + 7.80 | | 1.00 | | 2.50 | | 3.50 | | | | | | | | | | | | | |
| | No. 9 | 12.20 | 1.00 | 12.20 | 2.40 | 29.89 | 3.40 | 42.09 | | | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | |
| | No. 9 | | 1.00 | | 2.40 | | 3.40 | | | | | | | | | | | | | |
| | No. 9 + 11.70 | 11.70 | 1.00 | 11.70 | 2.40 | 28.08 | 3.40 | 39.78 | | | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | |
| | No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | No. 0 | | 1.00 | | 8.20 | | 9.20 | | | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 5.40 | 20.40 | 6.40 | 23.40 | | | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | |
| | No. 0 + 3.00 | | 1.00 | | 5.40 | | 6.40 | | | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 7.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 2.40 | 15.60 | 3.40 | 19.60 | | | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | |
| | No. 0 + 7.00 | | 1.00 | | 2.40 | | 3.40 | | | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 12.60 | 5.60 | 1.00 | 5.60 | 1.80 | 11.76 | 2.80 | 17.36 | | | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | |
| | No. 0 + 12.60 | | 1.00 | | 1.80 | | 2.80 | | | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 16.60 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 1.80 | 7.20 | 2.80 | 11.20 | | | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | |
| | No. 0 + 16.60 | | 1.00 | | 1.80 | | 2.80 | | | | | | | | | | | | | |
| | No. 0 + 19.20 | 2.60 | 1.00 | 2.60 | 1.90 | 4.81 | 2.90 | 7.41 | | | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | |
| | No. 0 + 19.20 | | 1.00 | | 1.90 | | 2.90 | | | | | | | | | | | | | |
| | No. 1 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 1.80 | 1.48 | 2.80 | 2.28 | | | | | | | | | | | | As舗装 t=5cm |
| | No. 1 | | 1.00 | | 1.80 | | 2.80 | | | | | | | | | | | | | |
| | No. 1 + 6.30 | 6.30 | 1.00 | 6.30 | 2.10 | 12.29 | 3.10 | 18.59 | | | | | | | | | | | | As舗装 t=5cm |
| | No. 1 + 6.30 | | 1.00 | | 2.30 | | 3.30 | | | | | | | | | | | | | |
| | No. 1 + 7.20 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 1.53 | 2.10 | 2.43 | | | | | | | | | | | | As舗装 t=5cm |
| | No. 1 + 7.20 | | 1.00 | | 1.10 | | 2.10 | | | | | | | | | | | | | |
| No. 1 + 16.40 | 9.20 | 1.00 | 9.20 | 1.00 | 9.66 | 2.00 | 18.86 | | | | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | |
| No. 1 + 16.40 | | 1.00 | | 1.00 | | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 2 | 3.60 | 1.00 | 3.60 | 0.90 | 3.42 | 1.90 | 7.02 | | | | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | |
| No. 2 | | 1.00 | | 0.90 | | 1.90 | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 2 + 11.10 | 11.10 | 1.00 | 11.10 | 1.10 | 11.10 | 2.10 | 22.20 | | | | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | |
| No. 2 + 11.10 | | 1.00 | | 1.00 | | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 2 + 15.30 | 4.20 | 1.00 | 4.20 | 0.80 | 3.78 | 1.80 | 7.98 | | | | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | |
| No. 2 + 15.30 | | 1.00 | | 0.80 | | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 2 + 19.30 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 0.80 | 3.20 | 1.80 | 7.20 | | | | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | |
| No. 2 + 19.30 | | 1.00 | | 0.80 | | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | |
| No. 3 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 0.56 | 1.80 | 1.26 | | | | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | |

舗装面積計算書

| 工区 | 測点 | 距離 | 下水(補助) | | | | | | | 下水(単独) | | | | | | | 摘要 | | |
|----|--------------------|-------|-------------|--------|-------|----------|------------|----------|------|------------|-------------|-------|-------|-------|------------|----|----|--------------------------------|--|
| | | | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 延長 | |
| | | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | | | |
| | | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 延長 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 延長 | | | |
| | No. 3 | | 1.00 | | 0.80 | | 1.80 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 3 + 4.70 | 4.70 | 1.00 | 4.70 | 1.70 | 5.88 | 2.70 | 10.58 | | | | | | | | | | As舗装 t=5cm | |
| | No. 3 + 4.70 | | | | | | | | 1.00 | | 1.70 | | 2.70 | | | | | | |
| | No. 4 | 15.30 | | | | | | | 1.00 | 15.30 | 1.10 | 21.42 | 2.10 | 36.72 | | | | As舗装 t=5cm | |
| | No. 4 | | | | | | | | 1.00 | | 1.10 | | 2.10 | | | | | | |
| | No. 4 + 3.20 | 3.20 | | | | | | | 1.00 | 3.20 | 1.30 | 3.84 | 2.30 | 7.04 | | | | As舗装 t=5cm | |
| | No. 4 + 3.20 | | | | | | | | 1.00 | | 1.30 | | 2.30 | | | | | | |
| | No. 4 + 6.10 | 2.90 | | | | | | | 1.00 | 2.90 | 1.80 | 4.50 | 2.80 | 7.40 | | | | As舗装 t=5cm | |
| | No. 4 + 6.10 | | | | | | | | 1.00 | | 1.10 | | 2.10 | | | | | | |
| | No. 4 + 17.30 | 11.20 | | | | | | | 1.00 | 11.20 | 1.10 | 12.32 | 2.10 | 23.52 | | | | As舗装 t=5cm | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 舗装切断 | | | | | | 11.20 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 409.50 | | 1,241.87 | | | | | | | | | | | | 既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施工延長 L= 442.10m | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助 L= 409.50m | | | 52.10 | | 64.91 | | 117.01 | | | | | | 74.68 | | | | | |
| | 単独 L= 32.60m | | | 357.40 | | 1,176.96 | | 1,534.36 | | | | | | | | | | | |

舗装面積計算書

| 工区 | 測点 | 距離 | 下水(土木課負担) | | | | | | | 下水(単独) | | | | | | | 摘 要 | | |
|------------|-------------------|-------|---------------|------|-------|------|------------|----|----|--------|-------------|----|-------|----|------------|----|---|--------------------------------|----|
| | | | 不陸整正工・掘削工・路盤工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 | 取壊し工・不陸整正工 | | | | 本復旧工 | | | 舗装切断 | |
| | | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | 延長 | | 仮舗装分(t=3cm) | | 影響復旧分 | | 表層工(t=4cm) | | | | 延長 |
| | | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | 面積 | 幅員 | | 面積 | |
| 21 | No. 4 + 6.10 | 11.20 | | | 0.70 | | 0.70 | | | | | | | | | | 【幅員は 5cm 単位とする】 As舗装 As舗装 As舗装 | | |
| | No. 4 + 17.30 | | 0.70 | 7.84 | 0.70 | 7.84 | | | | | | | | | | | | | |
| | No. 4 + 17.30 | 2.70 | | | 0.70 | | 0.70 | | | | | | | | | | | | |
| | No. 5 | | 0.70 | 1.89 | 0.70 | 1.89 | | | | | | | | | | | | | |
| | No. 5 + 0.60 | | 0.60 | 0.70 | 0.42 | 0.70 | 0.42 | | | | | | | | | | | | |
| No. No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 舗装切断 | | | | | | | | | | | | | | | | 既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施工延長 L= 14.50m | | | | 10.15 | | 10.15 | | | | | | | | | | | | |
| | 補助 L= 14.50m | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単独 L= | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

各 種 計 算 書

カッター汚泥量算出表市道(補助)

・発生汚泥量

| | | | | 施工延長(m) | | 舗装切断深さ(m) | | | 合計 |
|------------|----------|-------|---|----------|---|-----------|---|---------------------|----|
| アスファルト舗装版厚 | t ≤ 15cm | 0.023 | × | 3.60 m | × | 0.03 | = | 0.00 m ³ | |
| | | 0.023 | × | 3.10 m | × | 0.05 | = | 0.00 m ³ | |
| | | 0.023 | × | 11.2 m | × | 0.06 | = | 0.02 m ³ | |
| | | 0.023 | × | 76.35 m | × | 0.13 | = | 0.23 m ³ | |
| | | 0.023 | × | 11.80 m | × | 0.14 | = | 0.04 m ³ | |
| | | 0.023 | × | 137.20 m | × | 0.15 | = | 0.47 m ³ | |
| コンクリート舗装版厚 | t ≤ 15cm | 0.023 | × | 7.30 m | × | 0.10 | = | 0.02 m ³ | |

0.78 m³

各 種 計 算 書

カッター汚泥量算出表市道(単独)

・発生汚泥量

| | | | | 施工延長(m) | | 舗装切断深さ(m) | | |
|------------|----------|-------|---|---------|---|-----------|---|---------------------|
| アスファルト舗装版厚 | t ≤ 15cm | 0.023 | × | 19.9 m | × | 0.05 | = | 0.02 m ³ |
| コンクリート舗装版厚 | t ≤ 15cm | 0.023 | × | 38.70 m | × | 0.10 | = | 0.09 m ³ |

合計

0.11 m³