

令和4年度	道改第1号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 土 木 課		
事 業 名		和 賀 白 川 線 整 備 事 業								
施 工 場 所		亀 山 市 住 山 町 地 内								
工 事 名		和 賀 白 川 線 ほ か 2 線 道 路 改 良 工 事					設 計 令 和 4 年 4 月			
工 事 費										
工 期		240日間	長	289.0m	幅	12.0m				
工 事 の 大 要										
【道路補助】		和賀白川線	No.1+10.0～No.7+3.0	L=	113.0 m					
		亀山市斎場線	No.7+5.0～CEP	L=	57.5 m					
		住山団地31号線	DBP～DEP	L=	118.5 m					
		道路土工		V=	920 m ³					
		法面工		A=	320 m ²					
		排水構造物工		L=	420 m					
		舗装工		A=	2,920 m ²					
和賀白川線		車道(表層t= 5cm,上層t=12cm,下層t=20cm)		A=	1,571 m ²					
亀山市斎場線		車道(表層t= 5cm,上層t=15cm,下層t=15cm)		A=	512 m ²					
住山団地31号線		車道(表層t= 4cm,路盤t=15cm)		A=	574 m ²					
亀山市斎場線		歩道(表層t= 3cm,下層t=10cm)		A=	208 m ²					
【道路単独】		和賀白川線	No.1+10.0～No.3	L=	30.0 m					
		舗装工		A=	90 m ²					
		歩道(表層t= 3cm,下層t=10cm)		A=	90 m ²					
【付帯補助】		浄化槽移設工		N=	一 式					
【付帯単独】		駐車場舗装		A=	440 m ²					
		フェンス工		L=	107 m					
		照明灯移設工		N=	3 基					

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
							事業区分
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事(当初)		当初		工事区分	
						道路改良(補助)	
道路改良(補助)		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		1			
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し; 障害無し;施工数量5,000m3未満	式		1			
路体盛土工		m3		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	式		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減		摘要
					増	減	
歩道盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	式		1			
路肩盛土		式		1			
路床盛土工		m3		1			
路床盛土	施工幅員4.0m以上	式		1			
作業土工		m3		1			
床堀	土砂	式		1			
埋戻D		式		1			
法面整形工		式		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
和賀白川線ほか2線道路改良工事(当初)						
工事区分						
道路改良(補助)						
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		80		
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場制約無し	m2		240		
安定処理工		m3		1		
路床安定処理	t=60cm	m2		361		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
法面工		式		1		
植生工		式		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
	和賀白川線ほか2線道路改良工事(当初)					
種子散布	種子規格 ;肥料有り;施工規模250m2以上500m2未満	m2		80		
種子散布	種子規格 ;肥料有り;施工規模250m2以上500m2未満	m2		240		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
プラスチック型側溝	PU1-300B	m		82		
プラスチック型側溝	PU1-360B	m		100		
プラスチック型側溝	PU3-300A	m		112		
側溝蓋	PC3-300	枚		188		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要			
							事業区分	道路新設・改築	
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事(当初)		当初		工事区分		道路改良(補助)	
側溝蓋	Gr蓋(300用)細目・T-25	枚		22					
円形側溝D300(A)	D形300	m		69					
円形側溝D300(C)	D形300(内R≤3用)	m		13					
円形側溝D300(C)	D形300(内R≤18用)	m		24					
管渠工		式		1					
台付管(φ450)	φ450	m		8					
台付管(φ600)	φ600	m		12					
集水柵・マンホール工		式		1					

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
							事業区分
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事(当初)		当初		工事区分	道路改良(補助)
集水桝(11)		箇所		1			
集水桝(13)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		2			
街渠桝(A-1型)		箇所		1			
街渠桝(A-2型3)		箇所		1			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材無し	m2		2,760			
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格粒度調整 碎石 M-30;補足材整正厚9mm以上13mm 未満	m2		142			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要			
							事業区分	道路新設・改築	
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事(当初)		当初		工事区分		道路改良(補助)	
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2		24					
アスファルト舗装工		式		1					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚200mm	m2		361					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚150mm	m2		949					
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚100mm	m2		213					
下層路盤(乗入部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚150mm	m2		54					
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚120mm	m2		361					
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚150mm	m2		370					

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ混合物(13) ;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		2,080		
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ混合物(13) ;舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		574		
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ混合物(13) ;舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m2		208		
表層(乗入部)	材料種類再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ混合物(13) ;舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		54		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
縁石工 (A)		m		55		
縁石工 (B)		m		2		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減		摘要
					増	減	
工事名 和賀白川線ほか2線道路改良工事(当初)							
事業区分							道路新設・改築
工事区分							道路改良(補助)
縁石工(C)	ブロック規格	m		5			
アスカーブ		m		50			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
車線分離標	車線分離標規格 ; 施工区分着脱式(穿孔式・3本脚); 施工規模30本以上	本		113			
警戒標識	201-A	基		1			
境界杭設置工	90×90×600 亀山市文字入り 上下2面入り	本		88			
境界鋳設置工	35×35×2 亀山市文字入り 2穴タイプ	枚		15			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
							工事名
和賀白川線ほか2線道路改良工事(当初)							
						道路改良(補助)	
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模50m以上100m未満;曲線部補正無し	m		89			
ガードパイプ	ガードパイプ規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模50m以上100m未満;曲線部補正無し	m		48			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		1,470			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		48			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名	和賀白川線ほか2線道路改良工事(当初)		当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		42		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		25		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		320		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		670		
区画線消去		m		1,666		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要			
							事業区分	道路新設・改築	
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事(当初)		当初		工事区分		道路改良(補助)	
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3cm	m2		210					
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		1,090					
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分鉄筋構造物	m3		10					
アスファルト殻運搬	アスファルト	m3		71					
アスファルト殻処分	アスファルト	m3		71					
汚泥処分工		m3		0.2					
仮設工		式		1					
交通管理工		式		1					

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
							事業区分
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事(当初)		当初		工事区分	道路改良(補助)
交通誘導警備員(A)		式		1			
交通誘導警備員(B)		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要			
							事業区分	道路新設・改築	
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事(当初)		当初		工事区分		共通仮設費	
一般管理費等		式		1					
工事価格		式		1					
消費税相当額		式		1					
工事費計		式		1					

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減		摘要
					増	減	
道路改良 (単独)		式		1			
道路土工		式		1			
盛土工		m3		1			
歩道盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	式		1			
路肩盛土		1		1			
作業土工		m3		1			
床堀		式		1			
埋戻D		1		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要			
							事業区分	道路新設・改築	
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事（単独）		当初		工事区分		道路改良（単独）	
法面整形工		式		1					
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場制約無し	m2		30					
法面工		式		1					
植生工		式		1					
種子散布	種子規格 ;肥料有り;施工規模250m2以上500m2未満	m2		30					
排水構造物工		式		1					
側溝工		式		1					
プラスチックU型側溝	PU2-300B	m		16					

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
							事業区分
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事（単独）		当初		工事区分	
						道路改良（単独）	
管渠工		式		1			
台付管（φ300）	φ300	m		2			
台付管（φ600）	φ600	m		4			
集水桝・マンホール工		式		1			
集水桝(7)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚100mm	m ²		86			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要			
							事業区分	道路新設・改築	
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事（単独）		当初		工事区分		道路改良（単独）	
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度7.7%以上混合物(13) ;舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m ²		88					
縁石工		式		1					
縁石工		式		1					
縁石工 (A)		m		17					
縁石工 (B)		m		2					
縁石工 (C)		m		4					
視覚障害者誘導用シート		m ²		3					
境界鎮	35×35×2 亀山市文字入り 2穴タイプ	枚		185					

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要			
							事業区分	道路新設・改築	
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事（単独）		当初		工事区分		道路改良（単独）	
防護柵工		式		1					
路側防護柵工		式		1					
ガードパイプ	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模50m以上100m未満;曲線部補正無し	m		19					
仮設工		式		1					
交通管理工		式		1					
交通誘導警備員（A）		式		1					
交通誘導警備員（B）		式		1					
直接工事費		式		1					

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
							事業区分
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事（単独）		当初		共通仮設費	
共通仮設費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税相当額		式		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減		摘要
					数量増減	数量増減	
工事費計		式		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
							事業区分
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事（付帯工事補助）		当初		工事区分	
						付帯工事（補助）	
付帯工事（補助）		式		1			
浄化槽本体工		式		1			
土工		m3		1			
床掘		m3		110			
埋戻		m3		90			
床掘		m3		40			
埋戻		m3		40			
基礎工		m3		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
							事業区分
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事（付帯工事補助）		当初		工事区分	
						付帯工事（補助）	
路面修正		m2		18			
基礎砕石工		m2		18			
基礎コンクリート工		m3		3			
スラブコンクリート工		m3		3			
補強柱コンクリート工		m3		0.4			
型枠工		m2		3.3			
型枠工		m2		3.3			
円形型枠工	φ 200	本		6			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
							事業区分
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事（付帯工事補助）		当初		工事区分	
						付帯工事（補助）	
鉄筋工	D10	t		0.1			
鉄筋工	D13	t		1.1			
据付工事		m3		1			
据付工（浄化槽本体・ブロワ配管含む）		式		1			
排水設備工		式		1			
作業土工		式		1			
床堀	土砂	m3		30			
埋戻D		m3		30			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
							事業区分
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事（付帯工事補助）		当初		工事区分	
						付帯工事（補助）	
管渠工		式		1			
埋設排水管	VP φ 100mm	m		11			
埋設排水管	VP φ 150mm	m		28			
配管切断	鋼管 φ 150mm	箇所		1			
配管切断	塩ビ管 φ 150mm	箇所		3			
小口径塩ビ柵	100-200-90L 760H	個		1			
小口径塩ビ柵	100-200-90Y 770H	個		1			
小口径塩ビ柵	100-200-90L 795H	個		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
							事業区分
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事（付帯工事補助）		当初		工事区分	
						付帯工事（補助）	
小口径塩ビ柵	100-200-90L 845H	個		1			
小口径塩ビ柵	100-200-90L 950H	個		1			
小口径塩ビ柵	100-200-DR 1080H	個		1			
舗装工		式		1			
不陸整正工		m2		46			
下層路盤工	RC-40 t=150	m2		46			
表層工	再生密粒度アスコン（13） t=40	m2		46			
電気設備工		式		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要			
							事業区分	道路新設・改築	
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事（付帯工事補助）		当初		工事区分		付帯工事（補助）	
作業土工		式		1					
床堀	土砂	m3		10					
埋戻し	土質区分土砂;土質	式		1					
配管工		式		1					
露出配管工（材工共）	厚鋼電線管G22mm・EM-CEケーブル3.5sq-2C	m		6					
露出配管工（材工共）	波付硬質ポリエチレン管FEP30mm・EM-CEケーブル3.5sq-2C	m		43					
プルボックス（材工共）	ステンレス防水（200×200×100）	個		1					
プルボックス（材工共）	ステンレス防水（200×200×200）	個		2					

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
防水コンセント（材工共）	2P15A×2・接地極付	個		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分鉄筋構造物	m3		12		
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3cm	m2		9		
アスファルト殻運搬	アスファルト	m3		0.3		
アスファルト殻処分	アスファルト	m3		0.3		
廃プラ運搬		m3		10		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要			
							事業区分	道路新設・改築	
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事（付帯工事補助）		当初		工事区分		付帯工事（補助）	
廃プラ処分		t		4					
直接工事費		式		1					
共通仮設費		式		1					
共通仮設費（率計上）		式		1					
純工事費		式		1					
現場管理費		式		1					
工事原価		式		1					
一般管理費等		式		1					

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要			
							事業区分	道路新設・改築	
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事（付帯工事補助）		当初		工事区分		共通仮設費	
工事価格		式		1					
消費税相当額		式		1					
工事費計		式		1					

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
							事業区分
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事（付帯工事単独）		当初		工事区分	
付帯工事（単独）						付帯工事（単独）	
付帯工事（単独）		式		1			
敷地土工		式		1			
掘削工		m3		1			
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し; 障害無し;施工数量5,000m3未満	式		1			
埋戻D	土質	式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		140			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
種子散布	種子規格 ;肥料有り;施工規模250m2以上500m2未満	m2		140		
排水構造物工		式		1		
管渠工		式		1		
排水管	VUφ150	m		3		
排水管継手	φ150×45°	個		2		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	
和賀白川線ほか2線道路改良工事（付帯工事単独）					付帯工事（単独）	
集水柵工		式		1		
プレキャスト集水柵	360□	箇所		3		
舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正	補足材無し	m2		440		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚150mm	m2		440		
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		440		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名 和賀白川線ほか2線道路改良工事(付帯工事単独)						
事業区分						
工事区分						
緑石工		式		1		
緑石工		式		1		
緑石工	ブロック規格 150×200	m		7		
防護柵工		式		1		
立入防護柵工		式		1		
フェンス移設工		m		42		
フェンス工		m		65		
立入防護柵基礎工		式		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
							事業区分
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事（付帯工事単独）		当初		工事区分	
						付帯工事（単独）	
基礎砕石工		m2		17			
均しコンクリート	コンクリート規格18-8-25(高炉);敷厚5cm	m2		20			
基礎コンクリート	コンクリート規格18-8-25(高炉)	m3		6			
型枠工		m2		59			
鉄筋工		t		0.2			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		75			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
							事業区分
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事（付帯工事単独）		当初		工事区分	
						付帯工事（単独）	
舗装版切断		式		1			
舗装版破碎		m2		13			
アスファルト殻運搬		m3		0.4			
アスファルト殻処分		m3		0.4			
給水・ガス設備工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘		m3		7			
埋戻D		m3		7			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
							事業区分
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事（付帯工事単独）		当初		工事区分	
						付帯工事（単独）	
管渠工		式		1			
埋設給水管工		式		1			
給水管		m		11			
量水器移設	40A	式		1			
量水器ボックス	40A	個		1			
給水管埋設シート		m		11			
埋設ガス管工		式		1			
ガス管		m		10			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	道路新設・改築
							和賀白川線ほか2線道路改良工事（付帯工事単独）		工事区分	付帯工事（単独）
ガス埋設シート		m		10						
配管接続切断	鋼管 保温無 40A	箇所		4						
電気設備工		式		1						
作業土工		式		1						
床掘		m ³		30						
埋戻D		m ³		30						
電気配管工		式		1						
埋設配管工		式		1						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
配管工(材工共)	波付硬質ポリエチレン管FEP30mm・EM-CEケーブル5.5sq-2C	m		111		
機器取付工		式		1		
照明灯移設工(既設再利用)	FL20W×1・ポールH:4.5m	基		1		
旧設備等撤去工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘		m3		30		
埋戻D		m3		30		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
							事業区分
工事名		和賀白川線ほか2線道路改良工事（付帯工事単独）		当初		工事区分	
						付帯工事（単独）	
舗装版破碎		m2		13			
アスファルト殻運搬		m3		0.4			
アスファルト殻処分		m3		0.4			
金属くず運搬		m3		0.4			
金属くず処分		t		0.5			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減		摘要
					増減	比率	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税相当額		式		1			
工事費計		式		1			