

令和4年度	施設第17号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 上 水 道 課		
事業名	下水道事業に伴う配水管改良事業									
施工場所	亀山市 川合町 地内									
工事名	川合町地内(市道みずほ台62号線ほか)公共下水道事業に伴う配水管移設工事									
工事費										
工期	210 日間	長	462.6 m	幅						
工 事 の 大 要										
<b>【下水道補助】</b> 本設 HPE φ 75 L= 103.2 m PP φ 50 L= 140.3 m  <b>【下水道単独】</b> 本設 HPE φ 75 L= 77.3 m PP φ 50 L= 141.8 m  消火栓 N= 2 箇所										

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下水道補助		式		1		
1工区		式		1		
1工区(資材)本設		式		1		
E F 受口付直管	φ75	本		21		
E F 片受ベンド	φ75×45°	個		1		
E F 片受ベンド	φ75×22°	個		1		
E F 両受ベンド	φ75×45°	個		3		
E F 両受ベンド	φ75×22°	個		1		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
MFジョイント	SUSコブ付 φ75	個		1						
E F ソケット	φ75	個		3						
ソフトシール仕切弁付不断水割T字管	V P 用 φ75×φ75	個		1						
不断水簡易弁	V P 用 φ75	個		1						
仕切弁筐	鉄蓋 JWWA B 132	組		2						
仕切弁筐	調整リング PR25(K)	個		2						
仕切弁筐	上部壁 RA25(A)	個		2						
仕切弁筐	中部壁 RC25(B)	個		4						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		概要
					工事区分	水道工事 下水道補助	
工事名 【補助】川合町地内（市道みずほ台6 2号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初				
仕切弁篋	下部壁 RC25(C)	個		2			
仕切弁篋	底版 RS25(S)	組		2			
EF管用サドル分水栓	φ75×φ50	個		1			
EF管用サドル分水栓	φ75×φ13	個		5			
Hiキャップ	φ75	個		1			
PVジョイント	φ75	個		2			
ポリエチレン管	φ13	m		25.5			
PVソケット	φ13	個		5			

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
管明示テープ	アルタン無し	m		129.5						
マーカー杭		個		10						
1工区（労務）本設		式		1						
ポリエチレン管据付工	φ75	m		104						
ポリエチレン管据付工	φ13	m		25.5						
ポリエチレン管切断工	φ75	口		7						
硬質塩化ビニル管切断工	φ75	口		3						
不断水仕切弁（T字管）設置工	筐設置含む、φ75	箇所		1						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減		摘要
					増	減	
工事名 【補助】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事							
不断水仕切弁設置工	筐設置含む、φ75	箇所		1			
融着継手工	φ75	箇所		35			
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手φ75	口		5			
フランジ継手工	φ75	口		1			
硬質塩化ビニル管TS継手工	φ75	口		1			
サドル分水栓建込み工	EF管用 φ75×φ50	箇所		1			
サドル分水栓建込み工	EF管用 φ75×φ13	箇所		5			
PP継手工	φ50	口		1			

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
【補助】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初	工事区分	下水道補助	
PP継手工	φ13	口		15		
管明示シート工		m		129.5		
1工区（土工）本設		式		1		
舗装切断工	As,t=15cm以下	m		260		
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm以下	m <sup>3</sup>		79		
管路掘削工	機械施工 砂質土	m <sup>3</sup>		80		
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m <sup>3</sup>		30		
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	m <sup>3</sup>		40		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
発生土運搬費	砂質土	m3		80		
整地		m3		80		
アスファルト塊処理		m3		3		
建設廃棄物受入料金	As	m3		3		
汚泥運搬・処分工		m3		0.3		
路盤工	RC-40, t=16cm	m <sup>2</sup>		79		
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m <sup>2</sup>		79		
2工区		式		1		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			
2工区（資材）本設		式		1						
ポリエチレン管	φ50	m		9						
PPエルボ	φ50	個		3						
PPチーズ	φ50	個		1						
ソフトシール仕切弁	右締め φ50	個		1						
FCD製仕切弁	右締め φ50	個		1						
仕切弁筐	鉄蓋 JWWA B 132	組		2						
仕切弁筐	調整リング PR25(K)	個		4						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		概要
					工事区分	水道工事	
【補助】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事							
仕切弁筐	上部壁 RA25(A)	個		2			
仕切弁筐	下部壁 RC25(C)	個		2			
仕切弁筐	底版 RS25(S)	組		2			
MFジョイント	SUSコア付 φ50	個		4			
PVエルボ	φ50	個		1			
Hiキャップ	φ50	個		1			
管明示テープ	アルタン無し	m		9			
マーカー杭		個		2			

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	当初		概要
					事業区分	水道工事	
【補助】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事					工事区分	下水道補助	
2工区（労務）本設		式		1			
ポリエチレン管据付工	φ50	m		9			
PP継手工	φ50	口		11			
仕切弁設置工	φ50 H=900 筐据付含む	箇所		2			
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手φ50	口		4			
フランジ継手工	φ50	口		4			
管明示シート工		m		9			
硬質塩化ビニル管TS継手工	φ50	口		1			

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			
2工区（土工）本設		式		1						
舗装切断工	As,t=15cm以下	m		17						
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm以下	m <sup>3</sup>		5						
管路掘削工	機械施工 砂質土	m <sup>3</sup>		5						
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m <sup>3</sup>		2						
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	m <sup>3</sup>		2						
発生土運搬費	砂質土	m <sup>3</sup>		5						
整地		m <sup>3</sup>		5						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			
アスファルト塊処理		m3		0.2						
建設廃棄物受入料金	As	m3		0.2						
汚泥運搬・処分工		m3		0.02						
路盤工	RC-40,t=16cm	m <sup>2</sup>		5						
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m <sup>2</sup>		5						
3工区		式		1						
3工区（資材）本設		式		1						
ポリエチレン管	φ50	m		24.3						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	下水道補助
【補助】川合町地内（市道みずほ台6 2号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事						
ポリエチレン管	φ13	m		7.7		
PPエルボ	φ50	個		3		
PPエルボ	φ13	個		2		
PPチーズ	φ50	個		2		
PVソケット	φ13	個		1		
ソフトシール仕切弁	右締め φ50	個		1		
FCD製仕切弁	右締め φ50	個		1		
仕切弁筐	鉄蓋 JWVA B 132	組		2		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	当初		概要
					事業区分	水道工事	
						工事区分	下水道補助
工事名 【補助】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事							
仕切弁篋	調整リング PR25(K)	個		4			
仕切弁篋	上部壁 RA25(A)	個		2			
仕切弁篋	下部壁 RC25(C)	個		2			
仕切弁篋	底版 RS25(S)	組		2			
MFジョイント	SUSコア付 φ50	個		4			
PP管用サドル分水栓	φ50×φ13	個		1			
管明示テープ	アルタン無し	m		32			
マーカー杭		個		2			

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減		摘要
					増減	比率	
3工区(労務)本設		式		1			
ポリエチレン管据付工	φ50	m		24.3			
ポリエチレン管据付工	φ13	m		7.7			
PP継手工	φ50	口		9			
PP継手工	φ13	口		7			
仕切弁設置工	φ50 H=900 筐据付含む	箇所		2			
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 φ50	口		4			
フランジ継手工	φ50	口		4			

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減		摘要
					増減	残	
工事名 【補助】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事							
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ50×φ13	箇所		1			
管明示シート工		m		32			
3工区（土工）本設		式		1			
舗装切断工	As,t=15cm以下	m		60			
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm以下	m <sup>2</sup>		19			
管路掘削工	機械施工 砂質土	m <sup>3</sup>		20			
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m <sup>3</sup>		10			
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	m <sup>3</sup>		10			

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
発生土運搬費	砂質土	m3		20		
整地		m3		20		
アスファルト塊処理		m3		1		
建設廃棄物受入料金	As	m3		1		
汚泥運搬・処分工		m3		0.1		
路盤工	RC-40, t=16cm	m <sup>2</sup>		19		
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m <sup>2</sup>		19		
4工区		式		1		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
【補助】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初		工事区分	下水道補助
4工区（資材）本設		式		1		
ポリエチレン管	φ50	m		91.3		
ポリエチレン管	φ13	m		63.8		
PPソケット	φ50	個		2		
PPチーズ	φ50	個		1		
ソフトシール仕切弁	右締め φ50	個		1		
仕切弁筐	鉄蓋 JWWA B 132	組		1		
仕切弁筐	調整リング PR25(K)	個		2		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
仕切弁篋	上部壁 RA25(A)	個		1						
仕切弁篋	下部壁 RC25(C)	個		1						
仕切弁篋	底版 RS25(S)	組		1						
MFジョイント	SUSコア付 φ50	個		2						
PPエルボ	φ13	個		4						
PVソケット	φ13	個		13						
PP管用サドル分水栓	φ50×φ13	個		13						
管明示テープ	アルタン無し	m		155.1						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
【補助】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初		工事区分	下水道補助
マーカー杭		個		14		
4工区（労務）本設		式		1		
ポリエチレン管据付工	φ50	m		91.3		
ポリエチレン管据付工	φ13	m		63.8		
PP継手工	φ50	口		7		
PP継手工	φ13	口		48		
仕切弁設置工	φ50 H=900 筐据付含む	箇所		1		
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 φ50	口		2		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
フランジ継手工	φ50	口		2		
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ50×φ13	箇所		14		
管明示シート工		m		155.1		
4工区(土工)本設		式		1		
舗装切断工	As, t=15cm以下	m		310		
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m <sup>2</sup>		93		
管路掘削工	機械施工 砂質土	m <sup>3</sup>		80		
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m <sup>3</sup>		30		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	m <sup>3</sup>		40						
発生土運搬費	砂質土	m <sup>3</sup>		80						
整地		m <sup>3</sup>		80						
アスファルト塊処理		m <sup>3</sup>		4						
建設廃棄物受入料金	As	m <sup>3</sup>		4						
汚泥運搬・処分工		m <sup>3</sup>		0.3						
路盤工	RC-40, t=16cm	m <sup>2</sup>		93						
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m <sup>2</sup>		93						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
5工区		式		1		
5工区(資材)本設		式		1		
ポリエチレン管	φ50	m		18.9		
ポリエチレン管	φ13	m		4.1		
PPエルボ	φ50	個		3		
PVエルボ	φ50	個		1		
ソフトシール仕切弁	右締め φ50	個		1		
仕切弁筐	鉄蓋 JWWA B 132	組		1		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	当初		概要
					事業区分	水道工事	
						工事区分	下水道補助
工事名 【補助】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事							
仕切弁筐	調整リング PR25(K)	個		2			
仕切弁筐	上部壁 RA25(A)	個		1			
仕切弁筐	下部壁 RC25(C)	個		1			
仕切弁筐	底版 RS25(S)	組		1			
MFジョイント	SUSコア付 φ50	個		2			
PVソケット	φ13	個		1			
PP管用サドル分水栓	φ50×φ13	個		1			
Hiキャップ	φ50	個		1			

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
【補助】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初		工事区分	下水道補助
管明示テープ	アルタン無し	m		23		
マーカー杭		個		4		
5工区（労務）本設		式		1		
ポリエチレン管据付工	φ50	m		18.9		
ポリエチレン管据付工	φ13	m		4.1		
PP継手工	φ50	口		8		
PP継手工	φ13	口		3		
仕切弁設置工	φ50 H=900 筐据付含む	箇所		1		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手φ50	口		2						
フランジ継手工	φ50	口		2						
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ50×φ13	箇所		1						
管明示シート工		m		23						
硬質塩化ビニル管TS継手工	φ50	口		1						
5工区（土工）本設		式		1						
舗装切断工	As,t=15cm以下	m		50						
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm以下	m <sup>2</sup>		14						



## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
路盤工	RC-40,t=16cm	m <sup>2</sup>		14						
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m <sup>2</sup>		14						
仮設工		式		1						
交通管理工		式		1						
交通誘導警備員費		式		1						
直接工事費		式		1						
共通仮設費		式		1						
共通仮設費（率計上）		式		1						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	共通仮設費
純工事費		式		1						
現場管理費		式		1						
工事原価		式		1						
一般管理費等		式		1						
工事価格		式		1						
消費税相当額		式		1						
工事費計		式		1						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名 【単独】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事						
下水道単独		式		1		
1工区		式		1		
1工区（資材）本設		式		1		
E F 受口付直管	φ75	本		14		
E F 片受ベンド	φ75×45°	個		6		
E F 片受ベンド	φ75×22°	個		1		
E F 片受Sベンド	φ75×H300	個		2		
E F キャップ	φ75	個		1		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名 【単独】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事						
E F ソケット	φ75	個		1		
EF管用サドル分水栓	φ75×φ50	個		4		
EF管用サドル分水栓	φ75×φ25	個		1		
EF管用サドル分水栓	φ75×φ13	個		5		
ポリエチレン管	φ25	m		9.1		
ポリエチレン管	φ13	m		24.1		
PPエルボ	φ25	個		2		
PPエルボ	φ13	個		2		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名 【単独】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事						
PVソケット	φ25	個		1		
PVソケット	φ13	個		5		
管明示テープ	アルタン無し	m		109.9		
マーカー杭		個		18		
1工区（労務）本設		式		1		
ポリエチレン管据付工	φ75	m		76.7		
ポリエチレン管据付工	φ25	m		9.1		
ポリエチレン管据付工	φ13	m		24.1		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
ポリエチレン管切断工	φ75	口		6						
融着継手工	φ75	箇所		28						
サドル分水栓建込み工	EF管用 φ75×φ50	箇所		4						
サドル分水栓建込み工	EF管用 φ75×φ25	箇所		1						
サドル分水栓建込み工	EF管用 φ75×φ13	箇所		5						
PP継手工	φ50	口		4						
PP継手工	φ25	口		7						
PP継手工	φ13	口		19						



## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
整地		m <sup>3</sup>		80		
アスファルト塊処理		m <sup>3</sup>		3		
建設廃棄物受入料金	As	m <sup>3</sup>		3		
汚泥運搬・処分工		m <sup>3</sup>		0.3		
路盤工	RC-40, t=16cm	m <sup>2</sup>		83		
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m <sup>2</sup>		83		
3工区		式		1		
3工区(資材)本設		式		1		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名 【単独】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事						
ポリエチレン管	φ50	m		75		
ポリエチレン管	φ13	m		27.4		
PPソケット	φ50	個		1		
ソフトシール仕切弁	右締め φ50	個		1		
仕切弁筐	鉄蓋 JWWA B 132	組		1		
仕切弁筐	調整リング PR25(K)	個		2		
仕切弁筐	上部壁 RA25(A)	個		1		
仕切弁筐	下部壁 RC25(C)	個		1		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減		摘要
					増減	残数	
工事名 【単独】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		当初		事業区分	水道工事		
				工事区分	下水道単独		
仕切弁篋	底版 RS25(S)	組		1			
MFジョイント	SUSコア付 φ50	個		2			
PPエルボ	φ13	個		4			
PVソケット	φ13	個		5			
PP管用サドル分水栓	φ50×φ13	個		5			
管明示テープ	アルタン無し	m		102.4			
マーカー杭		個		5			
3工区（労務）本設		式		1			

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名 【単独】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事						
ポリエチレン管据付工	φ50	m		75		
ポリエチレン管据付工	φ13	m		27.4		
PP継手工	φ50	口		2		
PP継手工	φ13	口		23		
仕切弁設置工	φ50 H=900 筐据付含む	箇所		1		
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 φ50	口		2		
フランジ継手工	φ50	口		2		
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ50×φ13	箇所		5		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管明示シート工		m		102.4		
3工区(土工)本設		式		1		
舗装切断工	As,t=15cm以下	m		210		
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm以下	m <sup>2</sup>		62		
管路掘削工	機械施工 砂質土	m <sup>3</sup>		60		
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m <sup>3</sup>		20		
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	m <sup>3</sup>		30		
発生土運搬費	砂質土	m <sup>3</sup>		60		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
整地		m3		60		
アスファルト塊処理		m3		3		
建設廃棄物受入料金	As	m3		3		
汚泥運搬・処分工		m3		0.2		
路盤工	RC-40, t=16cm	m <sup>2</sup>		62		
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m <sup>2</sup>		62		
4工区		式		1		
4工区(資材)本設		式		1		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
【単独】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初		工事区分	下水道単独
ポリエチレン管	φ50	m		68.7		
ポリエチレン管	φ13	m		25.3		
PPエルボ	φ50	個		3		
PPソケット	φ50	個		1		
PPチーズ	φ50	個		1		
ソフトシール仕切弁	右締め φ50	個		1		
FCD製仕切弁	右締め φ50	個		1		
仕切弁筐	鉄蓋 JWWA B 132	組		2		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	当初		概要
					事業区分	水道工事	
						工事区分	下水道単独
工事名	【単独】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減		概要
仕切弁筐	調整リング PR25(K)	個		4			
仕切弁筐	上部壁 RA25(A)	個		2			
仕切弁筐	下部壁 RC25(C)	個		2			
仕切弁筐	底版 RS25(S)	組		2			
MFジョイント	SUSコア付 φ50	個		4			
PVソケット	φ13	個		9			
PP管用サドル分水栓	φ50×φ13	個		9			
管明示テープ	アルタン無し	m		94			

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
【単独】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初		工事区分	下水道単独
マーカー杭		個		10		
4工区（労務）本設		式		1		
ポリエチレン管据付工	φ50	m		68.7		
ポリエチレン管据付工	φ13	m		25.3		
PP継手工	φ50	口		11		
PP継手工	φ13	口		27		
仕切弁設置工	φ50 H=900 筐据付含む	箇所		2		
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 φ50	口		4		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	当初		概要
					事業区分	水道工事	
						工事区分	下水道単独
工事名	【単独】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減		概要
フランジ継手工	φ50	口		4			
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ50×φ13	箇所		9			
管明示シート工		m		94			
4工区（土工）本設		式		1			
舗装切断工	As, t=15cm以下	m		190			
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m <sup>2</sup>		56			
管路掘削工	機械施工 砂質土	m <sup>3</sup>		50			
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m <sup>3</sup>		20			



## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員費		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	【単独】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		当初		事業区分	水道工事
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
消火栓		式		1		
1工区		式		1		
1工区 資材 消火栓		式		1		
PE挿し口付鋳鉄製T字管	G型、φ75×φ75	個		2		
地下式消火栓 単口φ75×φ65	耐震補修弁 H=150付き	個		2		
消火栓ボックス(角型) 蓋枠	H=200 35×45型 CTC350×450同等品以上	組		2		
消火栓ボックス(角型) 調整リング	450×350-50	個		4		
消火栓ボックス(角型) 上部材	450×350-200	個		2		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減		摘要
					増減	残高	
【消火栓】川合町地内（市道みずほ台62号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事							
消火栓ボックス(角型) 下部材	450×350-100	個		2			
消火栓ボックス(角型) 底板	680×200-40	個		2			
フランジ短管 (RF-GF)	DCIP φ75×H150	本		2			
1工区 労務 消火栓		式		1			
消火栓設置工	筐設置含む、地下式	箇所		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		