

1工区・2工区 集計 資材(本設)				
名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】		1工区 + 2工区		
EF受口付直管	φ 100	45	45	本
EF片受ベンド	φ 100 45°	1	1	個
	φ 100 22 1/2°	1	1	個
EF両受チーズ	φ 100× φ 75	1	1	個
EF両受Sベンド	φ 100×H300	7	7	個
EF片受Sベンド	φ 100×H300	1	1	個
EFソケット	φ 100	1	1	個
EF受口付直管	φ 75	3 + 1	4	本
EF両受Sベンド	φ 75×H300	1	1	個
EF片受Sベンド	φ 75×H300	1	1	個
EFソケット	φ 75	2 + 3	5	個
VP用	φ 75	1	1	個
不断水簡易弁	φ 75	1	1	個
PE挿し口付	φ 100	1	1	個
ソフトシール仕切弁	φ 75	1 + 1	2	個
ソフトシール仕切弁	フランジ接合材含む φ 50	2 + 5	7	個
右締め	φ 50	1	1	個
FCD製仕切弁	鉄蓋	6 + 6	12	組
仕切弁筐	JWWA B 132	11 + 12	23	個
	調整リング PR25 (K)	6 + 6	12	個
	上部壁 RA25 (A)	2	2	個
	中部壁 RB25 (B)	6 + 6	12	個
	下部壁 RC25 (C)	6 + 6	12	組
	底版 RS25 (S)	6 + 10	16	個
MFジョイント	SUSコア付 φ 50	2	2	個
PVジョイント	φ 100	2	2	個
	φ 75× φ 50	1 + 1	2	個
	φ 75	321.8 + 309.2	631.0	m
管明示テープ	アルタン無し	42 + 25	67	個
マーカー杭		1 + 1	2	本
硬質塩化ビニル管	φ 75	2 + 2	4	個
HIエルボ	φ 75	49.9 + 42.3	92.2	m
ポリエチレン管	φ 13	1.1 + 3.9	5	m
	φ 20	24.4 + 249.8	274.2	m
	φ 50	7 + 8	15	個
PPエルボ	φ 50	3	3	個
PPソケット	φ 50	1	1	個
PPチーズ	φ 50	18 + 15	33	個
PVソケット	φ 13	1 + 1	2	個
	φ 20	2	2	個
	φ 50	2	2	個
HIキャップ	φ 50	2	2	個

1工区・2工区 集計 資材(本設)

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
MCユニオン	φ 50	2	2	個
EF管用サドル分水栓	φ 100×φ 13	17	17	個
	φ 100×φ 20	1	1	個
	φ 100×φ 50	3 + 3	6	個
PP管用サドル分水栓	φ 50×φ 13	1 + 15	16	個
	φ 50×φ 20	1	1	個

1工区・2工区 集計 労務(本設)

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【労務】		1工区 + 2工区		
ポリエチレン管据付工	φ 100	230.40	230.4	m
	φ 75	12.3 + 9.4	21.7	m
	φ 50	24.4 + 249.8	274.2	m
	φ 20	1.1 + 3.9	5.0	m
	φ 13	49.9 + 42.3	92.2	m
ポリエチレン管切断工	φ 100	16	16	口
	φ 75	7	7	口
硬質塩化ビニル管据付工	φ 75	3.7 + 3.8	7.5	m
TS継手工	φ 75	4 + 4	8	口
	φ 50	2	2	口
塩ビ管切断工	φ 75	3 + 3	6	口
不断水仕切弁設置工	筐設置含む VP用 φ 75	1	1	箇所
仕切弁設置工	筐設置含む φ 100	1	1	箇所
	筐設置含む φ 75	1 + 1	2	箇所
	筐設置含む φ 50	3 + 5	8	箇所
融着継手工	φ 100	66	66	箇所
	φ 75	8 + 7	15	箇所
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 φ 50	6 + 12	18	口
	メカニカル継手 φ 75	2 + 4	6	口
	メカニカル継手 φ 100	4	4	口
フランジ継手工	φ 65以下	6 + 10	16	口
管明示シート工		321.8 + 309.2	631.0	m
PP継手工	φ 13	54 + 45	99	口
	φ 20	3 + 3	6	口
	φ 50	21 + 28	49	口
サドル分水栓建込工	PP管用 φ 100×φ 13	17	17	箇所
	PP管用 φ 100×φ 20	1	1	箇所
	PP管用 φ 100×φ 50	3 + 3	6	箇所
	PP管用 φ 50×φ 13	1 + 15	16	箇所
	PP管用 φ 50×φ 20	1	1	箇所

(本設) 土工数量計算書													
名 称	形 状	寸 法	1工区	2工区								合計数量	単位
舗装版切断	As, t=15cm以下		649.2	617.4								1,266.6	m
舗装版取壊し積込工	As, t=10cm以下		194.7	185.2								379.9	m ²
管路掘削工	機械 砂質土		203.6	182.1								385.7	m ³
管路埋戻工	RC-40		76.5	69.9								146.4	m ³
管路埋戻工	クッション用砂		94.9	83.5								178.4	m ³
発生土運搬費	砂質土		203.6	182.1								385.7	m ³
整地			203.6	182.1								385.7	m ³
アスファルト塊処理			7.8	7.4								15.2	m ³
建設廃棄物受入料金	As		7.8	7.4								15.2	m ³
汚泥運搬・処分工			0.61	0.58								1.19	m ³
路盤工	RC-40, t=16cm		194.7	185.2								379.9	m ²
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm		194.7	185.2								379.9	m ²

区画線工

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【労務】				
区画線設置	実線 白色 30cm	交差点クロスマーク 3.0 × 3 + 停止線 2.0 × 2	13	m
	矢印・記号・文字 15cm換算 白色	止 3.8 × 3 + ま 3.9 × 1	15	m
	矢印・記号・文字 15cm換算 黄色	速度30 19.3 × 1	19	m

消火栓 資材・労務

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】				
PE挿し口 鋳鉄製T字管	φ 100×φ 75	1	1	個
地下式消火栓 耐震補修弁H=150付き	単口 φ 75×φ 65	1	1	個
フランジ短管 RF-GF	DCIP φ 75×H150	1	1	個
消火栓ボックス(角型)	蓋枠 H=200	1	1	個
	調整リング 450×350-50	2	2	個
	上部材 450×350-200	1	1	個
	下部材 450×350-100	1	1	個
	底板 680×200-40	1	1	本
EFソケット	φ 100	1	1	個
【労務】				
消火栓設置工 (筐据付・補修弁・ 等取付含)		1	1	箇所
融着継手工	φ 100	ソケット 2	2	箇所
フランジ継手工	φ 100	2	2	口

1工区 HPE φ 100, 75, PP φ 50, 20, 13 資材(本設)

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】				
EF受口付直管	φ 100	直管 40 + 切管 5	45	本
EF片受ベンド	φ 100 45°	1	1	個
	φ 100 22 1/2°	1	1	個
EF両受チーズ	φ 100× φ 75	1	1	個
EF両受Sベンド	φ 100×H300	7	7	個
EF片受Sベンド	φ 100×H300	1	1	個
EFソケット	φ 100	消火栓 2 — 1	1	個
EF受口付直管	φ 75	直管 1 + 切管(2工区含む) 2	3	本
EF両受Sベンド	φ 75×H300	1	1	個
EF片受Sベンド	φ 75×H300	1	1	個
EFソケット	φ 75	2	2	個
VP用	φ 75	1	1	個
不断水簡易弁	φ 75	1	1	個
PE挿し口付	φ 100	1	1	個
ソフトシール仕切弁	φ 75	1	1	個
ソフトシール仕切弁	φ 75	1	1	個
ソフトシール仕切弁	フランジ接合材含む φ 50	2	2	個
FCD製仕切弁	右締め φ 50	1	1	個
仕切弁筐	鉄蓋 JWWA B 132	不断水仕切 5 + 1	6	組
	調整リング PR25 (K)	10 + 1	11	個
	上部壁 RA25 (A)	5 + 1	6	個
	中部壁 RB25 (B)	2	2	個
	下部壁 RC25 (C)	5 + 1	6	個
	底版 RS25 (S)	5 + 1	6	組
MFジョイント	SUSコア付 φ 50	6	6	個
PVジョイント	φ 100	2	2	個
	φ 75	1	1	個
管明示テープ	アルタン無し	φ 100 230.42 + φ 75 12.31 + φ 50 24.40 + VP φ 75 3.70 + 給水管 51.00	321.8	m
マーカー杭		給水 19 + 分岐1 5 + Sベント 4 + 曲げ 3 + 分岐2 4 + 分岐3 4 + ドレーン 3	42	個
硬質塩化ビニル管	φ 75	4m/本—(1.0m+2.7m) 1	1	本
HIエルボ	φ 75	2	2	個
ポリエチレン管	φ 13	S1 27.3 + S2 7.7 + S4 13.8 + S5 1.1	49.9	m
	φ 20	S3 1.1	1.1	m
	φ 50	8.7+13.5+2.2 24.4	24.4	m
PPエルボ	φ 50	2+2+3 7	7	個
PVソケット	φ 13	S1 7 + S2 7 + S4 3 + S5 1	18	個
	φ 20	S3 1	1	個
	φ 50	2	2	個
HIキャップ	φ 50	2	2	個
MCユニオン	φ 50	2	2	個
EF管用サドル分水栓	φ 100× φ 13	S1 7 + S2 7 + S4 3	17	個
	φ 100× φ 20	S3 1	1	個

1工区 HPE φ 100, 75, PP φ 50, 20, 13 資材(本設)

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
EF管用サドル分水栓	φ 100×φ 50	分岐2、分岐3、ドレーン 3	3	個
PP管用サドル分水栓	φ 50×φ 13	S5 1	1	個

1工区 HPE φ 100, 75, PP φ 50, 20, 13 労務(本設)

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【労務】				
ポリエチレン管据付工	φ 100	仕切弁 231.28 - 0.86	230.4	m
	φ 75	仕切弁 13.09 - 0.78	12.3	m
	φ 50	24.40	24.4	m
	φ 20	1.10	1.1	m
	φ 13	49.90	49.9	m
ポリエチレン管切断工	φ 100	既設 14 + 2	16	口
	φ 75	2工区含む 7	7	口
硬質塩化ビニル管据付工	φ 75	3.70	3.7	m
TS継手工	φ 75	エルボ 4	4	口
	φ 50	キャップ 2	2	口
塩ビ管切断工	φ 75	既設 2 + 1	3	口
不断水仕切弁設置工	筐設置含む VP用 φ 75	1	1	箇所
仕切弁設置工	筐設置含む φ 100	1	1	箇所
	筐設置含む φ 75	1	1	箇所
	筐設置含む φ 50	ドレーン 1 + ソフト 2	3	箇所
融着継手工	φ 100	直管 甲切 片受ベンド 両受ベンド 両受チーズ 両受Sベンド 片受Sベンド EPフランジ ソケット 40 + 5 + 2 + + 2 + 14 + 1 + + 2	66	箇所
	φ 75	直管 甲切 両受Sベンド 片受Sベンド ソケット 1 + + 2 + 1 + 4	8	箇所
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 φ 50	MFジョイント 6	6	口
	メカニカル継手 φ 75	PVジョイント 2	2	口
	メカニカル継手 φ 100	PVジョイント 4	4	口
フランジ継手工	φ 65以下	MFジョイント 6	6	口
管明示シート工		321.8	321.8	m
PP継手工	φ 13	ソケット サドル 36 + 18	54	口
	φ 20	ソケット サドル 2 + 1	3	口
	φ 50	エルボ ソケット サドル 14 + 4 + 3	21	口
サドル分水栓建込工	PP管用 φ 100×φ 13	17	17	箇所
	PP管用 φ 100×φ 20	1	1	箇所
	PP管用 φ 100×φ 50	3	3	箇所
	PP管用 φ 50×φ 13	1	1	箇所

2工区 HPE φ 75, PP φ 50, 20, 13 資材(本設)

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】				
EF受口付直管	φ 75	直管 1 (切管は、1工区に含む)	1	本
EFソケット	φ 75	3	3	個
PE挿し口付 ソフトシール仕切弁	φ 75	1	1	個
ソフトシール仕切弁	フランジ接合材含む φ 50	2-1工区 2-2工区 4 + 1	5	個
仕切弁筐	鉄蓋 JWWA B 132	6	6	組
	調整リング PR25 (K)	12	12	個
	上部壁 RA25 (A)	6	6	個
	下部壁 RC25 (C)	6	6	個
	底版 RS25 (S)	6	6	組
MFジョイント	SUSコア付 φ 50	10	10	個
PVジョイント	φ 75 × φ 50	2-3工区 2	2	個
	φ 75	2-3工区 1	1	個
管明示テープ	アルタン無し	φ 75 φ 50 給水管 VP φ 75 9.41 + 249.80 + 46.20 + 3.80	309.2	m
マーカー杭		給水 分岐 曲げ 終点 16 + 4 + 4 + 1	25	個
硬質塩化ビニル管	φ 75	4m/本-(1.0m+2.8m) 1	1	本
HIエルボ	φ 75	2	2	個
ポリエチレン管	φ 13	S6 S7 S9 S10 7.2 + 19.5 + 7.6 + 8.0	42.3	m
	φ 20	S8 3.9	3.9	m
	φ 50	182.6+67.8-0.6 249.8	249.8	m
PPエルボ	φ 50	8	8	個
PPソケット	φ 50	3	3	個
PPチーズ	φ 50	1	1	個
PVソケット	φ 13	S6 S7 S9 S10 6 + 5 + 2 + 2	15	個
	φ 20	S8 1	1	個
EF管用サドル分水栓	φ 100 × φ 50	3	3	個
PP管用サドル分水栓	φ 50 × φ 13	S6 S7 S9 S10 6 + 5 + 2 + 2	15	個
	φ 50 × φ 20	S8 1	1	個

2工区 HPE φ 75, PP φ 50, 20, 13 労務(本設)

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【労務】				
ポリエチレン管据付工	φ 75	仕切弁 10.19 - 0.78	9.4	m
	φ 50	249.80	249.8	m
	φ 20	3.90	3.9	m
	φ 13	42.30	42.3	m
硬質塩化ビニル管据付工	φ 75	3.80	3.8	m
TS継手工	φ 75	エルボ 4	4	口
塩ビ管切断工	φ 75	既設 2 + 1	3	口
仕切弁設置工	筐設置含む φ 75	1	1	箇所
	筐設置含む φ 50	5	5	箇所
融着継手工	φ 75	直管 甲切 ソケット 1 + + 6	7	箇所
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 φ 50	MFジョイント PVジョイント 10 + 2	12	口
	メカニカル継手 φ 75	PVジョイント PVジョイント 2 + 2	4	口
フランジ継手工	φ 65以下	MFジョイント 10	10	口
管明示シート工		309.2	309.2	m
PP継手工	φ 13	ソケット サドル 30 + 15	45	口
	φ 20	ソケット サドル 2 + 1	3	口
	φ 50	エルボ チーズ サドル ソケット 16 + 3 + 3 + 6	28	口
サドル分水栓建込工	PP管用 φ 100× φ 50	3	3	箇所
	PP管用 φ 50× φ 13	15	15	箇所
	PP管用 φ 50× φ 20	1	1	箇所

1工区

HPE φ100mm																						
HPE φ100 直管		HPE φ100 甲切管	HPE φ100 乙切管	不銹水割T字管 ソフトシール兼付	PE補孔口付 鋳鉄製 T字管	ソフトシール 仕切弁(メ) 右締め	EF片受ベンド				EF両受ベンド				EF 両受 チーズ φ100×φ75 (個)	EF 両受 チーズ φ100×φ50 (個)	EF 両受 Sベンド φ100×H300 (個)	EF 片受 Sベンド φ100×H300 (個)	EF 片受 レジュマ φ100×φ30 (個)	EF キャップ (個)	EF ソケット (個)	布設延長 (累計)
片受付 直管 (本)	直管 (m)	乙切管 (m)	DCIP用 φ100×φ100 (個)	φ100×φ75 (個)	φ100 (個)	90° φ100 (個)	45° φ100 (個)	22° φ100 (個)	11° φ100 (個)	90° φ100 (個)	45° φ100 (個)	22° φ100 (個)	11° φ100 (個)	11° φ100 (個)	11° φ100 (個)	11° φ100 (個)	11° φ100 (個)	11° φ100 (個)	11° φ100 (個)	11° φ100 (個)	11° φ100 (個)	
12	3.70				1																	
1		0.60														1					1	
		1.00														1						
8		0.30														1						
		1.00														1						
7	1.30																					
	4.40							1														
		0.60													1							
		0.60														1						
	0.90																					
	1.50					1											1				1	
7		2.60															1					
		0.50															1					
5		3.10																				
計	40	11.80	10.30		1	1	0.555	0.485	0.400	0.445	0.375	0.280	0.280	0.280	1	0.134	0.134	0.8	0.91	0.38	0.17	2
管長	5			0.29	0.79	0.86									0.134	0.134	5.6	0.91			布設工	
延長	200	11.8	10.30		0.79	0.86		0.485	0.4						0.134						L=	231.28

1工区

HPE φ75mm																	布設延長 (累計)	
HPE φ75 片受付直管 (本)	HPE φ75 甲切管 (m)	HPE φ75 乙切管 (m)	ソフトシール 仕切弁(メ)	EF片受バンド				EF両受バンド				EF 両受 チーズ φ75×φ75 (個)	EF 両受 チーズ(H) φ100×φ75 (個)	EF 両受 Sバンド φ75×H300 (個)	EF 片受 Sバンド φ75×H300 (個)	ソケット (個)		
l=5.0m				90° φ75 (個)	45° φ75 (個)	22° φ75 (個)	11° φ75 (個)	90° φ75 (個)	45° φ75 (個)	22° φ75 (個)	11° φ75 (個)	11° φ75 (個)						
	2.70													1				
		1.00												1				
1	0.60	1.00	1														1	
計	1	3.30	2.00	1										1	1	1	2	
管長	5			0.78	0.495	0.47	0.375	0.355	0.39	0.365	0.270	0.250	0.112	0.31	0.795	0.9	布設工 L=	13.09
延長	5	3.3	2.00	0.78										0.31	0.795	0.9		

2工区

HPE φ75mm																	布設延長 (累計)
HPE φ75 片受付直管 (本)	HPE φ75 甲切管 (m)	HPE φ75 乙切管 (m)	ソフトシール 仕切弁 (本)	EF片受バンド			EF両受バンド			EF 両受 チーズ φ75×φ75 (個)	EF 両受 チーズ(H) φ100×φ75 (個)	EF 両受 Sバンド φ75×H300 (個)	EF 片受 Sバンド φ75×H300 (個)	EF ソケット φ75 (個)			
l=5.0m				90° φ75 (個)	45° φ75 (個)	22° φ75 (個)	11° φ75 (個)	90° φ75 (個)	45° φ75 (個)	22° φ75 (個)	11° φ75 (個)						
1	2.70		右締め φ75 (個)	φ75 (個)	φ75 (個)	φ75 (個)	φ75 (個)	φ75 (個)	φ75 (個)	φ75 (個)	φ75 (個)	φ75 (個)	φ75×H300 (個)	φ75 (個)	1	φ75 (個)	
	1.00		1												1		
	0.30														1		
	0.30																
計	1	4.30	1									1				3	
管量	5		0.78	0.495	0.47	0.375	0.355	0.39	0.365	0.270	0.250	0.112	0.31	0.795	0.9	布設工 L=	
延長	5	4.30	0.78									0.112				10.19	

切管調書

1工区

HPE φ 100 （ L =5.00m／本 ）																	
甲切管		乙切管				本数	切断工 ヶ所(口)	残管長	甲切管		乙切管				本数	切断工 ヶ所(口)	残管長
m						m		m	m					m		m	
3.70	0.60						1	2	0.70								
1.30	1.00	0.30	1.00				1	5	1.40								
4.40	0.60						1	1	0.00								
0.90	0.60	2.60	0.50				1	4	0.40								
1.50	3.10						1	2	0.40								
							5	14	2.90	計							

切管調書

1工区、2工区

HPE φ 75 （ L =5.00m／本 ）																	
甲切管		乙切管					本数	切断工 ヶ所(口)	残管長	乙切管					本数	切断工 ヶ所(口)	残管長
m						m	本		m	m					m	m	
2.70	1.00	1.00	0.30				1	3	0.00								
0.60	1.00	2.70	0.30				1	4	0.40								
							2	7	0.40	計							

1工区(本設) 土工数量計算書												
名 称	形 状 寸 法	HPE φ100		HPE φ75		HIVP φ75		PP φ50本管・トレン		給水管		合計数量 単位
		H=0.9	H=1.2	H=0.9	H=1.2	H=0.9	H=1.2	H=0.9	H=1.2	φ20 H=0.65	φ13 H=0.65	
舗装版切断	As, t=15cm以下	442.6	18.2	20.8	6.8	2.0	5.4	33.4	18.0	2.2	99.8	649.2 m
舗装版取壊し積込工	As, t=10cm以下	132.8	5.5	6.2	2.0	0.6	1.6	10.0	5.4	0.7	29.9	194.7 m ²
管路掘削工	機械 砂質土	144.1	7.6	6.6	2.8	0.6	2.2	10.2	7.1	0.5	21.9	203.6 m ³
管路埋戻工	RC-40	54.4	3.9	2.6	1.4	0.2	1.2	4.1	3.8	0.1	4.8	76.5 m ³
管路埋戻工	クッション用砂	67.0	2.8	3.0	1.0	0.3	0.8	4.6	2.5	0.3	12.6	94.9 m ³
発生土運搬費	砂質土	144.1	7.6	6.6	2.8	0.6	2.2	10.2	7.1	0.5	21.9	203.6 m ³
整地		144.1	7.6	6.6	2.8	0.6	2.2	10.2	7.1	0.5	21.9	203.6 m ³
アスファルト塊処理		5.3	0.2	0.2	0.1	0.02	0.1	0.4	0.2	0.03	1.2	7.8 m ³
建設廃棄物受入料金	As	5.3	0.2	0.2	0.1	0.02	0.1	0.4	0.2	0.03	1.2	7.8 m ³
汚泥運搬・処分工		0.41	0.02	0.02	0.01	0.002	0.005	0.03	0.02	0.002	0.09	0.61 m ³
路盤工	RC-40, t=16cm	132.8	5.5	6.2	2.0	0.6	1.6	10.0	5.4	0.7	29.9	194.7 m ²
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	132.8	5.5	6.2	2.0	0.6	1.6	10.0	5.4	0.7	29.9	194.7 m ²

1 工区

土 工 数 量 表

土工タイプ°	1-3	市道車道 As	HPE φ 75	DP=0.90m
--------	-----	---------	----------	----------

土工延長 L= 3.0 + 7.4 = 10.4 m

W	掘削幅	0.600
D1	管外径	0.090
DP	土被り	0.900
H1	掘削深	1.090
H2	掘削高	1.050
h1	埋戻材	0.410
h	砂 高	0.490

(10.4 m 当たり数量)

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
舗装版切断	As, t=15cm以下	2.00 × 10.4	m	20.8
舗装版取壊し積込工	As, t=10cm以下	0.60 × 10.4	m ²	6.2
管路掘削工	機械 砂質土	0.60 × 1.050 × 10.4	m ³	6.6
管路埋戻工	RC-40	0.60 × 0.410 × 10.4	m ³	2.6
管路埋戻工	流用土			
管路埋戻工	クッション用砂	(0.60 × 0.490 - 0.090 ² × π / 4) × 10.4	m ³	3.0
発生土運搬費	砂質土	掘削土量 流用土埋戻 6.60 - ÷ 0.9	m ³	6.6
アスファルト塊処理		0.60 × 0.04 × 10.4	m ³	0.2
建設廃棄物受入料金	As		m ³	0.2
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 20.8	m ³	0.02
路盤工	RC-40, t=16cm	0.60 × 10.4	m ²	6.2
表層	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 10.4	m ²	6.2

1 工区

土 工 数 量 表

土工タイプ°	1-6	市道車道 As	HIVP φ 75	DP=1.20m
--------	-----	---------	-----------	----------

土工延長 L= 2.7 = 2.7 m

W	掘削幅	0.600
D1	管外径	0.089
DP	土被り	1.200
H1	掘削深	1.389
H2	掘削高	1.349
h1	埋戻材	0.710
h	砂 高	0.489

(2.7 m 当たり数量)

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
舗装版切断	As, t=15cm以下	2.00 × 2.7	m	5.4
舗装版取壊し積込工	As, t=10cm以下	0.60 × 2.7	m ²	1.6
管路掘削工	機械 砂質土	0.60 × 1.349 × 2.7	m ³	2.2
管路埋戻工	RC-40	0.60 × 0.710 × 2.7	m ³	1.2
管路埋戻工	流用土			
管路埋戻工	クッション用砂	(0.60 × 0.489 - 0.089 ² × π / 4) × 2.7	m ³	0.8
発生土運搬費	砂質土	掘削土量 2.20 - 流用土埋戻 ÷ 0.9	m ³	2.2
アスファルト塊処理		0.60 × 0.04 × 2.7	m ³	0.1
建設廃棄物受入料金	As		m ³	0.1
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 5.4	m ³	0.005
路盤工	RC-40, t=16cm	0.60 × 2.7	m ²	1.6
表層	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 2.7	m ²	1.6

1 工区 土 工 数 量 表				
土工タイプ	1-7	市道車道 As	PP φ 50	DP=0.90m
土工延長 L= 5.2 + 10.0 + 1.5 = 16.7 m				
(16.7 m 当たり数量)				
名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
舗装版切断	As, t=15cm以下	2.00 × 16.7	m	33.4
舗装版取壊し積込工	As, t=10cm以下	0.60 × 16.7	m ²	10.0
管路掘削工	機械 砂質土	0.60 × 1.020 × 16.7	m ³	10.2
管路埋戻工	RC-40	0.60 × 0.410 × 16.7	m ³	4.1
管路埋戻工	流用土			
管路埋戻工	クッション用砂	$(0.60 \times 0.460 - 0.060^2 \times \pi / 4) \times 16.7$	m ³	4.6
発生土運搬費	砂質土	$\frac{掘削土量 - 流用土埋戻}{0.9}$	m ³	10.2
アスファルト塊処理		0.60 × 0.04 × 16.7	m ³	0.4
建設廃棄物受入料金	As		m ³	0.4
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 33.4	m ³	0.03
路盤工	RC-40, t=16cm	0.60 × 16.7	m ²	10.0
表層	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 16.7	m ²	10.0

2工区(本設) 土工数量計算書												
名 称	形 状 寸 法	HPE φ 100		HPE φ 75		HIVP φ 75		PP φ 50本管		給水管		合計数量 単位
		H=0.9	H=1.2	H=0.9	H=1.2	H=0.9	H=1.2	H=0.9	H=1.2	φ 20 H=0.65	φ 13 H=0.65	
舗装版切断	As, t=15cm以下			19.0		2.0	5.6	494.4	4.0	7.8	84.6	617.4 m
舗装版取壊し積込工	As, t=10cm以下			5.7		0.6	1.7	148.3	1.2	2.3	25.4	185.2 m ²
管路掘削工	機械 砂質土			6.0		0.6	2.3	151.3	1.6	1.7	18.6	182.1 m ³
管路埋戻工	RC-40			2.3		0.2	1.2	60.8	0.9	0.4	4.1	69.9 m ³
管路埋戻工	クッション用砂			2.7		0.3	0.8	67.5	0.5	1.0	10.7	83.5 m ³
発生土運搬費	砂質土			6.0		0.6	2.3	151.3	1.6	1.7	18.6	182.1 m ³
整地				6.0		0.6	2.3	151.3	1.6	1.7	18.6	182.1 m ³
アスファルト塊処理				0.2		0.02	0.1	5.9	0.1	0.1	1.0	7.4 m ³
建設廃棄物受入料金	As			0.2		0.02	0.1	5.9	0.1	0.1	1.0	7.4 m ³
汚泥運搬・処分工				0.02		0.002	0.01	0.45	0.004	0.01	0.08	0.58 m ³
路盤工	RC-40, t=16cm			5.7		0.6	1.7	148.3	1.2	2.3	25.4	185.2 m ²
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm			5.7		0.6	1.7	148.3	1.2	2.3	25.4	185.2 m ²

2 工区

土 工 数 量 表

土工タイプ°	1-5	市道車道 As	HIVP φ 75	DP=0.90m
--------	-----	---------	-----------	----------

土工延長

L= 1.0

= 1.0 m

W	掘削幅	0.600
D1	管外径	0.089
DP	土被り	0.900
H1	掘削深	1.089
H2	掘削高	1.049
h1	埋戻材	0.410
h	砂 高	0.489

(1.0 m 当たり数量)

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
舗装版切断	As, t=15cm以下	2.00 × 1.0	m	2.0
舗装版取壊し積込工	As, t=10cm以下	0.60 × 1.0	m ²	0.6
管路掘削工	機械 砂質土	0.60 × 1.049 × 1.0	m ³	0.6
管路埋戻工	RC-40	0.60 × 0.410 × 1.0	m ³	0.2
管路埋戻工	流用土			
管路埋戻工	クッション用砂	(0.60 × 0.489 - 0.089 ² × π / 4) × 1.0	m ³	0.3
発生土運搬費	砂質土	掘削土量 - 流用土埋戻 ÷ 0.9	m ³	0.6
アスファルト塊処理		0.60 × 0.04 × 1.0	m ³	0.02
建設廃棄物受入料金	As		m ³	0.02
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 2.0	m ³	0.002
路盤工	RC-40, t=16cm	0.60 × 1.0	m ²	0.6
表層	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 1.0	m ²	0.6

