

令和4年度	道舗第3号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 建設管理課	
事業名	舗装老朽化対策事業								
施工場所	亀山市 太岡寺町 地内								
工事名	名阪工業団地3号線舗装工事						設計 令和 4年 7月		
工事費									
工期	120 日間	長	725.0 m	幅	6.0m~6.1m				
工 事 の 大 要									
<b>【舗装工事】</b> 舗装工 切削オーバーレイ工(再生密粒度アスコン(13)) t=6cm A= 4,390 m <sup>2</sup>									

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			名阪工業団地3号線舗装工事			
工事区分			道路維持			
道路維持		式		1		
舗装工		式		1		
切削オーバーレイ工		式		1		
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層; 段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒度アスコン(13)	m2		4,390		
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚60mm	m		12		
汚泥処分工		m3		0.02		
殻運搬(路面切削)	殻種別アスファルト	m3		263		
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		263		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	
名阪工業団地3号線舗装工事					道路維持	
区画線工		式		1		
区画線工	実線(白色)W=15cm	m		700		
区画線工	破線(白色)W=15cm	m		370		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	道路維持・修繕
							名阪工業団地3号線舗装工事		工事区分	共通仮設費
共通仮設費		式		1						
運搬費		式		1						
建設機械運搬費		台		1						
共通仮設費（率計上）		式		1						
純工事費		式		1						
現場管理費		式		1						
工事原価		式		1						
一般管理費等		式		1						

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	道路維持・修繕
							名阪工業団地3号線舗装工事		工事区分	共通仮設費
工事価格		式		1						
消費税相当額		式		1						
工事費計		式		1						