

数量総括表

	名称	規格	単位	数量	備考
				当初	
グラウンド・コート 施設修繕工	既設人工芝撤去工	砂入り人工芝	m2	2,680	
	廃材処分量	人工芝(砂混載)	kg	40,160	
	8m3コンテナ (4t)運搬費	4tコンテナ	台	11	
	砂入り人工芝張り工 t=19mm	砂入り人工芝 t=19mm	m2	2,680	(ライン・準備工含)
雑工	金網フェンス 撤去復旧工	標準 くぐり部	m	2	

※準備工
→ジョイントテープ設置、芝張り合せ用の接着剤塗布

名 称	計 算 式		数 量
(グラウンド・コート施設修繕工)			
既設人工芝撤去工			
砂入り人工芝	37.77×70.88	$= 2,677.14 \text{ m}^2$	
		$\Sigma S = 2,677.14 \text{ m}^2$	2,677 m ²
廃材処分費	(m ²)	(kg/m ²)	
人工芝(砂混載)	$2,677.14 \times 15.000$	$= 40,157 \text{ kg}$	40,157 kg
8m ³ コンテナ	(kg)	(kg)	
(4t)運搬費	$40,157 \div 4000$	$= 11.0 \text{ 台}$	11 台
砂入り人工芝張り工	37.77×70.88	$= 2,677.14 \text{ m}^2$	2,677 m ²
(雑工)			
金網フェンス	標準	くぐり部	=
撤去復旧工			2 m