

令和4年度	道舗第4号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 建設管理課			
事業名	舗装老朽化対策事業										
施工場所	亀山市 辺法寺町 ほか 1地区										
工事名	川崎白木線舗装工事						設計 令和 4年 9月				
工事費											
工期	令和5年3月10日限り	長	560.0 m	幅	3.2m~7.3m						
工 事 の 大 要											
【舗装工事】 舗装工 下層路盤工(RC-40)t=15cm A= 2,200 m ² 下層路盤工(RC-40)t=10cm A= 279 m ² 上層路盤工(M-30)t=15cm A= 2,192 m ² 基層工(再生粗粒度アスコン20)t=5cm A= 2,185 m ² 表層工(密粒度アスコン改質(Ⅱ)20耐流動)t=5cm A= 2,479 m ²											

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要			
							事業区分	道路維持・修繕	
工事名		R4川崎白木線舗装工事		当初		工事区分		道路維持	
道路維持		式		1					
道路土工		式		1					
掘削工		m3		1					
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し; 障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		730					
残土処理工		式		1					
整地	作業区分残土受け入れ地での処理	m3		730					
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		730					
舗装工		式		1					

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	
R4川崎白木線舗装工事					道路維持	
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚80mm	m		570		
汚泥処分工		m3		1		
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚8cm	m2		2,480		
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3		198		
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		198		
不陸整正	補足材無し	m2		2,480		
下層路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚150mm	m2		2,200		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名 R4川崎白木線舗装工事			当初		工事区分	道路維持
下層路盤	路盤材種類再生クランチャー RC-40;仕上り厚100mm	m2		279		
上層路盤	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm	m2		2,190		
基層	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		2,190		
表層	材料種類密粒度アスファルト混合物ホリマー改質アスファルトII型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		2,180		
表層	材料種類改質As 密粒II型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		301		
アスカープ工		m		73		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		560		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		280		

工事数量総括表

		工事名	R4川崎白木線舗装工事		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		m		110		
道路付属施設工				式		1		
道路付属物工				式		1		
車線分離標		車線分離標規格H800;施工区分着脱式(穿孔式・3本脚);施工規模10本以上30本未満		本		14		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	共通仮設費
共通仮設費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		

工事数量総括表

		工事名	R4川崎白木線舗装工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事費計			式		1			