

令和4年度	第 512 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 下 水 道 課	
事業名	公共下水道施設整備事業								
施工場所	亀山市 布気町 地内								
工事名	布気処理分区舗装復旧工事(その1)						設計 4年 9月		
工事費									
工期	令和5年3月15日限り	長	1,556 m	幅					
工 事 の 大 要									
【補助】 アスファルト舗装工 L= 1,317 m 表層工 再生密粒度As(13) A= 5,427 m ² 基層工 再生粗粒度As(20) A= 81 m ²									
【単独】 アスファルト舗装工 L= 227 m 表層工 再生密粒度As(13) A= 859 m ²									
【建設管理課負担分】 アスファルト舗装工 L= 12 m 表層工 再生密粒度As(13) A= 58 m ²									

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
							事業区分
工事名		布気処理分区舗装復旧工事（その1）補助		当初		工事区分	
道路修繕		式		1			
舗装工（補助）		式		1			
舗装復旧工【1・2・5～9工区】		式		1			
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚15cm以下	m		1,290			
汚泥処分工		m3		1.5			
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚15cm以下	m2		5,430			
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3		446			
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		446			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	工事名	布気処理分区舗装復旧工事（その1）補助	当初	事業区分		道路維持・修繕	
				工事区分	道路修繕	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
不陸整正	補足材無し	m2		3,330			
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クッション RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2		2,030			
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クッション RC-40;補足材整正厚49mm以上55mm未満	m2		69			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚70mm	m2		334			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚110mm	m2		1,620			
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		1,470			
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		3,880			
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		81			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	当初		概要
					事業区分	道路維持・修繕	
工事名			布気処理区分舗装復旧工事（その1）補助		工事区分	道路修繕	
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m ²		81			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		1,250			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		8			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		8			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		12			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		150			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		40			
仮設工		式		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費	直接工事費	式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表

		工事名	布気処理分区舗装復旧工事（その1）補助			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	当初		概要
					事業区分	道路維持・修繕	
工事名			布気処理分区舗装復旧工事（その1）単独		工事区分	道路修繕	
道路修繕		式		1			
舗装工（単独）		式		1			
舗装復旧工【1～4工区】		式		1			
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚15cm以下	m		27			
汚泥処分工		m3		0.1			
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚15cm以下	m2		859			
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3		42			
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		42			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	当初		概要
					事業区分	道路維持・修繕	
工事名			布気処理分区舗装復旧工事（その1）単独		工事区分	道路修繕	
不陸整正	補足材無し	m2		233			
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クランチャー RC-40;補足材整正厚29mm以上34mm未満	m2		626			
表層	材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		21			
表層	材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		1			
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		837			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	当初		概要
					事業区分	道路維持・修繕	
工事名			布気処理分区舗装復旧工事（その1）単独		工事区分	道路修繕	
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装復旧工（9工区）		式		1		
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚15cm以下	m		16		
汚泥処分工		m3		0.1		
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚15cm以下	m2		58		
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3		3		
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		3		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	当初		概要
					事業区分	道路維持・修繕	
工事名		布気処理区分舗装復旧工事（その1）建設管理課負担分		工事区分		道路修繕	
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クラック チャーレン RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm 未満	m2		58			
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚4 mm;平均幅員1.4m未満(1層当たり平均仕 上り厚50mm以下)	m2		58			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区 分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗 装無し	m		4			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区 分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性 舗装無し	m		18			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	当初		概要
					事業区分	道路維持・修繕	
工事名			布気処理分区舗装復旧工事（その1）建設管理課負担分		工事区分	道路修繕	
交通誘導警備員		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	当初		摘要
					事業区分	道路維持・修繕	
工事名			布気処理分区舗装復旧工事（その1）建設管理課負担分		工事区分	共通仮設費	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税相当額		式		1			
工事費計		式		1			