

令和5年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書							亀 山 市 教 育 総 務 課		
事 業 名		学校管理費 施設整備費（小学校）									
施 工 場 所		亀山市本町一丁目 地内									
工 事 名		亀山東小学校体育館屋根改修工事						設計 令和5年3月			
工 事 費											
工 期		令和5年9月29日限り									
工 事 の 大 要											
亀山東小学校体育館の屋根を防水改修する工事 シート防水（機械固定工法） 869m ² タラップ設置 1カ所 内部床補修 174m ² 付帯工事 一式											

内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	亀山東小学校体育館屋根改修工事					
A	直接工事費					
A-1	一般工事	1.0	式			
	A-計					

内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A	直接工事費	1.0	式			
B-1	共通仮設費 (一般工事)	1.0	式			
B-2	共通仮設費 (積上)	1.0	式			
C	現場管理費 (一般工事)	1.0	式			
D	発生材処分費	1.0	式			
	工事原価	1.0	式			
E	一般管理費	1.0	式			
	工事価格	1.0	式			
	消費税相当額	1.0	式			
	工事費	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1	一般工事					
A-1-1	建築工事	1.0	式			
	A-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1	建築工事					
A-1-1-1	直接仮設工事	1.0	式			
A-1-1-2	防水改修工事	1.0	式			
A-1-1-3	金属工事	1.0	式			
A-1-1-4	内部床補修工事	1.0	式			
	A-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-1	直接仮設工事					
	養生	6.0	m2			
	整理清掃後片付け (竣工清掃)	858.0	m2			
	外部足場 枠組本足場W900 (手すり先行式) 設置1ヶ月	91.2	m2			
	外部足場 枠組本足場W900 (手すり先行式) 設置2ヶ月	460.0	m2			
	外部足場 枠組本足場W600 (手すり先行式) 設置2ヶ月	991.0	m2			
	外部足場 枠組本足場ステージング	182.0	m2			
	養生シート張り 防炎1類 運搬共	1506.0	m2			
	内部足場	2.2	m2			
	A-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2	防水改修工事					
	塩ビシート防水(高耐久仕様)t=1.5 機械固定工法	869.0	m ²			
	アルミ笠木仮撤去・復旧	83.2	m			
	塩ビ被覆鋼板 FLP-4 シーリング共	83.2	m			
	塩ビ特注鋼板 100×20程度	83.2	m			
	立上り塩ビシート防水	83.2	m			
	棟部分塩ビシート防水	41.8	m			
	塩ビ鋼板 FLP-4	41.8	m			
	塩ビ特注鋼板 150×50×10程度 裏打ちシーリング共	41.8	m			
	A-1-1-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-3	金属工事					
	タラップ L=5070 安全ガード付き 後付け用金具、アンカー共	1.0	式			
	昇降防止扉 ガード型(通常タイプ)	1.0	箇所			
	A-1-1-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-4	内部床補修工事					
	サンダー掛け	174.0	m2			
	スーパーフロアG(ナラ)t=16張替	19.0	枚			
	コートライン引き(白 W=50)	51.4	m			
	ポリウレタン塗装3回塗	174.0	m2			
	廃材運搬費	0.3	m3			
	A-1-1-4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
B-2	共通仮設費 (積上)					
	仮囲い A型バリケード	19.4	m			
	仮囲い ガードフェンス H=1800	172.0	m			
	クロスゲート W6000 x H1800	1.0	箇所			
	ラフテレーンクレーン 25 t オペレーター付	2.0	日			
	鉄板敷	54.0	m ²			
	B-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
D	発生材処分費					
	処分費 木くず	0.3	m3			
	D-計					