

令和5年度	施設第18号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 上 水 道 課	
事 業 名	下水道事業に伴う配水管改良事業								
施 工 場 所	亀 山 市 阿 野 田 町 地 内								
工 事 名	阿野田町地内(市道二本松5号線ほか)公共下水道事業に伴う配水管移設工事						設計 令和5年6月		
工 事 費									
工 期	200 日間	長	397.8 m	幅					
工 事 の 大 要									
【下水道補助】 本設 PPφ50 L= 266.1 m PPφ25 L= 39.2 m PPφ20 L= 11.9 m 仮設 PPφ40 L= 58.5 m PPφ30 L= 127.9 m PPφ25 L= 117.1 m PPφ20 L= 9.4 m 【下水道単独】 本設 PPφ50 L= 6.8 m PPφ30 L= 36.3 m PPφ25 L= 36.9 m PPφ20 L= 0.6 m 仮設 PPφ30 L= 5.8 m PPφ25 L= 59.8 m									

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
下水道補助		式		1						
1工区		式		1						
1工区(資材)本設		式		1						
ポリエチレン管	φ50	m		266.1						
ポリエチレン管	φ25	m		1.2						
ポリエチレン管	φ20	m		8.1						
ポリエチレン管	φ13	m		49.2						
PPエルボ	φ50	個		2						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
PPチーズ	φ 50	個		1						
PPソケット	φ 50	個		6						
PVソケット	φ 25	個		1						
PVソケット	φ 20	個		4						
PVソケット	φ 13	個		13						
閉栓キャップ	φ 40	個		2						
ソフトシール仕切弁	右締め φ 50	個		2						
FCD製仕切弁	φ 50	個		1						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
仕切弁篋	鉄蓋 JWWA B 132	組		3						
仕切弁篋	調整リング PR25(K)	個		6						
仕切弁篋	上部壁 RA25(A)	個		3						
仕切弁篋	下部壁 RC25(C)	個		3						
仕切弁篋	底版 RS25(S)	組		3						
MFジョイント	SUSコア付 φ50	個		6						
EF管用サドル分水栓	φ150×φ50	個		1						
DIP管用サドル分水栓	φ150×φ50	個		1						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
PP管用サドル分水栓	φ50×φ25	個		1						
PP管用サドル分水栓	φ50×φ20	個		4						
PP管用サドル分水栓	φ50×φ13	個		13						
管明示テープ	アルタン無し	m		324.6						
マーカー杭		個		20						
1工区(労務)本設		式		1						
ポリエチレン管据付工	φ50	m		266.1						
ポリエチレン管据付工	φ25	m		1.2						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
ポリエチレン管据付工	φ20	m		8.1						
ポリエチレン管据付工	φ13	m		49.2						
PP継手工	φ50	口		21						
PP継手工	φ25	口		3						
PP継手工	φ20	口		12						
PP継手工	φ13	口		39						
仕切弁設置工	φ50 H=900 筐据付含む	箇所		3						
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手φ50	口		6						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
フランジ継手工	φ50	口		6						
サドル分水栓建込み工	E F管用 φ150×φ50	箇所		1						
サドル分水栓建込み工	D I P管用 φ150×φ50	箇所		1						
サドル分水栓建込み工	P P管用 φ50×φ25	箇所		1						
サドル分水栓建込み工	P P管用 φ50×φ20	箇所		4						
サドル分水栓建込み工	P P管用 φ50×φ13	箇所		13						
管明示シート工		m		324.6						
1工区(土工)本設		式		1						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
舗装切断工	As, t=15cm以下	m		650						
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²		196						
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³		190						
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m ³		70						
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	m ³		90						
発生土運搬費	砂質土	m ³		190						
整地		m ³		190						
アスファルト塊処理		m ³		8						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
建設廃棄物受入料金	As	m ³		8						
汚泥運搬・処分工		m ³		0.6						
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²		196						
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²		196						
3工区		式		1						
3工区(資材)本設		式		1						
ポリエチレン管	φ25	m		38						
ポリエチレン管	φ20	m		3.8						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名		
							【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか)	公共下水道事業に伴う配水管移設工事	
							当初	事業区分	水道工事
								工事区分	下水道補助
PP異径ソケット	φ25×φ20	個		1					
PPソケット	φ20	個		1					
PPエルボ	φ20	個		1					
管明示テープ	アルタン無し	m		41.8					
マーカー杭		個		2					
3工区(労務)本設		式		1					
ポリエチレン管据付工	φ25	m		38					
ポリエチレン管据付工	φ20	m		3.8					

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	
							当初	事業区分 水道工事 工事区分 下水道補助
PP継手工	φ25	口		1				
PP継手工	φ20	口		5				
管明示シート工		m		41.8				
3工区(土工)本設		式		1				
舗装切断工	As, t=15cm以下	m		84				
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²		25				
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³		20				
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m ³		4				

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	m ³		10						
発生土運搬費	砂質土	m ³		20						
整地		m ³		20						
アスファルト塊処理		m ³		1						
建設廃棄物受入料金	As	m ³		1						
汚泥運搬・処分工		m ³		0.1						
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²		25						
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²		25						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
3工区		式		1						
3工区(資材)仮設		式		1						
ポリエチレン管	φ25	m		40						
ポリエチレン管	φ20	m		1.5						
PPエルボ	φ25	個		2						
PPエルボ	φ20	個		3						
PP異径ソケット	φ25×φ20	個		1						
保温筒	φ25	m		40						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
保温筒	φ 20	m		0.5						
3工区(労務)仮設		式		1						
ポリエチレン管据付工	φ 25	m		40						
ポリエチレン管据付工	φ 20	m		1.5						
PP継手工	φ 25	口		5						
PP継手工	φ 20	口		7						
ポリエチレン管撤去工	φ 25	m		40						
ポリエチレン管撤去工	φ 20	m		1.5						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
ポリエチレン管切断工	φ25mm	口		6						
廃プラ費		kg		17						
3工区(土工)仮設		式		1						
舗装切断工	As, t=15cm以下	m		1						
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²		1						
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³		0.2						
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m ³		0.08						
発生土運搬費	砂質土	m ³		0.2						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
整地		m ³		0.2						
アスファルト塊処理		m ³		0.02						
建設廃棄物受入料金	As	m ³		0.02						
汚泥運搬・処分工		m ³		0.001						
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²		1						
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²		1						
4工区		式		1						
4工区(資材)仮設		式		1						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
ポリエチレン管	φ40	m		58.5						
ポリエチレン管	φ30	m		127.9						
ポリエチレン管	φ20	m		7.9						
ポリエチレン管	φ13	m		16.8						
PPエルボ	φ40	個		7						
PPエルボ	φ30	個		1						
PPエルボ	φ20	個		5						
PPエルボ	φ13	個		17						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
PP異径チーズ	φ40×φ30	個		1						
PP異径チーズ	φ40×φ20	個		1						
PP異径チーズ	φ40×φ13	個		2						
PP異径チーズ	φ30×φ13	個		5						
PP異径ソケット	φ40×φ30	個		1						
PP異径ソケット	φ40×φ20	個		1						
PP異径ソケット	φ30×φ13	個		1						
PVソケット	φ20	個		2						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
PVソケット	φ13	個		8						
VP管用サドル分水栓	φ75×φ40	個		2						
VSキャップ	φ75	個		1						
保温筒	φ40	m		55.5						
保温筒	φ30	m		127.9						
保温筒	φ20	m		0.5						
4工区(労務)仮設		式		1						
ポリエチレン管据付工	φ40	m		58.5						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	
							当初	事業区分 工事区分
ポリエチレン管据付工	φ 30	m		127.9			水道工事	下水道補助
ポリエチレン管据付工	φ 20	m		7.9				
ポリエチレン管据付工	φ 13	m		16.8				
PP継手工	φ 40	口		26				
PP継手工	φ 30	口		15				
PP継手工	φ 20	口		16				
PP継手工	φ 13	口		58				
サドル分水栓建込み工	V P管用 φ 75×φ 40	箇所		2				

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	
							当初	事業区分 水道工事 工事区分 下水道補助
硬質塩化ビニル管切断工	φ75	箇所		1				
メカニカル継手工	φ75	口		1				
4工区(土工)仮設		式		1				
舗装切断工	As, t=15cm以下	m		33				
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²		10				
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³		3				
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m ³		1				
発生土運搬費	砂質土	m ³		3				

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
整地		m ³		3						
アスファルト塊処理		m ³		1						
建設廃棄物受入料金	As	m ³		1						
汚泥運搬・処分工		m ³		0.03						
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²		10						
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²		10						
5工区		式		1						
5工区(資材)仮設		式		1						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
ポリエチレン管	φ25	m		77.1						
ポリエチレン管	φ13	m		0.5						
PPエルボ	φ25	個		2						
PVエルボ	φ25	個		2						
PVエルボ	φ13	個		1						
PP異径チーズ	φ25×φ13	個		1						
保温筒	φ25	m		50.7						
5工区(労務)仮設		式		1						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	
							当初	事業区分 水道工事 工事区分 下水道補助
ポリエチレン管据付工	φ25	m		77.1				
ポリエチレン管据付工	φ13	m		0.5				
PP継手工	φ25	口		10				
PP継手工	φ13	口		3				
5工区(土工)仮設		式		1				
舗装切断工	As, t=15cm以下	m		54				
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²		16				
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³		5				

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m ³		2						
発生土運搬費	砂質土	m ³		5						
整地		m ³		5						
アスファルト塊処理		m ³		1						
建設廃棄物受入料金	As	m ³		1						
汚泥運搬・処分工		m ³		0.05						
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²		16						
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²		16						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道補助
仮設工		式		1						
交通管理工		式		1						
交通誘導警備員費		式		1						
直接工事費		式		1						
共通仮設		式		1						
共通仮設費(率計上)		式		1						
純工事費		式		1						
現場管理費		式		1						

工事数量総括表

		工事名	【補助】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		当初	事業区分	水道工事	
						工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
スクラップ評価額				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
下水道単独		式		1						
2工区		式		1						
2工区(資材)本設		式		1						
ポリエチレン管	φ50	m		6.8						
ポリエチレン管	φ30	m		34.3						
ポリエチレン管	φ20	m		0.6						
ポリエチレン管	φ13	m		5.3						
PP異径チーズ	φ30×φ20	個		1						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
PP異径チーズ	φ30×φ13	個		2						
PP異径ソケット	φ50×φ30	個		1						
PP異径ソケット	φ30×φ13	個		1						
PVソケット	φ20	個		1						
PVソケット	φ13	個		3						
PPエルボ	φ13	個		1						
閉栓キャップ	φ50	個		1						
ソフトシール仕切弁	右締め φ50	個		1						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
仕切弁篋	鉄蓋 JWWA B 132	組		1						
仕切弁篋	調整リング PR25(K)	個		2						
仕切弁篋	上下部壁 RAC25(CA)	個		1						
仕切弁篋	底版 RS25(S)	組		1						
MFジョイント	SUSコア付 φ50	個		2						
DIP管用サドル分水栓	φ150×φ50	個		1						
管明示テープ	アルタン無し	m		47						
マーカー杭		個		7						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
2工区(労務)本設		式		1						
ポリエチレン管据付工	φ50	m		7						
ポリエチレン管据付工	φ30	m		34.3						
ポリエチレン管据付工	φ20	m		0.6						
ポリエチレン管据付工	φ13	m		5.3						
PP継手工	φ50	口		2						
PP継手工	φ30	口		8						
PP継手工	φ20	口		3						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
PP継手工	φ13	口		11						
仕切弁設置工	φ50 H=650 筐据付含む	箇所		1						
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手φ50	口		2						
フランジ継手工	φ50	口		2						
サドル分水栓建込み工	DIP管用 φ150×φ50	箇所		1						
管明示シート工		m		47						
2工区(土工)本設		式		1						
舗装切断工	As, t=15cm以下	m		96						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²		29						
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³		20						
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m ³		5						
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	m ³		10						
発生土運搬費	砂質土	m ³		20						
整地		m ³		20						
アスファルト塊処理		m ³		1						
建設廃棄物受入料金	As	m ³		1						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
汚泥運搬・処分工		m ³		0.1						
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²		29						
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²		29						
3工区		式		1						
3工区(資材)本設		式		1						
ポリエチレン管	φ30	m		2						
ポリエチレン管	φ25	m		36.9						
ポリエチレン管	φ13	m		3.3						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
PP異径チーズ	φ30×φ25	個		1						
PP異径チーズ	φ25×φ13	個		1						
PVソケット	φ30	個		4						
PPソケット	φ25	個		1						
PPソケット	φ13	個		1						
PPエルボ	φ25	個		1						
埋設用仕切弁	φ25	個		1						
仕切弁筐	鉄蓋 JWWA B 132	組		1						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
仕切弁篋	調整リング PR25(K)	個		2						
仕切弁篋	上下部壁 RAC25(CA)	個		1						
仕切弁篋	底版 RS25(S)	組		1						
管明示テープ	アルタン無し	m		42.2						
マーカー杭		個		3						
3工区(労務)本設		式		1						
ポリエチレン管据付工	φ30	m		2						
ポリエチレン管据付工	φ25	m		36.9						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
ポリエチレン管据付工	φ13	m		3.3						
PP継手工	φ30	口		10						
PP継手工	φ25	口		9						
PP継手工	φ13	口		3						
仕切弁設置工	φ25 H=650 筐据付含む	箇所		1						
管明示シート工		m		42.2						
3工区(土工)本設		式		1						
舗装切断工	As, t=15cm以下	m		84						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²		25						
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³		20						
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m ³		4						
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	m ³		10						
発生土運搬費	砂質土	m ³		20						
整地		m ³		20						
アスファルト塊処理		m ³		1						
建設廃棄物受入料金	As	m ³		1						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
汚泥運搬・処分工		m ³		0.1						
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²		25						
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²		25						
3工区		式		1						
3工区(資材)仮設		式		1						
ポリエチレン管	φ25	m		30.1						
ポリエチレン管	φ13	m		3						
PPエルボ	φ25	個		5						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
PPエルボ	φ13	個		2						
PVソケット	φ13	個		1						
PP異径チーズ	φ25×φ13	個		1						
PPソケット	φ25	個		1						
保温筒	φ25	m		25.4						
3工区(労務)仮設		式		1						
ポリエチレン管据付工	φ25	m		30.1						
ポリエチレン管据付工	φ13	m		3						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
PP継手工	φ 25	口		14						
PP継手工	φ 13	口		7						
ポリエチレン管撤去工	φ 25	m		30.1						
ポリエチレン管撤去工	φ 13	m		3						
ポリエチレン管切断工	φ 25mm	口		5						
廃プラ費		k g		13						
3工区(土工)仮設		式		1						
舗装切断工	As, t=15cm以下	m		11						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²		7						
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³		2						
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m ³		1						
発生土運搬費	砂質土	m ³		2						
整地		m ³		2						
アスファルト塊処理		m ³		0.2						
建設廃棄物受入料金	As	m ³		0.2						
汚泥運搬・処分工		m ³		0.01						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²		7						
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²		7						
4工区		式		1						
4工区(資材)仮設		式		1						
ポリエチレン管	φ30	m		5.8						
ポリエチレン管	φ25	m		29.7						
ポリエチレン管	φ13	m		27.8						
PPエルボ	φ30	個		1						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
PPエルボ	φ13	個		14						
PP異径チーズ	φ30×φ13	個		3						
PP異径チーズ	φ25×φ13	個		2						
PP異径ソケット	φ30×φ25	個		1						
PP異径ソケット	φ25×φ13	個		1						
PVソケット	φ13	個		6						
保温筒	φ30	m		5.8						
保温筒	φ25	m		29.7						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
4工区(労務)本設		式		1						
ポリエチレン管据付工	φ30	m		5.8						
ポリエチレン管据付工	φ25	m		29.7						
ポリエチレン管据付工	φ13	m		27.8						
PP継手工	φ30	口		9						
PP継手工	φ25	口		6						
PP継手工	φ13	口		46						
4工区(土工)本設		式		1						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
舗装切断工	As, t=15cm以下	m		45						
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²		13						
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³		4						
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m ³		2						
発生土運搬費	砂質土	m ³		4						
整地		m ³		4						
アスファルト塊処理		m ³		1						
建設廃棄物受入料金	As	m ³		1						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	下水道単独
汚泥運搬・処分工		m ³		0.04						
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²		13						
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²		13						
仮設工		式		1						
交通管理工		式		1						
交通誘導警備員費		式		1						
直接工事費		式		1						
共通仮設		式		1						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							【単独】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		工事区分	共通仮設費
共通仮設費(率計上)		式		1						
純工事費		式		1						
現場管理費		式		1						
工事原価		式		1						
一般管理費等		式		1						
スクラップ評価額		式		1						
工事価格		式		1						
消費税相当額		式		1						

工事数量総括表

		工事名	【単独】阿野田町地内(市道二本松5号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
工事費計		式		1				