

工事数量総括表

		工事名	古裏停車場線ほか1線舗装工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
撤去工				式		1		
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm		m		32		
汚泥処分				m3		0.04		
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm		m2		2,470		
殻運搬		殻種別舗装版破碎		m3		148		
殻処分		殻種別アスファルト殻		m3		148		

工事数量総括表

		工事名	古裏停車場線ほか1線舗装工事		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装工				式		1		
不陸整正工		補足材 1cm		m2		2,470		
表層		材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満) ;材料規格改質密粒度アスコン 玉砂利使用;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超		m2		2,470		
表面処理工(自然風仕上げ)		ウォータージェット工		m2		2,470		
汚泥処分				m3		36		
区画線工				式		1		
区画線工		実線 W=15cm		m		26		
区画線工		実線 W=30cm		m		15		

工事数量総括表

		工事名	古裏停車場線ほか1線舗装工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工		文字換算 W=15cm		m		89		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	古裏停車場線ほか1線舗装工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			

工事数量総括表

		工事名 関町木崎雨水樹蓋取替工事			当初		事業区分 道路維持・修繕	
							工事区分 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
排水構造物工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り		土質土砂		m3		2		
埋戻し（砕石RC-40）		土質区分土砂；土質土砂		m3		1		
埋戻し（流用土）		土質区分土砂；土質土砂		m3		1		
土砂等運搬		土質土砂（岩塊・玉石混り土含む）		m3		1		
整地		作業区分敷均し（ル-ス [^] ）		m3		1		

工事数量総括表

		工事名 関町木崎雨水柵蓋取替工事			当初		事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
コンクリート嵩上げ工			式		1			
コンクリート嵩上げ			箇所		2			
構造物撤去工			式		1			
構造物取壊し工			式		1			
コンクリート構造物取壊し			m3		0.6			
コンクリート殻運搬・処理			m3		0.6			
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		19			
汚泥処分			m3		0.02			

工事数量総括表

		工事名 関町木崎雨水柵蓋取替工事			当初		事業区分 道路維持・修繕	
							工事区分 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm		m2		8		
アスファルト殻運搬・処理				m3		0.4		
鉄板蓋撤去				t		0.4		
舗装工				式		1		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工(仮舗装)		再生密粒度アスコン(13)		m2		8		
仮設工				式		1		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名 関町木崎雨水樹蓋取替工事			当初		事業区分 道路維持・修繕	
							工事区分 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
敷鉄板			m2		23			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員			人日		1			
直接工事費			式		1			
共通仮設			式		1			
共通仮設費（率計上）			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			

工事数量総括表

		工事名	関町木崎雨水柵蓋取替工事		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
スクラップ費				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		