

名 称	計 算 式	数 量
(グラウンド・コート施設修繕工)		
既設人工芝撤去工	$32.100 \times 35.000 = 1123.5 \text{ m}^2$ $(32.000 + 35.000) \times 2.4 \div 2 = 80.4 \text{ m}^2$ $1,123.5 + 80.4 = 1,203.9 \text{ m}^2$	1,203.9 m ²
砂入り人工芝張り工 (ライン含む)	$32.100 \times 35.000 = 1123.5 \text{ m}^2$ $(32.000 + 35.000) \times 2.4 \div 2 = 80.4 \text{ m}^2$ $1,123.5 + 80.4 = 1,203.9 \text{ m}^2$	1,203.9 m ²
廃材処分費 人工芝(砂混載)	(m ²) (kg/m ²) $1,203.9 \times 25.000 = 30,097.5 \text{ kg}$	30,097.5 kg
8m ³ コンテナ (4t)運搬費	(kg) (kg) $30,097.5 \div 4000 = 7.5 \text{ 台}$	7.5 台