

令和5年度	橋寿第1号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 建設管理課	
事業名	橋梁長寿命化修繕事業								
施工場所	亀山市 野村四丁目 地内								
工事名	忍山高架橋橋梁修繕工事						設計 令和 5年 7月		
工事費									
工期	令和6年3月15日限り	長		幅					
工 事 の 大 要									
<b>【橋梁修繕工事】</b>  ・忍山高架橋 伸縮装置取替工(車道部)           L=   14.5 m 伸縮装置取替工(歩道部)           L=    5.2 m 断面修復工                         N=    1 橋									

## 工事数量総括表

		工事名	忍山高架橋橋梁修繕工事		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
橋梁保全工事				式		1		
橋梁補修工				式		1		
伸縮装置取替工(車道部A2, P2)				式		1		
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm		m		29		
汚泥処分工		カッター汚泥		m3		0.05		
舗装版破碎(小規模)		舗装版種別アスファルト		m2		3		
コンクリート取壊し				m3		0.5		
As殻運搬・処理				m3		0.2		

## 工事数量総括表

		工事名	忍山高架橋橋梁修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
Co殻運搬・処理			m3		0.5			
ガス切断工			m		34			
鋼材撤去工			t		3.5			
伸縮装置			m		14.5			
伸縮装置取替工(歩道部P2, A2)			式		1			
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m		1			
汚泥処分工		カッター汚泥	m3		0.002			
舗装版破碎(小規模)		舗装版種別アスファルト	m2		0.3			

## 工事数量総括表

		工事名	忍山高架橋橋梁修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
コンクリート取壊し			m3		0.3			
As殻運搬・処理			m3		0.02			
Co殻運搬・処理			m3		0.3			
ガス切断工			m		9			
鋼材撤去工			t		0.5			
伸縮装置取替			m		5.2			
断面修復工			式		1			
左官工法		1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満; 材料種類無収縮ポリマーセメントモルタル; 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り	構造物		1			

## 工事数量総括表

		工事名	忍山高架橋橋梁修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
Co殻運搬・処理			m3		0.01			
桁端洗浄工			式		1			
ウォータージェット洗浄		高圧洗浄	式		1			
スチーム洗浄工			式		1			
足場工			式		1			
吊り足場			m2		60			
手摺先行枠組			m2		7			
仮設工			式		1			

## 工事数量総括表

		工事名	忍山高架橋橋梁修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員			式		1			
直接工事費			式		1			
共通仮設費			式		1			
共通仮設費（率計上）			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			

## 工事数量総括表

		工事名	忍山高架橋橋梁修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
一般管理費等			式		1			
スクラップ			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			