

令和5年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 農 林 振 興 課	
事 業 名	団体営ため池等整備事業								
施 工 場 所	亀 山 市 太 岡 寺 町 地 内								
工 事 名	太岡寺池土砂浚渫工事						設 計 5 年 8 月		
工 事 費									
工 期	120 日間	長		幅					
工 事 の 大 要									
ため池土砂浚渫工事 土砂浚渫工 掘削押土工 V= 1,350 m3 掘削積込工 V= 1,350 m3 残土運搬工 V= 1,350 m3 残土整地工 V= 1,350 m3 工事用道路工 大型土のう製作・設置・撤去 N= 139 袋 盛土工 V= 187 m3 購入土 V= 389 m3 掘削積込工 V= 327 m3 残土運搬工 V= 327 m3 残土整地工 V= 327 m3									

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ため池土砂浚渫工事		式		1		
土砂浚渫工		式		1		
土砂浚渫工		式		1		
掘削押土工	湿地軟弱土	m3		1,350		
掘削積込工		m3		1,350		
残土運搬工	運搬距離(暫定) L=8km	m3		1,350		
残土整地工		m3		1,350		
仮設工		式		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設道路工		式		1		
大型土のう製作・設置・撤去	耐候性大型土のう2t用	袋		139		
小型土のう設置・撤去工（製作、設置、撤去）		m3		0.7		
盛土工		m3		187		
購入土	山土 盛土用 現場渡し	m3		389		
掘削積込工		m3		327		
残土運搬工	運搬距離(暫定) L=8km	m3		327		
残土整地工		m3		327		

工事数量総括表

工事名		太岡寺池土砂浚渫工事			当初		事業区分	土地改良工事
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	ため池土砂浚渫工事	
水替工			式		1			
仮設排水管工			式		1			
仮設管設置・撤去工		波状管 内面波状シングル管 φ300mm	m		10			
廃プラ処理費			式		1			
廃プラ処理費			kg		300			
舗装撤去復旧工			式		1			
舗装版取壊し工			式		1			
舗装版切断工			m		11			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版取壊工		m2		51		
殻運搬工		m3		2.5		
建設副産物処理費		式		1		
汚泥処分工		m3		0.1		
殻処理	殻種別アスファルト殻	m3		2.5		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工	再生密粒度As13 t=4cm	m2		51		
不陸整正工	補足材 RC-40 t=1cm	m2		51		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
区画線 実践 白色 幅15cm		m		7.6		
安全費		式		1		
安全費		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分	
					土地改良工事	共通仮設費
運搬費		式		1		
重建設機械分解・組立・輸送		式		1		
技術管理費		式		1		
土質試験	ポータブルコーン貫入試験 単管式	m		22.5		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

	工事名	太岡寺池土砂浚渫工事			当初	事業区分	土地改良工事
						工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税相当額		式		1			
工事費計		式		1			