

令和5年度	施設第27号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 上 水 道 課	
事 業 名	配水管改良事業								
施 工 場 所	亀 山 市 関 町 福 徳 ほ か 地 内								
工 事 名	関町福徳ほか地内(市道萩原福徳線ほか)配水管改良 工事に伴う舗装復旧工事						設計 令和5年8月		
工 事 費									
工 期	130 日間	長		幅					
工 事 の 大 要									
<b>【上水道課負担分】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・舗装工 車道 再生密粒As13 t=4cm      A=    934 m<sup>2</sup></li> <li>         車道 再生密粒As13 t=5cm      A=     70 m<sup>2</sup></li> <li>         歩道 再生密粒As13 t=3cm      A=     56 m<sup>2</sup></li> <li>・区画線工 白・実線W=15cm            L=     23 m</li> <li>         白・実線W=30cm                L=      2 m</li> </ul>									
<b>【建設管理課負担分】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・舗装工 車道 再生密粒As13 t=4cm      A=    2760 m<sup>2</sup></li> </ul>									

## 工事数量総括表

		工事名	関町福德ほか地内(市道萩原福德線ほか)配水管改良工事に伴う舗装復旧工事(上水道課負担分)		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装工(上水道課)				式		1		
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下		m		43		
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下		m <sup>2</sup>		1,070		
殻運搬		殻種別舗装版破碎		m <sup>3</sup>		39		
殻運搬		殻種別舗装版破碎		m <sup>3</sup>		5		
殻処分		殻種別アスファルト殻		m <sup>3</sup>		44		

## 工事数量総括表

		工事名 関町福徳ほか地内(市道萩原福徳線ほか)配水管改良工事に伴う舗装復旧工事(上水道課負担分)	当初			事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
不陸整正		補足材無し	m2		549		
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クランチャー RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2		441		
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格粒度調整砕石M-30;補足材整正厚49mm以上55mm未満	m2		14		
表層 歩道		材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		56		
表層		材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		934		
表層		材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		70		
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3		5		
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		5		

## 工事数量総括表

		工事名 関町福德ほか地内(市道萩原福德線ほか)配水管改良工事に伴う舗装復旧工事(上水道課負担分)			当初		事業区分 道路維持・修繕	
							工事区分 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上層路盤		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		m2		55		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		m		23		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		m		2		
汚泥処分工				m3		0.1		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
交通誘導警備員				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	関町福德ほか地内(市道萩原福德線ほか)配水管改良工事に伴う舗装復旧工事(上水道課負担分)		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費(率計上)				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	関町福德ほか地内(市道萩原福德線ほか)配水管改良工事に伴う舗装復旧工事(上水道課負担分)		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	関町福德ほか地内(市道萩原福德線ほか)配水管改良工事に伴う舗装復旧工事(建設管理課負担分)		当初	事業区分	道路維持・修繕	
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
		道路修繕		式		1		
		舗装工		式		1		
		舗装工(建設管理課)		式		1		
		舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m		4		
		舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m <sup>2</sup>		2,760		
		殻運搬	殻種別舗装版破碎	m <sup>3</sup>		138		
		殻処分	殻種別アスファルト殻	m <sup>3</sup>		138		
		不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クランチャー RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満	m <sup>2</sup>		2,760		

## 工事数量総括表

		工事名	関町福德ほか地内(市道萩原福德線ほか)配水管改良工事に伴う舗装復旧工事(建設管理課負担分)		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層		材料種類再生密粒度7スコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超		m2		2,760		
汚泥処分工				m3		0.01		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	関町福德ほか地内(市道萩原福德線ほか)配水管改良工事に伴う舗装復旧工事(建設管理課負担分)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		