

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------|---|--|------------------|--|--|--|
| 令和5年度 | 第 512 号 | 工 事 実 施 設 計 書 | | | | 亀 山 市 下 水 道 課 | | | |
| 事 業 名 | 公 共 下 水 道 施 設 整 備 事 業 | | | | | | | | |
| 施 工 場 所 | 亀 山 市 川 合 町 地 内 | | | | | | | | |
| 工 事 名 | 井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2) | | | | | 設 計 5年 8月 | | | |
| 工 事 費 | | | | | | | | | |
| 工 期 | 120 日間 | 長 | 800 m | 幅 | | | | | |
| 工 事 の 大 要 | | | | | | | | | |
| 【補助】 アスファルト舗装工 表層工 密粒度As(20)改質Ⅱ型 t=5cm A= 354 m ² 基層工 再生粗粒度As(20) t=5cm A= 354 m ² 表層工 再生密粒度As(13) t=5cm A= 20 m ² 表層工 再生密粒度As(13) t=4cm A= 1,800 m ² 表層工 再生密粒度As(13) t=3cm A= 36 m ² 上層路盤工 瀝青安定処理30 t=10cm A= 354 m ² 上層路盤工 粒度調整碎石M-30 t=10cm A= 11 m ² 区画線工 実線 白 W=15cm L= 100 m | | | | | | | | | |
| 【単独】 アスファルト舗装工 表層工 密粒度As(20)改質Ⅱ型 t=5cm A= 145 m ² 基層工 再生粗粒度As(20) t=5cm A= 145 m ² 表層工 再生密粒度As(13) t=5cm A= 8 m ² 表層工 再生密粒度As(13) t=4cm A= 1,140 m ² 表層工 再生密粒度As(13) t=3cm A= 66 m ² 上層路盤工 瀝青安定処理30 t=10cm A= 145 m ² 上層路盤工 粒度調整碎石M-30 t=10cm A= 4 m ² 区画線工 実線 白 W=15cm L= 47 m | | | | | | | | | |

工事数量総括表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
|----------------------------|------------------------------------|----|------|-------|------|----|
| | | | | | | |
| 【補助】井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2） | | | | | | |
| 当初 | | | | | | |
| 工事区分 | | | | | | |
| 道路修繕 | | | | | | |
| 道路修繕 | | 式 | | 1 | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | |
| 舗装工（補助） | | 式 | | 1 | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚15cm以下 | m | | 11 | | |
| 【夜間】舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚15cm以下 | m | | 13 | | |
| 【夜間】舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚15cm 超え30cm以下 | m | | 110 | | |
| 汚泥処分工 | | m3 | | 0.5 | | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚15cm以下 | m2 | | 1,800 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 【補助】井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2） | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | |
|---------------|--|---------------------------------|----------------------------|----|------|------|---------|----|
| | | | | | | 工事区分 | 道路修繕 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 【夜間】舗装版破碎 | | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下 | | m2 | | 50 | | |
| 【夜間】舗装版破碎 | | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下 | | m2 | | 119 | | |
| 【夜間】舗装版破碎 | | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm超え40cm以下 | | m2 | | 241 | | |
| 殻運搬 | | 殻種別舗装版破碎 | | m3 | | 2 | | |
| 殻運搬 | | 殻種別舗装版破碎 | | m3 | | 141 | | |
| 殻処分 | | 殻種別アスファルト殻 | | m3 | | 143 | | |
| 【夜間】不陸整正 | | 補足材無し | | m2 | | 124 | | |
| 不陸整正 | | 補足材無し | | m2 | | 405 | | |

工事数量総括表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 事業区分 | | 摘要 |
|---------------|---|----|------|-------|----------------------------|----|----|
| | | | | | 【補助】井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2） | 当初 | |
| 【夜間】不陸整正 | 補足材有り;補足材種類・規格再生クラン ヤーン RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm 未満 | m2 | | 36 | | | |
| 【夜間】不陸整正 | 補足材有り;補足材種類・規格再生クラン ヤーン RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm 未満 | m2 | | 241 | | | |
| 【夜間】不陸整正 | 補足材有り;補足材種類・規格粒度調整 砕石 M-30;補足材整正厚9mm以上13mm 未満 | m2 | | 9 | | | |
| 不陸整正 | 補足材有り;補足材種類・規格再生クラン ヤーン RC-40;補足材整正厚17mm以上21m m未満 | m2 | | 1,390 | | | |
| 表層 | 材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚4 0mm;平均幅員3.0m超 | m2 | | 1,800 | | | |
| 【夜間】表層 歩道 | 材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚3 0mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕 上り厚50mm以下) | m2 | | 30 | | | |
| 【夜間】表層 歩道 | 材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚3 0mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下 | m2 | | 6 | | | |
| 【夜間】表層 歩道 | 材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚5 0mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下 | m2 | | 20 | | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 【補助】井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2） | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | |
|---------------|--|--|----------------------------|------|------|---------|----|
| | | | | | 工事区分 | 道路修繕 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 【夜間】表層 | | 材料種類改質As 密粒II型(20)DS3000; 舗装厚50mm;平均幅員3.0m超 | m2 | | 354 | | |
| 【夜間】基層 | | 材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超 | m2 | | 354 | | |
| 【夜間】上層路盤 | | 路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚100mm | m2 | | 354 | | |
| 【夜間】上層路盤 | | 路盤材種類粒度調整碎石(M-30);仕上り厚100mm | m2 | | 11 | | |
| 【夜間】掘削 | | 土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準) | m3 | | 13 | | |
| 土砂等運搬 | | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 13 | | |
| 区画線工 | | | 式 | | 1 | | |
| 【夜間】溶融式区画線 | | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し | m | | 100 | | |

工事数量総括表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 | 工事名 | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---------------|----|----|------|------|------|----|----------------------------|----|------|---------|
| | | | | | | | 【補助】井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2） | | 工事区分 | 道路修繕 |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | | 1 | | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | | 1 | | | | | | |
| 【夜間】交通誘導警備員 | | 式 | | 1 | | | | | | |
| 【夜間】交通誘導警備員 | | 式 | | 1 | | | | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | | | | | |

工事数量総括表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|----|----|------|------|------|----|
| | | | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税相当額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|------------------------------------|----|------|-------|------|----|
| | | | | | | |
| 道路修繕 | | 式 | | 1 | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | |
| 舗装工 (単独) | | 式 | | 1 | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下 | m | | 10 | | |
| 【夜間】舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下 | m | | 11 | | |
| 【夜間】舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm 超え30cm以下 | m | | 53 | | |
| 汚泥処分工 | | m3 | | 0.3 | | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下 | m2 | | 1,240 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 【単独】井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2） | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---------------|--|---------------------------------|----------------------------|------|------|------|---------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 【夜間】舗装版破碎 | | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下 | m2 | | 74 | | |
| 【夜間】舗装版破碎 | | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下 | m2 | | 51 | | |
| 【夜間】舗装版破碎 | | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm超え40cm以下 | m2 | | 94 | | |
| 殻運搬 | | 殻種別舗装版破碎 | m3 | | 2 | | |
| 殻運搬 | | 殻種別舗装版破碎 | m3 | | 80 | | |
| 殻処分 | | 殻種別アスファルト殻 | m3 | | 82 | | |
| 【夜間】不陸整正 | | 補足材無し | m2 | | 55 | | |
| 不陸整正 | | 補足材無し | m2 | | 286 | | |

工事数量総括表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 | 工事名 | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---------------|---|----|------|-------|------|----|----------------------------|----|------|---------|
| | | | | | | | 【単独】井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2） | | 工事区分 | 道路修繕 |
| 【夜間】不陸整正 | 補足材有り;補足材種類・規格再生クラン ヤーン RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm 未満 | m2 | | 66 | | | | | | |
| 【夜間】不陸整正 | 補足材有り;補足材種類・規格再生クラン ヤーン RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm 未満 | m2 | | 94 | | | | | | |
| 【夜間】不陸整正 | 補足材有り;補足材種類・規格粒度調整 砕石 M-30;補足材整正厚9mm以上13mm 未満 | m2 | | 4 | | | | | | |
| 不陸整正 | 補足材有り;補足材種類・規格再生クラン ヤーン RC-40;補足材整正厚17mm以上21m m未満 | m2 | | 950 | | | | | | |
| 表層 | 材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚4 0mm;平均幅員3.0m超 | m2 | | 1,240 | | | | | | |
| 【夜間】表層 歩道 | 材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚3 0mm;平均幅員1.4m以上 | m2 | | 66 | | | | | | |
| 【夜間】表層 歩道 | 材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚5 0mm;平均幅員1.4m以上 | m2 | | 8 | | | | | | |
| 【夜間】表層 | 材料種類改質As 密粒II型(20)DS3000; 舗装厚50mm;平均幅員3.0m超 | m2 | | 145 | | | | | | |

工事数量総括表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 | 工事名 | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---------------|--|----|------|------|------|----|----------------------------|----|------|---------|
| | | | | | | | 【単独】井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2） | | 工事区分 | 道路修繕 |
| 【夜間】基層 | 材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超 | m2 | | 145 | | | | | | |
| 【夜間】上層路盤 | 路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚100mm | m2 | | 145 | | | | | | |
| 【夜間】上層路盤 | 路盤材種類粒度調整碎石(M-30);仕上り厚100mm | m2 | | 4 | | | | | | |
| 【夜間】掘削 | 土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準) | m3 | | 0.4 | | | | | | |
| 土砂等運搬 | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 0.4 | | | | | | |
| 区画線工 | | 式 | | 1 | | | | | | |
| 【夜間】溶融式区画線 | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | m | | 47 | | | | | | |
| ガス用セフティマーク設置工 | | 本 | | 138 | | | | | | |

工事数量総括表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 | 工事名 | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---------------|----|----|------|------|------|----|----------------------------|----|------|---------|
| | | | | | | | 【単独】井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2） | | 工事区分 | 道路修繕 |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | | 1 | | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | | 1 | | | | | | |
| 【夜間】交通誘導警備員 | | 式 | | 1 | | | | | | |
| 【夜間】交通誘導警備員 | | 式 | | 1 | | | | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | | | | | |

工事数量総括表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|----|----|------|------|------|----|
| | | | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税相当額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |