

令和5年度	施設第35号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 上 水 道 課	
事 業 名	水道施設停電対策事業								
施 工 場 所	亀 山 市 辺 法 寺 町 地 内								
工 事 名	辺法寺加圧ポンプ場非常用発電機室建築工事						設計 令和5年9月		
工 事 費									
工 期	270 日間	長		幅					
工 事 の 大 要									
辺法寺加圧ポンプ場非常用発電機室 建築工事 自家発電機室築造(RC造 延床31.46㎡) N= 一 式 土木工事(外構) フェンス設置工(H=1.8m) L= 74 m 落ち蓋式側溝設置工(JIS1種300A) L= 49 m 場内舗装(再生密粒度アスコン(13)t=3cm) A= 246 ㎡									

工事名	辺法寺加圧ポンプ場非常用発電機室建築工事			
	工事価格	消費税相当額	工事費	摘要
建築工事				
土木工事				
合 計				

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名		当初		工事区分	浄水場等	
浄水場等		式		1		
土木工事		式		1		
土工		式		1		
掘削工		m3		110		
法面整形工		m		180		
盛土工		m3		0.4		
土砂等運搬工		m3		110		
整地工		m3		110		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名 辺法寺加圧ポンプ場非常用発電機室建築工事（土木）						
初期						
事業区分						
工事区分						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
廃材処分工	木くず	m ³		540		
廃材運搬工	木くず	式		1		
重力式擁壁工		m		1		
付帯工		式		1		
フェンス設置工	H=1.8m	m		74		
フェンス基礎設置工	250×250×450H	箇所		38		
両開き門扉設置工	W=4.0m H=1.8m 基礎共	基		1		
落ち蓋式側溝設置工		m		49		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							辺法寺加圧ポンプ場非常用発電機室建築工事（土木）		工事区分	浄水場等
スリット側溝設置工	横断用 300A	m		4						
集水枥 1	500×500×650H	箇所		5						
集水枥 2	600×600×1,600H	箇所		1						
集水枥 3	600×600×1,350H	箇所		1						
遠心力鉄筋コンクリート管	B形1種 φ350×2,000	m		19						
地先境界ブロック工	設置 A種 (120×120×600)	m		26						
舗装工		式		1						
掘削工		m3		70						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬工		m ³		70		
整地工		m ³		70		
下層路盤工	RC-40, t=15cm	m ²		87		
下層路盤工	RC-40, t=16cm	m ²		246		
下層路盤工	RC-40, t=10cm	m ²		21		
遮水シート張工	遮水シートA (厚1.0+10.0mm)	m ²		21		
表層工	再生密粒度アスコン13 t=4cm	m ²		87		
表層工	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m ²		246		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名		当初		工事区分	浄水場等	
辺法寺加圧ポンプ場非常用発電機室建築工事（土木）						
敷砂利工	RC-40	m ²		21		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	共通仮設費
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		