

令和6年度	道舗第2号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 建設管理課			
事業名	東 海 道 街 道 環 境 整 備 事 業										
施工場所	亀 山 市 関 町 新 所 地 内										
工事名	地蔵院西ノ口線ほか1線舗装工事						設 計 令 和 6 年 4 月				
工事費											
工 期	170 日間	長	672.7 m	幅	2.75m~6.30m						
工 事 の 大 要											
【舗装工事】 舗装工 表層工(改質Ⅱ型密粒度アスコン(13)玉砂利使用)t=5cm A= 2,560 m ² 表面処理工(自然風仕上げ) A= 2,560 m ²											

工事数量総括表

		工事名 地藏院西ノ口線ほか1線舗装工事			当初		事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路修繕			式		1			
舗装工			式		1			
撤去工			式		1			
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m		45			
汚泥処分			m3		0.05			
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		2,270			
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		290			
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3		154			

工事数量総括表

		工事名 地藏院西ノ口線ほか1線舗装工事			当初		事業区分 道路維持・修繕	
							工事区分 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)		m3		154		
舗装工				式		1		
不陸整正工		補足材 1cm		m2		2,270		
不陸整正工		補足材 1cm		m2		290		
表層		材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満) ;材料規格改質密粒度アスコン 玉砂利使用;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超		m2		2,270		
表層		材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満) ;材料規格改質密粒度アスコン 玉砂利使用;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超		m2		290		
表面処理工(自然風仕上げ)		ウォータージェット工		m2		2,270		
表面処理工(自然風仕上げ)		ウォータージェット工		m2		290		

工事数量総括表

		工事名 地藏院西ノ口線ほか1線舗装工事			当初		事業区分 道路維持・修繕	
							工事区分 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
汚泥処分			m3		38			
区画線工			式		1			
区画線工		実線 W=30cm	m		5			
区画線工		文字換算 W=15cm	m		19			
仮設工			式		1			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員			人日		1			
直接工事費			式		1			

工事数量総括表

工事名		地蔵院西ノ口線ほか1線舗装工事			当初		事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
共通仮設費			式		1			
共通仮設費（率計上）			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			

