

数 量 総 括 表

1式当り

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	設 計 値	摘 要
舗装							
	撤去工						
		舗装切断	As版 t=15cm以下	m	45.2	45	
		汚泥処分工		m ³	0.05	0.05	
		舗装版取壊し		m ²	2,268.9	2,270	
		舗装版取壊し		m ²	294.6	290	夜間
		殻運搬	Co殻	m ³	153.8	154	
	舗装工						
		不陸整正工	補足材1cm	m ²	2,268.9	2,270	
		不陸整正工	補足材1cm	m ²	294.6	290	夜間
		表層工	改質密粒度アスコン 玉砂利使用	m ²	2,268.9	2,270	
		表層工	改質密粒度アスコン 玉砂利使用	m ²	294.6	290	夜間
		表面処理工	自然風仕上げ	m ²	2,268.9	2,270	
		表面処理工	自然風仕上げ	m ²	294.6	290	夜間
		汚泥処分工		m ³	37.7	38	
	区画線工						
		区画線工	白色・実線 W=30cm	m	5.2	5	
		区画線工	白色・文字換算 W=15cm	m	18.6	19	
	仮設工						
		交通誘導警備員A		人	16	16	
		交通誘導警備員B		人	32	32	
		交通誘導警備員A	夜間	人	2	2	
		交通誘導警備員B	夜間	人	6	6	

各種計算書

カッター汚泥量算出表

・発生汚泥量

				切断深さ	切断延長			合計
アスファルト舗装版厚	t ≤ 15cm	0.023	m ×	0.05	m ×	45.20	=	0.052 m3
	t ≤ 15cm	0.023	m ×		m ×		=	0.000 m3
	t ≤ 15cm	0.023	m ×		m ×		=	0.000 m3
コンクリート舗装版厚	t ≤ 15cm	0.023	m ×		m ×		=	0.000 m3
	t ≤ 15cm	0.023	m ×		m ×		=	0.000 m3
								0.05 m3