

令和6年度	施設第15号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 上 水 道 課	
事業名	下水道事業に伴う配水管改良事業								
施工場所	亀山市川崎町地内								
工事名	川崎町地内(市道町徳原西線ほか)公共下水道事業に伴う配水管移設工事						設計 令和6年6月		
工事費									
工期	180 日間	長	364.0 m	幅					
工 事 の 大 要									
【下水道補助】 本設 PPφ50 L= 127.0 m PPφ40 L= 126.0 m 仕切弁 N= 2 基 【下水道単独】 本設 PPφ50 L= 15.0 m PPφ40 L= 8.0 m PPφ25 L= 40.0 m PPφ20 L= 11.0 m 仕切弁 N= 3 基 【上水道単独】 本設 PPφ40 L= 37.0 m									

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	下水道補助
川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う配水管移設工事【下水道補助】						
下水道補助		式		1		
1工区、2工区		式		1		
（資材）本設		式		1		
ポリエチレン管	φ 50	m		127		
ポリエチレン管	φ 40	m		126		
ポリエチレン管	φ 25	m		1		
ポリエチレン管	φ 20	m		3.5		
ポリエチレン管	φ 13	m		11		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名 川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道補助】			当初		工事区分	下水道補助
PPソケット	φ 50	個		3		
PPソケット	φ 40	個		3		
PVソケット	φ 20	個		2		
PVソケット	φ 13	個		10		
PPエルボ	φ 50	個		1		
PPエルボ	φ 40	個		1		
PPエルボ	φ 25	個		2		
PPエルボ	φ 20	個		2		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		数量増減	摘要
					水道工事	下水道補助		
工事名 川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道補助】			当初					
PP管用サドル分水栓	φ40×φ13	個		3				
ソフトシール仕切弁	右締め φ50	個		1				
埋設用仕切弁	φ40	個		1				
埋設用仕切弁	φ25	個		1				
埋設用仕切弁	φ20	個		1				
MFジョイント	SUSコア付 φ50	個		2				
サドル分水栓用キャップ	φ50	個		1				
サドル分水栓用キャップ	φ40	個		1				

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		概要
					水道工事	下水道補助	
工事名 川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道補助】			当初				
仕切弁筐	鉄蓋 JWWA B 132	組		4			
仕切弁筐	調整リング PR25 (K)	個		8			
仕切弁筐	上部壁 RA25 (A)	個		1			
仕切弁筐	下部壁 RC25 (C)	個		1			
仕切弁筐	上下部壁 RAC25 (CA)	個		3			
仕切弁筐	底版 RS25 (S)	組		4			
管明示テープ	アルタン無し	m		268.5			
マーカー杭		個		16			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	下水道補助
川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道補助】						
(労務) 本設		式		1		
ポリエチレン管据付工	φ 50	m		127		
ポリエチレン管据付工	φ 40	m		126		
ポリエチレン管据付工	φ 25	m		1		
ポリエチレン管据付工	φ 20	m		3.5		
ポリエチレン管据付工	φ 13	m		11		
PP継手工	φ 50	口		10		
PP継手工	φ 40	口		12		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名 川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う配水管移設工事【下水道補助】			当初		工事区分	下水道補助
PP継手工	φ25	口		7		
PP継手工	φ20	口		13		
PP継手工	φ13	口		30		
サドル分水栓建込み工	DIP管用 φ75×φ40	箇所		1		
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ100×φ40	箇所		1		
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ50×φ25	箇所		1		
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ50×φ20	箇所		1		
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ40×φ20	箇所		2		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道補助】						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ50×φ13	箇所		7		
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ40×φ13	箇所		3		
仕切弁設置工	φ50 H=900 筐据付含む	箇所		1		
仕切弁設置工	φ40以下H=650 筐据付含む	箇所		3		
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手φ50	口		2		
フランジ継手工	φ50	口		2		
管明示シート工		m		268.5		
区画線工	溶融式 W=15cm 白	m		95		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		摘要
					水道工事	下水道補助	
(土工) 本設		式		1			
舗装切断工	As, t=15cm以下	m		540			
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²		160			
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³		140			
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m ³		50			
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	m ³		70			
発生土運搬費	砂質土	m ³		140			
整地		m ³		140			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		数量増減	摘要
					水道工事	下水道補助		
工事名	川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う配水管移設工事【下水道補助】			当初				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減			
アスファルト塊処理		m ³		6				
建設廃棄物受入料金	As	m ³		6				
汚泥運搬・処分工		m ³		0.51				
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²		162				
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²		162				
(資材) 仮設		式		1				
ポリエチレン管	φ50	m		100				
ポリエチレン管	φ40	m		20				

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道補助】		工事区分	下水道補助
ポリエチレン管	φ 20	m		3						
ポリエチレン管	φ 13	m		10						
PPソケット	φ 50	個		2						
PVソケット	φ 20	個		2						
PVソケット	φ 13	個		8						
PPエルボ	φ 50	個		2						
PPエルボ	φ 40	個		2						
PPエルボ	φ 20	個		1						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道補助】		工事区分	下水道補助
PPエルボ	φ 13	個		4						
PP管用サドル分水栓	φ 50 × φ 20	個		1						
PP管用サドル分水栓	φ 40 × φ 20	個		1						
PP管用サドル分水栓	φ 50 × φ 13	個		7						
PP管用サドル分水栓	φ 40 × φ 13	個		1						
ゲートバルブ	φ 50	個		1						
保温筒	φ 50	m		91						
保温筒	φ 40	m		19.5						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名 川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道補助】			当初		工事区分	下水道補助
(労務) 仮設		式		1		
ポリエチレン管据付工	φ 50	m		100		
ポリエチレン管据付工	φ 40	m		20		
ポリエチレン管据付工	φ 20	m		3		
ポリエチレン管据付工	φ 13	m		10		
PP継手工	φ 50	口		9		
PP継手工	φ 40	口		2		
PP継手工	φ 20	口		8		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	下水道補助
川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道補助】						
PP継手工	φ13	口		32		
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ50×φ20	箇所		1		
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ40×φ20	箇所		1		
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ50×φ13	箇所		7		
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ40×φ13	箇所		1		
ポリエチレン管撤去工	φ50	m		100		
ポリエチレン管撤去工	φ40	m		20		
ポリエチレン管撤去工	φ20	m		3		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道補助】		工事区分	下水道補助
ポリエチレン管撤去工	φ13	m		10						
ポリエチレン管切断工	φ50	口		16						
ポリエチレン管切断工	φ40	口		3						
廃プラ費		kg		140						
(土工) 仮設		式		1						
舗装切断工	As, t=15cm以下	m		45						
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²		27						
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³		8						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	下水道補助
川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道補助】						
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3		4		
発生土運搬費	砂質土	m3		8		
整地		m3		8		
アスファルト塊処理		m3		0.9		
建設廃棄物受入料金	As	m3		0.9		
汚泥運搬・処分工		m3		0.04		
路盤工	RC-40, t=15cm	m ²		14		
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²		14		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	下水道補助
川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道補助】						
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²		27		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員費		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分	水道工事
					工事区分	共通仮設費
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
スクラップ評価額		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	下水道単独
川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道単独】						
下水道単独		式		1		
1工区、2工区、3工区		式		1		
(資材) 本設		式		1		
ポリエチレン管	φ 50	m		15		
ポリエチレン管	φ 40	m		8		
ポリエチレン管	φ 25	m		40		
ポリエチレン管	φ 20	m		13		
ポリエチレン管	φ 13	m		4		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	下水道単独
川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道単独】						
PPソケット	φ 50	個		1		
PP異径ソケット	φ 25 × φ 13	個		1		
PVソケット	φ 20	個		2		
PVソケット	φ 13	個		4		
PPエルボ	φ 13	個		1		
PP異径チーズ	φ 25 × φ 13	個		2		
PP異径チーズ	φ 20 × φ 13	個		1		
MCユニオン	φ 50	個		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道単独】		工事区分	下水道単独
サドル分水栓用キャップ	φ 25	個		1						
PP管用サドル分水栓	φ 50 × φ 20	個		1						
PP管用サドル分水栓	φ 40 × φ 20	個		1						
VP管用サドル分水栓	φ 50 × φ 25	個		1						
ソフトシール仕切弁	右締め φ 50	個		1						
埋設用仕切弁	φ 25	個		1						
埋設用仕切弁	φ 20	個		1						
MFジョイント	SUSコア付 φ 50	個		2						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		数量増減	摘要
					水道工事	下水道単独		
工事名 川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道単独】			当初					
仕切弁篋	鉄蓋 JWWA B 132	組		3				
仕切弁篋	調整リング PR25 (K)	個		6				
仕切弁篋	上部壁 RA25 (A)	個		1				
仕切弁篋	下部壁 RC25 (C)	個		1				
仕切弁篋	上下部壁 RAC25 (CA)	個		2				
仕切弁篋	底版 RS25 (S)	組		3				
管明示テープ	アルタン無し	m		80				
マーカー杭		個		7				

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	下水道単独
川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道単独】						
(労務) 本設		式		1		
ポリエチレン管据付工	φ 50	m		15		
ポリエチレン管据付工	φ 40	m		8		
ポリエチレン管据付工	φ 25	m		40		
ポリエチレン管据付工	φ 20	m		13		
ポリエチレン管据付工	φ 13	m		4		
PP継手工	φ 50	口		2		
PP継手工	φ 25	口		8		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		数量増減	摘要
					水道工事	下水道単独		
工事名 川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う配水管移設工事【下水道単独】			当初					
PP継手工	φ20	口		10				
PP継手工	φ13	口		14				
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ50×φ20	箇所		1				
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ40×φ20	箇所		1				
サドル分水栓建込み工	VP管用 φ50×φ25	箇所		1				
仕切弁設置工	φ50 H=900 筐据付含む	箇所		1				
仕切弁設置工	φ40以下H=650 筐据付含む	箇所		2				
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手φ50	口		2				

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名 川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道単独】						
フランジ継手工	φ50	口		2		
管明示シート工		m		80		
(土工) 本設		式		1		
舗装切断工	As, t=15cm以下	m		53		
舗装版取壊積込工	機械施工 As, Co t=10cm以下	m ²		41		
舗装切断工	Co, t=15cm以下	m		85		
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³		10		
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³		20		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	下水道単独
川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道単独】						
建設廃棄物受入料金	As	m ³		0.6		
コンクリート塊処理		m ³		3		
建設廃棄物受入料金	Co	m ³		3		
汚泥運搬・処分工		m ³		0.3		
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²		16		
路盤工	RC-40, t=17cm	m ²		26		
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²		41		
(資材) 仮設		式		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	
川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う配水管移設工事【下水道単独】					下水道単独	
ポリエチレン管	φ 50	m		17		
ポリエチレン管	φ 40	m		8		
ポリエチレン管	φ 20	m		12		
ポリエチレン管	φ 13	m		0.5		
PVソケット	φ 20	個		2		
PVソケット	φ 13	個		1		
PPエルボ	φ 50	個		2		
PP異径チーズ	φ 20×φ 13	個		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	下水道単独
川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う配水管移設工事【下水道単独】						
PP管用サドル分水栓	φ 50 × φ 20	個		1		
PP管用サドル分水栓	φ 40 × φ 20	個		1		
保温筒	φ 50	m		16.2		
保温筒	φ 40	m		8		
保温筒	φ 20	m		9.5		
保温筒	φ 13	m		0.5		
(労務) 仮設		式		1		
ポリエチレン管据付工	φ 50	m		17		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	事業区分		数量増減	摘要
					水道工事	下水道単独		
工事名 川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道単独】			当初					
ポリエチレン管据付工	φ 40	m		8				
ポリエチレン管据付工	φ 20	m		12				
ポリエチレン管据付工	φ 13	m		0.5				
PP継手工	φ 50	口		4				
PP継手工	φ 20	口		8				
PP継手工	φ 13	口		3				
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ 50×φ 20	箇所		1				
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ 40×φ 20	箇所		1				

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道単独】		工事区分	下水道単独
舗装切断工	As, t=15cm以下	m		8						
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²		5						
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³		2						
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m ³		1						
発生土運搬費	砂質土	m ³		2						
整地		m ³		2						
アスファルト塊処理		m ³		0.2						
建設廃棄物受入料金	As	m ³		0.2						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道単独】		工事区分	下水道単独
汚泥運搬・処分工		m ³		0.01						
路盤工	RC-40, t=15cm	m ²		2						
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²		2						
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²		5						
仮設工		式		1						
交通管理工		式		1						
交通誘導警備員費		式		1						
直接工事費		式		1						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	工事名	当初	事業区分	水道工事
							川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道単独】		工事区分	共通仮設費
共通仮設費		式		1						
共通仮設費（率計上）		式		1						
純工事費		式		1						
現場管理費		式		1						
工事原価		式		1						
一般管理費等		式		1						
スクラップ評価額		式		1						
工事価格		式		1						

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	
川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【下水道単独】					共通仮設費	
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	水道工事
川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う配水管移設工事【上水道単独】					上水道単独	
上水道単独		式		1		
2工区		式		1		
（資材）本設、仮設		式		1		
ポリエチレン管	φ40	m		66.5		
ポリエチレン管	φ20	m		4.5		
PPソケット	φ40	個		3		
PVソケット	φ20	個		2		
PPエルボ	φ40	個		3		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減		摘要
					増減	残高	
工事名 川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【上水道単独】			当初		事業区分	水道工事	
					工事区分	上水道単独	
PP管用サドル分水栓	φ40×φ20	個		2			
管明示テープ	アルタン無し	m		39			
マーカー杭		個		2			
保温筒	φ40	m		29			
(労務) 本設、仮設		式		1			
ポリエチレン管据付工	φ40	m		66.5			
ポリエチレン管据付工	φ20	m		4.5			
PP継手工	φ40	口		12			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	水道工事
川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う配水管移設工事【上水道単独】					工事区分	上水道単独
PP継手工	φ20	口		6		
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ40×φ20	箇所		2		
管明示シート工		m		39		
ポリエチレン管撤去工	φ40	m		66.5		
ポリエチレン管撤去工	φ20	m		4.5		
ポリエチレン管切断工	φ40	口		4		
廃プラ費		k g		23.9		
(土工) 本設、仮設		式		1		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減		摘要
					増減	残	
工事名 川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【上水道単独】							
当初							
事業区分							
水道工事							
工事区分							
上水道単独							
舗装切断工	As, t=15cm以下	m		84			
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²		27			
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³		20			
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m ³		5			
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	m ³		10			
発生土運搬費	砂質土	m ³		20			
整地		m ³		20			
アスファルト塊処理		m ³		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減		摘要
					増減	比率	
建設廃棄物受入料金	As	m ³		1			
汚泥運搬・処分工		m ³		0.08			
路盤工	RC-40, t=15cm	m ²		2			
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²		25			
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²		27			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員費		式		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事名			当初		工事区分	共通仮設費
川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公共下水道事業に伴う 配水管移設工事【上水道単独】						
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
スクラップ評価額		式		1		

