1工区 HPPE φ100・φ75 資材（仮設・補助）

名 称	規 格	略 図 及 び 算 式	数 量	単 位
【資材】				
EF受口付直管	φ100	直管 44 + 切管 10	54	本
EF片受ベンド	φ100 45°	2	2	個
EF片受ベンド	φ100 22 1/2°	7	7	個
EF両受ベンド	φ100 90°	2	2	個
EF両受ベンド	φ100 45°	3	3	個
EF両受ベンド	φ100 22 1/2°	2	2	個
EF両受Sベンド	φ100 450H	2	2	個
EF両受チーズ	φ100×φ75	2	2	個
EFフランジ	φ100	1	1	個
EFキャップ	φ100	1	1	個
PE挿し口付 ソフトシール仕切弁	右締め φ100	H=300 2	2	個
ソフトシール仕切弁付 不断水割T字管	DCIP用 φ150×φ100	H=1200 1	1	個
EF受口付直管	φ75	直管 1 + 切管 2	3	本
EF片受ベンド	φ75 90°	1	1	個
EF片受ベンド	φ75 45°	1	1	個
EF両受ベンド	φ75 90°	5	5	個
EF両受ベンド	φ75 45°	2	2	個
PE片受口付 ソフトシール仕切弁	右締め φ75	H=300 2	2	個
ストッパー	塩ビ管用 φ75	H=1000 1	1	個
ストッパー	鋳鉄管用 φ75	H=1000 1	1	個
PVジョイント	φ75	1	1	個
PCジョイント	φ75	1	1	個
VSキャップ	φ75	1	1	個
K形管帽	特殊押輪付き φ150	1	1	個
K形管帽	特殊押輪付き φ75	1	1	個
仕切弁筐	鉄蓋 JWWA B 132	H=1200 1 + H=1000 2 + H=300 4	7	組
仕切弁筐	調整リング PR25(K)	1 + 2	3	個
仕切弁筐	上部壁 RA25(A)	1 + 2	3	個
仕切弁筐	中部壁 RB25(B)	2 + 2	4	個
仕切弁筐	下部壁 RC25(C)	1 + 2	3	個
仕切弁筐	上下部壁 RAC25(CA)	4	4	個
仕切弁筐	底版 RS25(S)	1 + 2 + 4	7	個

1工区 PPφ50,25,20,13 資材 (仮設・補助)

名 称	規 格	略 図 及 び 算 式	数 量	単 位	
【資材】					
ポリエチレン管	φ 50	分岐1 5.4 + 289.7	排泥 + 1.7	296.8 m	
ポリエチレン管	φ 25	分岐6 6.9		6.9 m	
ポリエチレン管	φ 20	分岐7 5.0 + 0.6 + 6.0 + 1.0	※2 ※4 ※10	12.6 m	
ポリエチレン管	φ 13	※1 ※3 ※5 ※6 1.2 + 12.0 + 1.5 + 11.0	※7 ※8 ※9 ※11 ※12 ※13 ※14 ※15 + 1.0 + 2.3 + 5.2 + 2.0 + 1.3 + 1.7 + 2.0 + 3.5	44.7 m	
EF管用サドル分水栓	φ 100×φ 50	分岐1 1 + 1	分岐5 + 1	排泥 + 1	2 個
EF管用サドル分水栓	φ 100×φ 20	分岐7 + 2 + 3 +	※2 ※4 ※10		5 個
EF管用サドル分水栓	φ 100×φ 13	※1 ※3 ※5 ※6 4 + 6 + 5 + 5			20 個
EF管用サドル分水栓	φ 75×φ 50	分岐1 + 1	分岐5 + 1	排泥 + 1	1 個
PPサドル分水栓	φ 50×φ 25	分岐6 1			1 個
PPサドル分水栓	φ 50×φ 20	分岐7 1 + + + 1	※2 ※4 ※10		2 個
PPサドル分水栓	φ 50×φ 13	※7 ※8 ※9 ※11 ※12 ※13 ※14 ※15 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1			10 個
PPエルボ	φ 50	分岐1 3 + 8	分岐5 + 1	排泥 + 1	11 個
PPエルボ	φ 25	分岐6 2			2 個
PPエルボ	φ 20	分岐7 2 + 2 + + 2	※2 ※4 ※10		6 個
PPエルボ	φ 13	※1 ※7 ※8 ※9 ※11 ※12 ※13 ※14 ※15 4 + 2 + 2 + 2 + 4 + 2 + 2 + 4 + 2			24 個
PPソケット	φ 50	分岐1 + 5	分岐5 + 1	排泥 + 1	5 個
PPキャップ	φ 50	分岐1 1 +	分岐5 + 1	排泥 + 1	1 個
PVエルボ	φ 50	分岐1 + 1	分岐5 + 1	排泥 + 1	1 個
PVエルボ	φ 25	分岐6 1			1 個
PVエルボ	φ 20	分岐7 1 + 2 + +	※2 ※4 ※10		3 個
PVエルボ	φ 13	※1 4			4 個
PVソケット	φ 20	分岐7 + + + 3 + 1	※2 ※4 ※10		4 個
PVソケット	φ 13	※1 ※3 ※5 ※6 + 6 + 5 + 5	※7 ※8 ※9 ※11 ※12 ※13 ※14 ※15 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1		26 個
VPキャップ	φ 50	分岐1 + 1	分岐5 + 1	排泥 + 1	1 個
VPキャップ	φ 25	分岐6 1			1 個
VPキャップ	φ 20	分岐7 1 + + + +	※2 ※4 ※10		1 個
MCユニオン	φ 50	分岐1 + 1	分岐5 + 1	排泥 + 1	1 個
MCユニオン	φ 25	分岐6 1			1 個
MCユニオン	φ 20	分岐7 1 + + + +	※2 ※4 ※10		1 個
ゲートバルブ	PPおねじ含む φ 50	分岐1 1 +	分岐5 + 1	排泥 + 1	2 個
保温筒	φ 50	分岐1 + 263.1	分岐5 + 1	排泥 + 1	263.1 m
仕切弁筐	鉄蓋 JWWA B 132	H=300 2			2 組
仕切弁筐	上下部壁 RAC25(CA)	2			2 個
仕切弁筐	底版 RS25(S)	2			2 個

1工区 HPPE φ100・φ75 PP φ50,25,20,13 労務（仮設・補助）

名 称	規 格	略 図 及 び 算 式	数 量	単 位
【労務】				
ポリエチレン管布設工	φ100	276.2	276.2	m
ポリエチレン管布設工	φ75	19.4	19.4	m
ポリエチレン管布設工	φ50	296.8	296.8	m
ポリエチレン管布設工	φ25	6.9	6.9	m
ポリエチレン管布設工	φ20	12.6	12.6	m
ポリエチレン管布設工	φ13	44.7	44.7	m
ポリエチレン管切断工	φ100	17	17	口
ポリエチレン管切断工	φ75	8	8	口
融着接合継手工	φ100	直管 44 + 甲切 10 + 片45 2 + 片22 7 + 両90 4 + 両45 6 + 両22 4 + 両Sヘント' 4 + 両チース' 4 + キャップ' 1		
		EFフランジ' + 1	87	口
融着接合継手工	φ75	直管 1 + 甲切 2 + 片90 1 + 片45 1 + 両90 10 + 両45 4	19	口
フランジ継手工	φ100	EFフランジ' 1	1	口
メカニカル継手工	φ150	管帽 1	1	口
メカニカル継手工	φ75	PVジョイント 2 + PCジョイント 2 + VSキャップ' 1 + 管帽 1	6	口
仕切弁設置工	φ100	2	2	箇所
仕切弁設置工	φ75	2	2	箇所
不断水連絡工	φ150×φ100	1	1	箇所
不断水バルブ設置工	φ75	VP用 1 + DIP用 1	2	箇所
仕切弁管設置工	H=1200	1	1	箇所
仕切弁管設置工	H=1000	2	2	箇所
仕切弁管設置工	H=300	HPPE 4 + PP 2	6	箇所
PP継手工	φ50	PPL 22 + PPS 10 + PPキャップ' 1 + PVL 2 + PVS 3 + サドル 3 + おねじ 4	42	口
PP継手工	φ25	PPL 4 + PPS 4 + PPキャップ' 2 + PVL 2 + PVS 1	7	口
PP継手工	φ20	PPL 12 + PPS 6 + PPキャップ' 8 + PVL 7 + PVS 7	33	口
PP継手工	φ13	PPL 48 + PPS 8 + PPキャップ' 52 + PVL 30 + PVS 30	138	口
TS継手工	φ50	VPキャップ' 1	1	口
TS継手工	φ25	VPキャップ' 1	1	口
TS継手工	φ20	VPキャップ' 1	1	口
分水栓取付工	φ100×φ50	EF管用 2	2	箇所
分水栓取付工	φ100×φ20	EF管用 5	5	箇所
分水栓取付工	φ100×φ13	EF管用 20	20	箇所
分水栓取付工	φ75×φ50	EF管用 1	1	箇所
分水栓取付工	φ50×φ25	PP管用 1	1	箇所
分水栓取付工	φ50×φ20	PP管用 2	2	箇所
分水栓取付工	φ50×φ13	PP管用 10	10	箇所
残管処分費	廃プラスチック	φ100 4.4 × 4.4 + φ75 1.6 × 2.3	23	kg

HPPE φ 75mm																									
HPPE φ 75 片受付 直管 (本) l=5.0m	HPPE φ 75 甲切管 (m)	HPPE φ 75 乙切管 (m)			PE種口付 鋳鉄製 T字管 φ75×φ75 (個)	片受ソフトシール 仕切弁(※) 右締め φ75 (個)	EF片受ベンド				EF両受ベンド				EF 両受 チーズ φ75×φ75 (個)	EF 両受 チーズ(H) φ100×φ75 (個)	EF 片受 Sベンド φ75×H300 (個)	VS キャップ φ75 (個)	DIP 管帽 φ75 (個)	不断水 割T字管 仕切弁付 φ75 (個)	不断水 簡易弁 VP用 φ75 (個)	PV ジョイント φ75 (個)	不断水 簡易弁 DIP用 φ75 (個)	PC ジョイント φ75 (個)	布設延長 (累計)
							90° φ75 (個)	45° φ75 (個)	22° 1/2 φ75 (個)	11° 1/4 φ75 (個)	90° φ75 (個)	45° φ75 (個)	22° 1/2 φ75 (個)	11° 1/4 φ75 (個)											
								1							1										0.79
	1.00					1						1													2.89
		1.80									1														5.12
		1.60									1														7.15
		0.30									1														7.88
		0.50															1			1	1				8.38
						1																			9.43
1	2.00						1					1													17.33
		0.40									1														18.16
		0.30									1														18.89
		0.50																	1				1	1	19.39
計	1.0	3.00	5.40			2	1	1			5	2					2	1	1		1	1	1	1	
管長	5				0.71	0.735	0.535	0.475	0.375	0.355	0.43	0.37	0.270	0.250	0.112	0.31	0.9			0.3				布設工	
延長	5	3	5.40			1.47	0.535	0.475			2.15	0.74				0.62								L=	19.39

1工区(仮設・補助) 土工数量計算書

名 称	形 状 寸 法	土工タイプ								小計数量 ①	単位
		1-2	1-3	撤去7	撤去8	撤去9	撤去13				
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0			12.0	m
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6			3.6	m ²
掘削工	機械 砂質土	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.8			4.0	m ³
埋め戻し工	RC-40	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.4			1.7	m ³
埋め戻し工	砂	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3			1.7	m ³
残土処分	砂質土	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.8			4.0	m ³
整地工		0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.8			4.0	m ³
残塊処理	As	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02			0.12	m ³
残塊処分費	As	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02			0.12	m ³
汚泥運搬・処分工		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			0.012	m ³
路盤工	RC-40, t=15cm										m ²
路盤工	RC-40, t=16cm	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6			3.6	m ²
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6			3.6	m ²

1工区(仮設・補助) 土工数量計算書

名 称	形 状 寸 法	土工タイプ							小計数量 ②	合計数量 ①+②	単位	設計値
		仮設1-1 (埋設時)	仮設1-2 (埋設時)	仮設1-3 (埋設時)	仮設1-4 (埋設時)	仮設1-6 (埋設時)	仮設1-10 (埋設時)	仮設1-11 (埋設時)				
舗装切断工	As, t=15cm以下	27.6	524.2	2.8	33.2	13.4	13.2	51.4	665.8	677.8	m	680
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	8.3	157.3	0.8	10.0	4.0	4.0	15.4	199.8	203.4	m ²	203
掘削工	機械 砂質土	10.6	60.5	0.9	3.5	1.3	1.1	4.3	82.2	86.2	m ³	90
埋め戻し工	RC-40	9.3	35.3	0.8	2.0	0.7	0.6	2.2	50.9	52.6	m ³	50
埋め戻し工	砂									1.7	m ³	2
残土処分	砂質土	10.6	60.5	0.9	3.5	1.3	1.1	4.3	82.2	86.2	m ³	90
整地工		10.6	60.5	0.9	3.5	1.3	1.1	4.3	82.2	86.2	m ³	90
残塊処理	As	0.30	6.30	0.03	0.40	0.16	0.16	0.62	8.0	8.1	m ³	8
残塊処分費	As	0.30	6.30	0.03	0.40	0.16	0.16	0.62	8.0	8.1	m ³	8
汚泥運搬・処分工		0.025	0.482	0.003	0.031	0.012	0.012	0.047	0.6	0.6	m ³	0.6
路盤工	RC-40, t=15cm	8.3	157.3	0.8	10.0	4.0	4.0	15.4	199.8	199.8	m ²	200
路盤工	RC-40, t=16cm									3.6	m ²	4
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	8.3	157.3	0.8	10.0	4.0	4.0	15.4	199.8	203.4	m ²	203

土工数量表

土工タイプ	1-2	市道 As	DCIP(K) φ 75	DP=1.00m
土工延長	L=	1.0	=	1.0 m

W	掘削幅	0.600
D1	管外径	0.093
DP	土被り	1.000
H1	掘削深	1.193
H2	掘削高	1.153
h1	埋戻材	0.510
h	砂 高	0.493

(1.0 m 当たり数量)

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 1.0	m	2.0
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 1.0	m ²	0.6
掘 削 工	機械 砂質土	0.60 × 1.153 × 1.0	m ³	0.7
埋め戻し工	RC-40	0.60 × 0.510 × 1.0	m ³	0.3
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂	$(0.60 \times 0.493 - 0.093^2 \times \pi / 4) \times 1.0$	m ³	0.3
残土処分	砂質土	$0.70 - \frac{\text{掘削土量}}{\text{流用土埋戻}} \div 0.9$	m ³	0.7
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 1.0	m ³	0.02
残塊処分費	As		m ³	0.02
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 2.0	m ³	0.002
路 盤 工	RC-40, t=16cm	0.60 × 1.0	m ²	0.6
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 1.0	m ²	0.6

土工数量表

土工タイプ	1-3	市道 As	VP φ 75	DP=1.00m
土工延長	L=	1.0	=	1.0 m

W	掘削幅	0.600
D1	管外径	0.089
DP	土被り	1.000
H1	掘削深	1.189
H2	掘削高	1.149
h1	埋戻材	0.510
h	砂高	0.489

(1.0 m 当たり数量)

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 1.0	m	2.0
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 1.0	m ²	0.6
掘削工	機械 砂質土	0.60 × 1.149 × 1.0	m ³	0.7
埋め戻し工	RC-40	0.60 × 0.510 × 1.0	m ³	0.3
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂	(0.60 × 0.489 - 0.089 ² × π / 4) × 1.0	m ³	0.3
残土処分	砂質土	掘削土量 - 流用土埋戻 ÷ 0.9	m ³	0.7
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 1.0	m ³	0.02
残塊処分費	As		m ³	0.02
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 2.0	m ³	0.002
路盤工	RC-40, t=16cm	0.60 × 1.0	m ²	0.6
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 1.0	m ²	0.6

土工数量表

土工タイプ	撤去7	市道 As	DCIP(K) φ75	DP=1.00m
土工延長		L= 1.0	= 1.0 m

W	掘削幅	0.600
D1	管外径	0.093
DP	土被り	1.000
H1	掘削深	1.093
H2	掘削高	1.053
h1	埋戻材	0.510
h	砂 高	0.393

(1.0 m 当たり数量)

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 1.0	m	2.0
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 1.0	m ²	0.6
掘 削 工	機械 砂質土	$(0.60 \times 1.053 - 0.093^2 \times \pi / 4) \times 1.0$	m ³	0.6
埋め戻し工	RC-40	0.60 × 0.510 × 1.0	m ³	0.3
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂	$(0.60 \times 0.393 - 0.093^2 \times \pi / 4) \times 1.0$	m ³	0.2
残土処分	砂質土	$\frac{\text{掘削土量} - \text{流用土埋戻}}{0.9}$	m ³	0.6
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 1.0	m ³	0.02
残塊処分費	As		m ³	0.02
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 2.0	m ³	0.002
路 盤 工	RC-40, t=16cm	0.60 × 1.0	m ²	0.6
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 1.0	m ²	0.6

土工数量表

土工タイプ	撤去8	市道 As	VP φ 75	DP=1.00m
土工延長		L= 1.0	= 1.0 m

W	掘削幅	0.600
D1	管外径	0.089
DP	土被り	1.000
H1	掘削深	1.189
H2	掘削高	1.149
h1	埋戻材	0.510
h	砂 高	0.489

(1.0 m 当たり数量)

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 1.0	m	2.0
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 1.0	m ²	0.6
掘 削 工	機械 砂質土	$(0.60 \times 1.149 - 0.089^2 \times \pi / 4) \times 1.0$	m ³	0.7
埋め戻し工	RC-40	0.60 × 0.510 × 1.0	m ³	0.3
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂	$(0.60 \times 0.489 - 0.089^2 \times \pi / 4) \times 1.0$	m ³	0.3
残土処分	砂質土	$\frac{\text{掘削土量} - \text{流用土埋戻}}{0.9}$	m ³	0.7
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 1.0	m ³	0.02
残塊処分費	As		m ³	0.02
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 2.0	m ³	0.002
路 盤 工	RC-40, t=16cm	0.60 × 1.0	m ²	0.6
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 1.0	m ²	0.6

土工数量表

土工タイプ	撤去13	市道 As	DCIP(K) φ 150	DP=1.20m
土工延長	L=	1.0	=	1.0 m

W	掘削幅	0.600
D1	管外径	0.169
DP	土被り	1.200
H1	掘削深	1.369
H2	掘削高	1.329
h1	埋戻材	0.710
h	砂 高	0.469

(1.0 m 当たり数量)

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 1.0	m	2.0
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 1.0	m ²	0.6
掘 削 工	機械 砂質土	$(0.60 \times 1.329 - 0.169^2 \times \pi / 4) \times 1.0$	m ³	0.8
埋め戻し工	RC-40	0.60 × 0.710 × 1.0	m ³	0.4
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂	$(0.60 \times 0.469 - 0.169^2 \times \pi / 4) \times 1.0$	m ³	0.3
残土処分	砂質土	$\frac{0.80 - \text{流用土埋戻}}{0.9}$	m ³	0.8
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 1.0	m ³	0.02
残塊処分費	As		m ³	0.02
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 2.0	m ³	0.002
路 盤 工	RC-40, t=16cm	0.60 × 1.0	m ²	0.6
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 1.0	m ²	0.6

土工数量表				
土工タイプ	仮設1-1	市道 As	HPPE φ 100	DP=1.20m
土工延長		L = 13.8	= 13.8 m	
(埋設時)				
(13.8 m 当たり数量)				
名称	形状寸法	計算式	単位	数量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 13.8	m	27.6
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 13.8	m ²	8.3
掘削工	機械 砂質土	0.60 × 1.285 × 13.8	m ³	10.6
埋め戻し工	RC-40	(0.60 × 1.145 - 0.125 ² × π/4) × 13.8	m ³	9.3
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂			
残土処分	砂質土	掘削土量 - 流用土埋戻 ÷ 0.9	m ³	10.6
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 13.8	m ³	0.3
残塊処分費	As		m ³	0.3
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 27.6	m ³	0.025
路盤工	RC-40, t=15cm	0.60 × 13.8	m ²	8.3
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 13.8	m ²	8.3

土工数量表

土工タイプ	仮設1-2	市道 As	HPPE φ 100	DP=0.30m
土工延長	L = 179.7 + 82.4			= 262.1 m

名称	形状寸法	計算式	単位	数量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 262.1	m	524.2
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 262.1	m ²	157.3
掘削工	機械 砂質土	0.60 × 0.385 × 262.1	m ³	60.5
埋め戻し工	RC-40	(0.60 × 0.245 - 0.125 ² × π/4) × 262.1	m ³	35.3
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂			
残土処分	砂質土	掘削土量 - 流用土埋戻 ÷ 0.9	m ³	60.5
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 262.1	m ³	6.3
残塊処分費	As		m ³	6.3
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 524.2	m ³	0.482
路盤工	RC-40, t=15cm	0.60 × 262.1	m ²	157.3
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 262.1	m ²	157.3

土工数量表

土工タイプ	仮設1-3	市道 As	HPPE φ 75	DP=1.00m
土工延長 L = 0.7 + 0.7 = 1.4 m

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 1.4	m	2.8
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 1.4	m ²	0.8
掘 削 工	機械 砂質土	0.60 × 1.050 × 1.4	m ³	0.9
埋め戻し工	RC-40	(0.60 × 0.910 - 0.090 ² × π/4) × 1.4	m ³	0.8
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂			
残土処分	砂質土	掘削土量 - 流用土埋戻 ÷ 0.9	m ³	0.9
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 1.4	m ³	0.03
残塊処分費	As		m ³	0.03
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 2.8	m ³	0.003
路 盤 工	RC-40, t=15cm	0.60 × 1.4	m ²	0.8
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 1.4	m ²	0.8

土工数量表

土工タイプ	仮設1-4	市道 As	HPPE φ 75	DP=0.30m
土工延長	L= 9.6 + 7.0		= 16.6 m

名称	形状寸法	計算式	単位	数量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 16.6	m	33.2
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 16.6	m ²	10.0
掘削工	機械 砂質土	0.60 × 0.350 × 16.6	m ³	3.5
埋め戻し工	RC-40	(0.60 × 0.210 - 0.090 ² × π/4) × 16.6	m ³	2.0
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂			
残土処分	砂質土	掘削土量 - 流用土埋戻 ÷ 0.9	m ³	3.5
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 16.6	m ³	0.40
残塊処分費	As		m ³	0.40
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 33.2	m ³	0.031
路盤工	RC-40, t=15cm	0.60 × 16.6	m ²	10.0
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 16.6	m ²	10.0

土工数量表

土工タイプ	仮設1-6	市道 As	PP φ 50	DP=0.30m
土工延長	L= 5.0 + 1.7		= 6.7 m

名称	形状寸法	計算式	単位	数量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 6.7	m	13.4
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 6.7	m ²	4.0
掘削工	機械 砂質土	0.60 × 0.320 × 6.7	m ³	1.3
埋め戻し工	RC-40	(0.60 × 0.180 - 0.060 ² × π/4) × 6.7	m ³	0.7
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂			
残土処分	砂質土	掘削土量 - 流用土埋戻 ÷ 0.9	m ³	1.3
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 6.7	m ³	0.16
残塊処分費	As		m ³	0.16
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 13.4	m ³	0.012
路盤工	RC-40, t=15cm	0.60 × 6.7	m ²	4.0
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 6.7	m ²	4.0

土工数量表

土工タイプ	仮設1-10	市道 As	PP φ 20	DP=0.30m
土工延長	L= 0.6 + 6.0		= 6.6 m

名称	形状寸法	計算式	単位	数量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 6.6	m	13.2
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 6.6	m ²	4.0
掘削工	機械 砂質土	0.60 × 0.287 × 6.6	m ³	1.1
埋め戻し工	RC-40	(0.60 × 0.147 - 0.027 ² × π/4) × 6.6	m ³	0.6
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂			
残土処分	砂質土	掘削土量 - 流用土埋戻 ÷ 0.9	m ³	1.1
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 6.6	m ³	0.16
残塊処分費	As		m ³	0.16
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 13.2	m ³	0.012
路盤工	RC-40, t=15cm	0.60 × 6.6	m ²	4.0
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 6.6	m ²	4.0

土工数量表

土工タイプ	仮設1-11	市道 As	PP φ 13	DP=0.30m
土工延長	L = 1.2 + 12.0 + 1.5 + 11.0			= 25.7 m

名称	形状寸法	計算式	単位	数量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 25.7	m	51.4
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 25.7	m ²	15.4
掘削工	機械 砂質土	0.60 × 0.282 × 25.7	m ³	4.3
埋め戻し工	RC-40	(0.60 × 0.142 - 0.022 ² × π/4) × 25.7	m ³	2.2
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂			
残土処分	砂質土	掘削土量 - 流用土埋戻 ÷ 0.9	m ³	4.3
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 25.7	m ³	0.62
残塊処分費	As		m ³	0.62
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 51.4	m ³	0.047
路盤工	RC-40, t=15cm	0.60 × 25.7	m ²	15.4
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 25.7	m ²	15.4

1工区 PPφ50 (仮設・補助) 土工数量計算書

名 称	形 状 寸 法	土工タイプ								合計数量	単位	設計値	
		撤去4	撤去5	撤去11	仮設1-6 (埋設時)	仮設1-9 (埋設時)	仮設1-10 (埋設時)	仮設1-11 (埋設時)					
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.0	2.0	2.0	54.6	12.4	9.6	30.0			112.6	m	110
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.6	0.6	0.6	16.4	3.7	2.9	9.0			33.8	m ²	34
掘削工	機械 砂質土	0.7	0.7	0.7	5.2	1.1	0.8	2.5			11.7	m ³	10
埋め戻し工	RC-40	0.3	0.3	0.3	2.9	0.6	0.4	1.3			6.1	m ³	6
埋め戻し工	砂	0.3	0.3	0.3							0.9	m ³	0.9
残土処分	砂質土	0.7	0.7	0.7	5.2	1.1	0.8	2.5			11.7	m ³	10
整地工		0.7	0.7	0.7	5.2	1.1	0.8	2.5			11.7	m ³	10
残塊処理	As	0.02	0.02	0.02	0.66	0.15	0.12	0.36			1.35	m ³	1
残塊処分費	As	0.02	0.02	0.02	0.66	0.15	0.12	0.36			1.35	m ³	1
汚泥運搬・処分工		0.002	0.002	0.002	0.050	0.011	0.009	0.028			0.104	m ³	0.1
路盤工	RC-40, t=15cm				16.4	3.7	2.9	9.0			32.0	m ²	32
路盤工	RC-40, t=16cm	0.6	0.6	0.6							1.8	m ²	2
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.6	0.6	0.6	16.4	3.7	2.9	9.0			33.8	m ²	34

土工数量表

土工タイプ	撤去4	市道 As	VP φ 25	DP=1.00m
土工延長		L= 1.0	= 1.0 m

W	掘削幅	0.600
D1	管外径	0.034
DP	土被り	1.000
H1	掘削深	1.134
H2	掘削高	1.094
h1	埋戻材	0.510
h	砂 高	0.434

(1.0 m 当たり数量)

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 1.0	m	2.0
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 1.0	m ²	0.6
掘 削 工	機械 砂質土	$(0.60 \times 1.094 - 0.034^2 \times \pi / 4) \times 1.0$	m ³	0.7
埋め戻し工	RC-40	0.60 × 0.510 × 1.0	m ³	0.3
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂	$(0.60 \times 0.434 - 0.034^2 \times \pi / 4) \times 1.0$	m ³	0.3
残土処分	砂質土	$\frac{\text{掘削土量} - \text{流用土埋戻}}{0.9}$	m ³	0.7
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 1.0	m ³	0.02
残塊処分費	As		m ³	0.02
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 2.0	m ³	0.002
路 盤 工	RC-40, t=16cm	0.60 × 1.0	m ²	0.6
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 1.0	m ²	0.6

土工数量表

土工タイプ	撤去5	市道 As	VP φ 20	DP=1.00m
土工延長	L=	1.0	=	1.0 m

W	掘削幅	0.600
D1	管外径	0.027
DP	土被り	1.000
H1	掘削深	1.127
H2	掘削高	1.087
h1	埋戻材	0.510
h	砂 高	0.427

(1.0 m 当たり数量)

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 1.0	m	2.0
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 1.0	m ²	0.6
掘 削 工	機械 砂質土	$(0.60 \times 1.087 - 0.027^2 \times \pi / 4) \times 1.0$	m ³	0.7
埋め戻し工	RC-40	0.60 × 0.510 × 1.0	m ³	0.3
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂	$(0.60 \times 0.427 - 0.027^2 \times \pi / 4) \times 1.0$	m ³	0.3
残土処分	砂質土	$\frac{\text{掘削土量} - \text{流用土埋戻}}{0.9}$	m ³	0.7
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 1.0	m ³	0.02
残塊処分費	As		m ³	0.02
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 2.0	m ³	0.002
路 盤 工	RC-40, t=16cm	0.60 × 1.0	m ²	0.6
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 1.0	m ²	0.6

土工数量表

土工タイプ	撤去11	市道 As	VP φ 50	DP=1.00m
土工延長		L= 1.0	= 1.0 m

W	掘削幅	0.600
D1	管外径	0.060
DP	土被り	1.000
H1	掘削深	1.160
H2	掘削高	1.120
h1	埋戻材	0.510
h	砂高	0.460

(1.0 m 当たり数量)

名称	形状寸法	計算式	単位	数量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 1.0	m	2.0
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 1.0	m ²	0.6
掘削工	機械 砂質土	$(0.60 \times 1.120 - 0.060^2 \times \pi / 4) \times 1.0$	m ³	0.7
埋め戻し工	RC-40	0.60 × 0.510 × 1.0	m ³	0.3
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂	$(0.60 \times 0.460 - 0.060^2 \times \pi / 4) \times 1.0$	m ³	0.3
残土処分	砂質土	$\frac{\text{掘削土量} - \text{流用土埋戻}}{0.9}$	m ³	0.7
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 1.0	m ³	0.02
残塊処分費	As		m ³	0.02
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 2.0	m ³	0.002
路盤工	RC-40, t=16cm	0.60 × 1.0	m ²	0.6
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 1.0	m ²	0.6

土工数量表

土工タイプ	仮設1-6	市道 As	PP φ 50	DP=0.30m
土工延長	L = 25.6 + 1.7			= 27.3 m

名称	形状寸法	計算式	単位	数量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 27.3	m	54.6
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 27.3	m ²	16.4
掘削工	機械 砂質土	0.60 × 0.320 × 27.3	m ³	5.2
埋め戻し工	RC-40	(0.60 × 0.180 - 0.060 ² × π/4) × 27.3	m ³	2.9
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂			
残土処分	砂質土	掘削土量 - 流用土埋戻 ÷ 0.9	m ³	5.2
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 27.3	m ³	0.66
残塊処分費	As		m ³	0.66
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 54.6	m ³	0.050
路盤工	RC-40, t=15cm	0.60 × 27.3	m ²	16.4
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 27.3	m ²	16.4

土工数量表

土工タイプ	仮設1-9	市道 As	PP φ 25	DP=0.30m
土工延長	L=	6.2	=	6.2 m

名称	形状寸法	計算式	単位	数量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 6.2	m	12.4
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 6.2	m ²	3.7
掘削工	機械 砂質土	0.60 × 0.294 × 6.2	m ³	1.1
埋め戻し工	RC-40	(0.60 × 0.154 - 0.034 ² × π/4) × 6.2	m ³	0.6
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂			
残土処分	砂質土	掘削土量 - 流用土埋戻 ÷ 0.9	m ³	1.1
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 6.2	m ³	0.15
残塊処分費	As		m ³	0.15
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 12.4	m ³	0.011
路盤工	RC-40, t=15cm	0.60 × 6.2	m ²	3.7
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 6.2	m ²	3.7

土工数量表

土工タイプ	仮設1-10	市道 As	PP φ 20	DP=0.30m
土工延長	L = 4.3 + 0.5		= 4.8 m

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 4.8	m	9.6
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 4.8	m ²	2.9
掘 削 工	機械 砂質土	0.60 × 0.287 × 4.8	m ³	0.8
埋め戻し工	RC-40	(0.60 × 0.147 - 0.027 ² × π/4) × 4.8	m ³	0.4
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂			
残土処分	砂質土	掘削土量 - 流用土埋戻 ÷ 0.9	m ³	0.8
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 4.8	m ³	0.12
残塊処分費	As		m ³	0.12
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 9.6	m ³	0.009
路 盤 工	RC-40, t=15cm	0.60 × 4.8	m ²	2.9
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 4.8	m ²	2.9

土工数量表

土工タイプ	仮設1-11	市道 As	PP φ 13	DP=0.30m
土工延長		L = 0.5+2+4.9+0.5*2+1+1.4+0.5*2+3.2		= 15.0 m

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 15.0	m	30.0
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 15.0	m ²	9.0
掘 削 工	機械 砂質土	0.60 × 0.282 × 15.0	m ³	2.5
埋め戻し工	RC-40	(0.60 × 0.142 - 0.022 ² × π/4) × 15.0	m ³	1.3
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂			
残土処分	砂質土	掘削土量 - 流用土埋戻 ÷ 0.9	m ³	2.5
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 15.0	m ³	0.36
残塊処分費	As		m ³	0.36
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 30.0	m ³	0.028
路 盤 工	RC-40, t=15cm	0.60 × 15.0	m ²	9.0
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 15.0	m ²	9.0

2工区(本設・補助) 土工数量計算書

名 称	形 状 寸 法	土工タイプ								合計数量	単位	設計値
		1-7	1-9									
舗装切断工	As, t=15cm以下	157.8	1.4							159.2	m	160
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	47.3	0.4							47.7	m ²	48
掘削工	機械 砂質土	35.2	0.3							35.5	m ³	40
埋め戻し工	RC-40	7.6	0.1							7.7	m ³	8
埋め戻し工	砂	20.5	0.2							20.7	m ³	20
残土処分	砂質土	35.2	0.3							35.5	m ³	40
整地工		35.2	0.3							35.5	m ³	40
残塊処理	As	1.9	0.02							1.9	m ³	2
残塊処分費	As	1.9	0.02							1.9	m ³	2
汚泥運搬・処分工		0.145	0.001							0.146	m ³	0.1
路盤工	RC-40, t=16cm	47.3	0.4							47.7	m ²	48
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	47.3	0.4							47.7	m ²	48

土工数量表

土工タイプ	1-7	市道 As	PP φ 25	DP=0.65m
土工延長	L= 78.9		= 78.9 m

W	掘削幅	0.600
D1	管外径	0.034
DP	土被り	0.650
H1	掘削深	0.784
H2	掘削高	0.744
h1	埋戻材	0.160
h	砂高	0.434

(78.9 m 当たり数量)

名称	形状寸法	計算式	単位	数量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00×78.9	m	157.8
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60×78.9	m ²	47.3
掘削工	機械 砂質土	$0.60 \times 0.744 \times 78.9$	m ³	35.2
埋め戻し工	RC-40	$0.60 \times 0.160 \times 78.9$	m ³	7.6
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂	$(0.60 \times 0.434 - 0.034^2 \times \pi / 4) \times 78.9$	m ³	20.5
残土処分	砂質土	$35.20 - \text{流用土埋戻} \div 0.9$	m ³	35.2
残塊処理	As	$0.60 \times 0.04 \times 78.9$	m ³	1.9
残塊処分費	As		m ³	1.9
汚泥運搬・処分工		$0.023 \times 0.04 \times 157.8$	m ³	0.145
路盤工	RC-40, t=16cm	0.60×78.9	m ²	47.3
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60×78.9	m ²	47.3

土工数量表

土工タイプ	1-9	市道 As	PPφ13	DP=0.65m
土工延長	L= 0.7		= 0.7 m

(0.7 m 当たり数量)

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00×0.7	m	1.4
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60×0.7	m ²	0.4
掘削工	機械 砂質土	$0.60 \times 0.732 \times 0.7$	m ³	0.3
埋め戻し工	RC-40	$0.60 \times 0.160 \times 0.7$	m ³	0.1
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂	$(0.60 \times 0.422 - 0.022^2 \times \pi / 4) \times 0.7$	m ³	0.2
残土処分	砂質土	$0.30 - \frac{\text{掘削土量}}{\text{流用土埋戻}} \div 0.9$	m ³	0.3
残塊処理	As	$0.60 \times 0.04 \times 0.7$	m ³	0.02
残塊処分費	As		m ³	0.02
汚泥運搬・処分工		$0.023 \times 0.04 \times 1.4$	m ³	0.001
路盤工	RC-40, t=16cm	0.60×0.7	m ²	0.4
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60×0.7	m ²	0.4

1工区(仮設・単独) 土工数量計算書

名 称	形 状 寸 法	土工タイプ								合計数量	単位	設計値
		仮設1-2 (埋設時)	仮設1-7 (埋設時)	仮設1-9 (埋設時)	仮設1-11 (埋設時)							
舗装切断工	As, t=15cm以下	108.8	6.8	5.0	0.6					121.2	m	120
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	32.6	2.0	1.5	0.2					36.3	m ²	36
掘削工	機械 砂質土	12.6	2.0	0.4	0.1					15.1	m ³	20
埋め戻し工	RC-40	7.33	1.70	0.20	0.03					9.26	m ³	9
残土処分	砂質土	12.6	2.0	0.4	0.1					15.1	m ³	20
整地工		12.6	2.0	0.4	0.1					15.1	m ³	20
残塊処理	As	1.30	0.08	0.06	0.01					1.45	m ³	1
残塊処分費	As	1.30	0.08	0.06	0.01					1.45	m ³	1
汚泥運搬・処分工		0.100	0.006	0.005	0.001					0.112	m ³	0.1
路盤工	RC-40, t=15cm	32.6	2.0	1.5	0.2					36.3	m ²	36
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	32.6	2.0	1.5	0.2					36.3	m ²	36

土工数量表

土工タイプ	仮設1-2	市道 As	HPPE φ 100	DP=0.30m
土工延長	L=	54.4	=	54.4 m

名称	形状寸法	計算式	単位	数量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 54.4	m	108.8
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 54.4	m ²	32.6
掘削工	機械 砂質土	0.60 × 0.385 × 54.4	m ³	12.6
埋め戻し工	RC-40	(0.60 × 0.245 - 0.125 ² × π/4) × 54.4	m ³	7.33
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂			
残土処分	砂質土	掘削土量 - 流用土埋戻 ÷ 0.9	m ³	12.6
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 54.4	m ³	1.3
残塊処分費	As		m ³	1.3
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 108.8	m ³	0.100
路盤工	RC-40, t=15cm	0.60 × 54.4	m ²	32.6
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 54.4	m ²	32.6

土工数量表

土工タイプ	仮設1-7	市道 As	PP φ 25	DP=1.00m
土工延長	L=	3.4	=	3.4 m

名称	形状寸法	計算式	単位	数量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 3.4	m	6.8
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 3.4	m ²	2.0
掘削工	機械 砂質土	0.60 × 0.994 × 3.4	m ³	2.0
埋め戻し工	RC-40	(0.60 × 0.854 - 0.034 ² × π/4) × 3.4	m ³	1.7
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂			
残土処分	砂質土	掘削土量 - 流用土埋戻 ÷ 0.9	m ³	2.00
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 3.4	m ³	0.08
残塊処分費	As		m ³	0.08
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 6.8	m ³	0.006
路盤工	RC-40, t=15cm	0.60 × 3.4	m ²	2.0
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 3.4	m ²	2.0

土工数量表				
土工タイプ	仮設1-9	市道 As	PP φ 25	DP=0.30m
土工延長		L = 2.5	= 2.5 m	
(埋設時)				
(2.5 m 当たり数量)				
名称	形状寸法	計算式	単位	数量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 2.5	m	5.0
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 2.5	m ²	1.5
掘削工	機械 砂質土	0.60 × 0.294 × 2.5	m ³	0.4
埋め戻し工	RC-40	(0.60 × 0.154 - 0.034 ² × π/4) × 2.5	m ³	0.2
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂			
残土処分	砂質土	掘削土量 - 流用土埋戻 ÷ 0.9	m ³	0.40
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 2.5	m ³	0.06
残塊処分費	As		m ³	0.06
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 5.0	m ³	0.005
路盤工	RC-40, t=15cm	0.60 × 2.5	m ²	1.5
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 2.5	m ²	1.5

土工数量表

土工タイプ	仮設1-11	市道 As	PP φ 13	DP=0.30m
土工延長	L= 0.3		= 0.3 m

名称	形状寸法	計算式	単位	数量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 0.3	m	0.6
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 0.3	m ²	0.2
掘削工	機械 砂質土	0.60 × 0.282 × 0.3	m ³	0.1
埋め戻し工	RC-40	(0.60 × 0.142 - 0.022 ² × π/4) × 0.3	m ³	0.03
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂			
残土処分	砂質土	掘削土量 - 流用土埋戻 ÷ 0.9	m ³	0.1
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 0.3	m ³	0.01
残塊処分費	As		m ³	0.01
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 0.6	m ³	0.001
路盤工	RC-40, t=15cm	0.60 × 0.3	m ²	0.2
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 0.3	m ²	0.2