

令和 6 年度	第 515 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 下 水 道 課	
事 業 名		公 共 下 水 道 施 設 整 備 事 業							
施 工 場 所		亀 山 市 天 神 三 丁 目 ほ か 1 地 区							
工 事 名		本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)					設 計 6 年 10 月		
工 事 費									
工 期		114 日 間	長	489 m	幅				
工 事 の 大 要									
【補助】 アスファルト舗装工 表層工 密粒度As(20)改質Ⅱ型 A= 1,800 m² 基層工 再生粗粒度As(20) A= 1,800 m² 表層工 再生密粒度As(13) A= 309 m² 上層路盤工 粒調碎石(M-30) A= 1,048 m² 表層工 再生密粒度As(13) 歩道 A= 65 m²									

工事数量総括表

		工事名	本町南部処理分区舗装復旧工事（その1） 当初	当初	事業区分		道路維持・修繕	
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m		570		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cmを超え30cm以下	m		90		
汚泥処分工				m3		2		
舗装版破碎			舗装版種別 舗装版	m2		1,950		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚17cm	m2		220		

工事数量総括表

		工事名	本町南部処理分区舗装復旧工事（その1） 当初	当初	事業区分		道路維持・修繕	
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		205		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		38		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		243		
不陸整正			補足材無し	m2		940		
不陸整正			補足材有り;補足材種類・規格粒度調整 碎石 M-30;補足材整正厚29mm以上34mm 未満	m2		1,060		
上層路盤			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り 厚100mm	m2		739		
上層路盤			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り 厚120mm	m2		173		
上層路盤			路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り 厚130mm	m2		136		

工事数量総括表

		工事名	本町南部処理分区舗装復旧工事（その1） 当初		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層			材料種類改質As 密粒II型(20)DS3000； 舗装厚50mm；平均幅員3.0m超	m2		1,800		
基層			材料種類再生粗粒度アスコン(20)；舗装厚50mm；平均幅員3.0m超	m2		1,800		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚50mm；平均幅員3.0m超	m2		309		
表層（歩道部）			材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚30mm；平均幅員1.4m以上	m2		65		
下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クラッシュラン RC-40；仕上り厚120mm	m2		33		
掘削			土質土砂；施工方法オープンカット；押土無し； 障害無し；施工数量5,000m3未満	m3		110		
発生土処理				m3		110		
溶融式区画線 白色 実線 15cm			施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線 15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m		530		

工事数量総括表

		工事名	本町南部処理区分舗装復旧工事（その１） 当初	当初		事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線 白色 破線 15cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		8		
溶融式区画線 白色 ゼブラ 30cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		5		
溶融式区画線 白色 ゼブラ 45cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		98		
溶融式区画線 黄色 実線 15cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		390		
溶融式区画線 白色 矢印・記号・文字			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		62		
溶融式区画線 黄色 矢印・記号・文字			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		20		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	本町南部処理分区舗装復旧工事（その1） 当初	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員				式		1		
交通信号機運用切替			閃光及び戻し、平日昼間	式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

		工事名	本町南部処理分区舗装復旧工事（その1） 当初	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		