

数量総括表(1/2)						
(補助)						
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装切断工	As t=15cm以下		m	565.03	570	
舗装切断工	As t=15cm～30cm以下		m	89.75	90	
汚泥処分工			m ³	1.70	2	
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下 機械積込		m ²	1,954.04	1,950	
舗装版直接掘削積込工	As t=15-40cm 機械積込		m ²	222.42	220	
残塊処分工 As塊	機械積込 ダンプ	t=15cm以下	m ³	205.28	205	
残塊処分工 As塊	機械積込 ダンプ	t=15cm超	m ³	37.81	38	
残塊処分工 Co塊	機械積込 ダンプ		m ³			
建設廃棄物処分費	As塊		m ³	243.09	243	
建設廃棄物処分費	Co塊		m ³			
不陸整正工		補足材無し	m ²	940.02	940	
上層路盤工	3.0m<B M-30	補足材12cm	m ²	173.04	173	
不陸整正工	M-30	補足材3cm	m ²	1,063.40	1,060	
不陸整正工	RC-40	補足材3cm	m ²			
不陸整正工	M-30	補足材1cm	m ²			
路盤工	RC-40	車道 t=15cm	m ²			
上層路盤工	3.0m<B M-30	車道 t=10cm	m ²	738.81	739	
上層路盤工	3.0m<B M-30	車道 t=13cm	m ²	135.81	136	
上層路盤工	B<1.4m M-30	歩道 t=10cm	m ²			
表層工	3.0m<B 密粒度As改質Ⅱ型(20)	t=5cm	m ²	1,802.21	1,800	
基層工	3.0m<B 再生粗粒度As(20)	t=5cm	m ²	1,802.21	1,800	
表層工	B<1.4m 再生密粒度As(13)	t=4cm	m ²			
表層工	1.4≦B≦3.0m 再生密粒度As(13)	t=4cm	m ²			
表層工	3.0m<B 再生密粒度As(13)	t=4cm	m ²			
表層工	3.0m<B 再生密粒度As(13)	t=5cm	m ²	308.85	309	
機械掘削工			m ³	105.20	110	
残土処分工			m ³	105.20	110	

(補助)	数量総括表(2/2)
------	------------

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
-----	-----	-----	-----	-----	---------	-----

[illegible]

数量集計表(1/2)									
(補助)									
名 称	種 別		県道 (N4)	県道 (N5)	県道 歩道	付帯工 (阿野田)	付帯工 (天神)		補助合計
舗装切断工	As t=15cm以下			521.43	43.60				565.03
舗装切断工	As t=15cm～30cm以下		89.75						89.75
汚泥処分工			0.35	1.32	0.03				1.70
舗装版直接掘削積込工	As t=15cm以下 機械積込		86.43	1802.21	65.40				1954.04
舗装版直接掘削積込工	As t=15～40cm 機械積込		222.42						222.42
残塊処分工 As塊	機械積込 ダンプ		4.32	199.00	1.96				205.28
残塊処分工 As塊	機械積込 ダンプ		37.81						37.81
残塊処分工 Co塊	機械積込 ダンプ		-	-					
建設廃棄物処分費	As塊		42.13	199.00	1.96				243.09
建設廃棄物処分費	Co塊		-	-					
不陸整正工	補足材無し		135.81	738.81	65.40				940.02
上層路盤工	補足材12cm M-30		173.04	-					173.04
不陸整正工	補足材3cm M-30		-	1063.40					1063.40
不陸整正工	補足材3cm RC-40		-	-					
不陸整正工	補足材1cm M-30		-	-					
路盤工	車道 RC-40		-	-					
上層路盤工	車道 M-30		-	738.81					738.81
上層路盤工	車道 M-30		135.81	-					135.81
上層路盤工	歩道 M-30		-	-					
表層工	t=5cm 密粒度As改質Ⅱ型		-	1802.21					1802.21
基層工	t=5cm 再生粗粒度As(20)		-	1802.21					1802.21
表層工	t=4cm 再生密粒度As(13)		-	-					
表層工	t=4cm 再生密粒度As(13)		-	-					
表層工	t=4cm 再生密粒度As(13)		-	-					
表層工	t=5cm 再生密粒度As(13)		308.85	-					308.85
機械掘削工			11.73	89.54	3.93				105.20
残土処分工			11.73	89.54	3.93				105.20

(補助)

4

数量計算書				
(補助) 【阿野田1、阿野田2、天神1工区】県道N5(車道)				
名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	521.43
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 476.97 + 1,325.24	m ²	1,802.21
残塊処分工 As塊		476.97×0.05 6.24×0.10 321.98×0.11 522.06×0.13 474.96×0.15 合計=	m ³	199.00
建設廃材処理費	As塊		m ³	199.00
不陸整正工	補足材無し		m ²	738.81
不陸整正工 (補足材 3cm)		既設舗装版厚 $t=10\text{cm} \quad 4.32 \times 0.00 = 0.00$ $t=11\text{cm} \quad 261.98 \times 0.01 = 2.62$ $t=13\text{cm} \quad 402.06 \times 0.03 = 12.06$ $t=15\text{cm} \quad 395.04 \times 0.05 = 19.75$ $\text{合計V} = 34.43$ $\text{合計A} = 1,063.40$ $\text{補足材平均厚V/A} = 0.03$	m ²	1,063.40
掘削工 (路盤工仮舗装分)		$476.97 \times 0.15 = 71.55$	m ³	71.55
掘削工 (路盤工影響復旧分)		掘削圧(既設舗装版厚) $t=10(10) \quad 1.92 \times 0.10 = 0.19$ $t=9(11) \quad 60.00 \times 0.09 = 5.40$ $t=7(13) \quad 120.00 \times 0.07 = 8.40$ $t=5(15) \quad 79.92 \times 0.05 = 4.00$ $\text{合計V} = 17.99$	m ³	17.99
上層路盤工 (t=10cm)	3.0m<B M-30	476.97+261.84	m ²	738.81
表層工 (t=5cm)	3.0m<B 改質Ⅱ型、再生密粒度As(20)		m ²	1,802.21
基層工 (t=5cm)	3.0m<B 再生粗粒度As(20)		m ²	1,802.21
運搬工	L=8km	71.55+17.99	m ³	89.54

数量計算書				
(補助) 【阿野田2工区】県道(車道)				
名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	89.75
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 86.43 + 222.42	m ²	308.85
残塊処分工 As塊		86.43 × 0.05 + 222.42 × 0.17		
		合計=	m ³	42.13
建設廃材処理費	As塊		m ³	42.13
不陸整正工	補足材無し		m ²	135.81
不陸整正工 (補足材 12cm) ※75mm<tのため路盤工として計上		既設舗装版厚 t=17cm 173.04 × 0.12 = 20.76 合計V= 20.76 合計A= 173.04 補足材平均厚V/A= 0.12	m ²	173.04
掘削工 (路盤工仮舗装分)		t=13cm 86.43 × 0.13 = 11.24	m ³	11.24
掘削工 (路盤工影響復旧分)		掘削圧(既設舗装版厚) t=1(17) 49.38 × 0.01 = 0.49 合計V= 0.49	m ³	0.49
上層路盤工 (t=13cm)	3.0<B M-30	86.43+49.38	m ²	135.81
表層工 (t=5cm)	3.0<B 再生密粒度As(13)		m ²	308.85
基層工	3.0<B		m ²	—
運搬工	L=8km	11.24+0.49	m ³	11.73

数量計算書				
(補助) 【2工区】県道(歩道)				
名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	43.60
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 19.65 + 45.75	m ²	65.40
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
残塊処分工 As塊		19.65 × 0.03 + 45.75 × 0.03		
		合計=	m ³	1.96
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	1.96
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—
不陸整正工		補足材t=2cm	m ²	—
不陸整正工		補足材なし	m ²	65.40
不陸整正工 掘削工			m ²	—
		t=12cm 32.73 × 0.12 = 3.93 合計V= 3.93 合計A= 32.73	m ³	3.93
路盤工	歩道 RC-40	t=12cm	m ²	32.73
上層路盤工	歩道 M-30	t=10cm	m ²	—
表層工 (t=3cm)	歩道 再生密粒度As(13)	t=3cm	m ²	65.40
表層工 (t=5cm)	歩道 再生密粒度As(13)		m ²	
運搬工	L=8km		m ³	3.93

阿

舗装面積計算書

工区	測 点	距 離	下水(補助)											摘 要
			取壊し工				掘削工・上層路盤工		掘削工・上層路盤工		本復旧工		舗装切断 延長	
			表層工仮舗装分		表層工影響復旧分		路盤工仮舗装分		路盤工影響復旧分		基層工、表層工(t=5cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
														【幅員は 5cm 単位とする】
阿野田 1	No. 0		1.05		1.95		1.05		0.60		3.00		3.20	As舗装 t =10cm
	No. 0 + 3.20	3.20	1.05	3.36	1.95	6.24	1.05	3.36	0.60	1.92	3.00	9.60	3.20	
	No. No.													
阿野田 2	No. 0 +		-		-		-		-		-			As舗装 t =15cm
	No. 1 + 8.70	28.70	-	61.11	-	236.29	-	61.11	-	34.92	-	297.40	88.38	
	No. No.													
天神 1	No. 0		1.10		2.30		1.10		0.60		3.40		3.40	As舗装 t =13cm
	No. 1	20.00	1.10	22.00	2.10	44.00	1.10	22.00	0.60	12.00	3.20	66.00	20.00	
天神 1	No. 1		1.10		2.10		1.10		0.60		3.20			As舗装 t =13cm
	No. 1 + 6.10	6.10	1.10	6.71	2.15	12.96	1.10	6.71	0.60	3.66	3.25	19.67	6.10	
天神 1	No. 1 + 6.10		1.10		2.40		1.10		0.60		3.50			As舗装 t =13cm
	No. 1 + 16.10	10.00	1.10	11.00	2.55	24.75	1.10	11.00	0.60	6.00	3.65	35.75	10.00	
天神 1	No. 1 + 16.10		1.10		2.25		1.10		0.60		3.35			As舗装 t =13cm
	No. 2	3.90	1.10	4.29	2.20	8.68	1.10	4.29	0.60	2.34	3.30	12.97	3.90	
天神 1	No. 2		1.10		2.20		1.10		0.60		3.30			As舗装 t =13cm
	No. 3	20.00	1.10	22.00	2.25	44.50	1.10	22.00	0.60	12.00	3.35	66.50	20.00	
天神 1	No. 3		1.10		2.25		1.10		0.60		3.35			As舗装 t =13cm
	No. 3 + 0.80	0.80	1.10	0.88	2.30	1.82	1.10	0.88	0.60	0.48	3.40	2.70	0.80	
天神 1	No. 3 + 0.80		1.10		2.60		1.10		0.60		3.70			As舗装 t =13cm
	No. 3 + 8.20	7.40	1.10	8.14	2.65	19.43	1.10	8.14	0.60	4.44	3.75	27.57	7.40	

舗装面積計算書

工区	測 点	距 離	下水(補助)											摘 要
			取壊し工				掘削工・上層路盤工		掘削工・上層路盤工		本復旧工		舗装切断 延長	
			表層工仮舗装分		表層工影響復旧分		路盤工仮舗装分		路盤工影響復旧分		基層工、表層工(t=5cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
天神 1	No. 5 + 11.90	8.10	1.10		2.35		1.10	0.60		3.45		8.10	As舗装 t =11cm	
	No. 6		1.10	8.91	2.45	19.44	1.10	8.91	0.60	4.86	3.55			28.35
天神 1	No. 6	8.60	1.10		2.45		1.10	0.60		3.55		8.60	As舗装 t =11cm	
	No. 6 + 8.60		1.10	9.46	2.45	21.07	1.10	9.46	0.60	5.16	3.55			30.53
天神 1	No. 6 + 8.60	3.00	1.10		5.20		1.10	0.60		6.30		3.30	As舗装 t =11cm	
	No. 6 + 11.60		1.10	3.30	5.20	15.60	1.10	3.30	0.60	1.80	6.30			18.90
天神 1	No. 6 + 11.60	0.90	1.10		2.70		1.10	0.60		3.80		0.90	As舗装 t =11cm	
	No. 6 + 12.50		1.10	0.99	2.70	2.43	1.10	0.99	0.60	0.54	3.80			3.42
天神 1	No. 6 + 12.50	2.00	1.10		2.70		1.10	0.60		3.80		2.00	As舗装 t =11cm	
	No. 6 + 14.50		1.10	2.20	6.40	9.10	1.10	2.20	0.60	1.20	7.50			11.30
天神 1	No. 6 + 14.50	5.50	1.10		6.40		1.10	0.60		7.50		5.50	As舗装 t =11cm	
	No. 7		1.10	6.05	6.40	35.20	1.10	6.05	0.60	3.30	7.50			41.25
天神 1	No. 7	0.70	1.10		6.40		1.10	0.60		7.50		0.70	As舗装 t =11cm	
	No. 7 + 0.70		1.10	0.77	6.40	4.48	1.10	0.77	0.60	0.42	7.50			5.25
天神 1	No. 7 + 0.70	1.90	1.10		6.40		1.10	0.60		7.50		1.90	As舗装 t =11cm	
	No. 7 + 2.60		1.10	2.09	3.85	9.74	1.10	2.09	0.60	1.14	4.95			11.83
天神 1	No. 7 + 2.60	4.30	1.10		3.85		1.10	0.60		4.95		4.30		

舗装面積計算書

工区	測 点	距 離	下水(補助)											摘 要
			取壊し工				掘削工・上層路盤工		掘削工・上層路盤工		本復旧工		舗装切断 延長	
			表層工仮舗装分		表層工影響復旧分		路盤工仮舗装分		路盤工影響復旧分		基層工、表層工(t=5cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
天神 1	No. 10 No. 10 + 0.50	0.50	1.10 0.55	2.35 1.18	1.10 1.10	0.60 0.55	0.60 0.30	3.45 1.73	0.50	As舗装	t =13cm			
天神 1	No. 10 + 0.50 No. 10 + 4.50	4.00	1.10 4.40	5.35 21.40	1.10 1.10	0.60 0.60	0.60 2.40	6.45 25.80	4.00	As舗装	t =13cm			
天神 1	No. 10 + 4.50 No. 10 + 17.60	13.10	1.10 14.41	2.35 29.80	1.10 1.10	0.60 0.60	0.60 7.86	3.45 44.21	13.10	As舗装	t =13cm			
天神 1	No. 10 + 17.60 No. 11	2.40	1.10 2.64	5.35 12.84	1.10 1.10	0.60 0.60	0.60 1.44	6.45 15.48	3.15	As舗装	t =13cm			
天神 1	No. 11 No. 11 + 0.60	0.60	1.10 0.66	5.35 3.21	1.10 1.10	0.60 0.60	0.60 0.36	6.45 3.87	3.15	As舗装	t =13cm			
天神 1	No. 11 + 0.60 No. 11 + 12.00	11.40	1.10 12.54	2.20 25.65	1.10 1.10	0.60 0.60	0.60 6.84	3.30 38.19	11.40	As舗装	t =13cm			
天神 1	No. 11 + 12.00 No. 11 + 15.00	3.00	1.10 3.30	5.45 16.35	1.10 1.10	0.60 0.60	0.60 1.80	6.55 19.65	3.15 3.15	As舗装	t =13cm			
天神 1	No. 11 + 15.00 No. 12	5.00	1.10 5.50	2.30 11.50	1.10 1.10	0.60 0.60	0.60 3.00	3.40 17.00	5.00	As舗装	t =13cm			
天神 1	No. 12 No. 12 + 6.90	6.90	1.10 7.59	2.30 15.87	1.10 1.10	0.60 0.60	0.60 4.14	3.40 23.46	6.90	As舗装	t =13cm			
天神 1	No. 12 + 6.90 No. 12 + 9.90	3.00	1.10 3.30	5.50 16.50	1.10 1.10	0.60 0.60	0.60 1.80	6.60 19.80	3.20 3.20	As舗装	t =13cm			
天神 1	No. 12 + 9.90 No. 13 +	10.10	1.10 11.11	2.30 21.72	1.10 1.10	0.60 0.60	0.60 6.06	3.40 32.83	10.10	As舗装	t =13cm			
天神 1	No. 13 + No. 13 + 6.40	6.40	1.10 7.04	2.00 12.80	1.10 1.10	0.60 0.60	0.60 3.84	3.10 19.84	6.40	As舗装	t =13cm			
天神 1	No. 13 + 6.40 No. 13 + 9.40	3.00	1.10 3.30	5.00 15.00	1.10 1.10	0.60 0.60	0.60 1.80	6.10 18.30	3.00 3.00	As舗装	t =13cm			
天神 1	No. 13 + 9.40 No. 14 +	10.60	1.10 11.66	2.00 21.20	1.10 1.10	0.60 0.60	0.60 6.36	3.10 32.86	10.60	As舗装	t =13cm			
天神 1	No. 14 + No. 14 + 9.60	9.60	1.10 10.56	2.00 19.20	1.10 1.10	0.60 0.60	0.60 5.76	3.10 29.76	9.60	As舗装	t =13cm			
天神 1	No. 14 + 9.60 No. 14 + 14.80	5.20	1.10 5.72	6.90 36.01	1.10 1.10	0.60 0.60	8.00 3.12	4.85 4						

舗装面積計算書

工区	測 点	距 離	下水(補助)											摘 要
			取壊し工				掘削工・上層路盤工		掘削工・上層路盤工		本復旧工		舗装切断	
			表層工仮舗装分		表層工影響復旧分		路盤工仮舗装分		路盤工影響復旧分		基層工、表層工(t=5cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
天神 1	No. 14 + 14.80	5.20	1.10		2.05		1.10		0.60		3.15		4.90	As舗装 t =13cm
	No. 15 +		1.10	5.72	2.05	10.66	1.10	5.72	0.60	3.12	3.15	16.38	5.20	
天神 1	No. 15 +	12.70	1.10		2.05		1.10		0.60		3.15			As舗装 t =15cm
	No. 15 + 12.70		1.10	13.97	2.05	26.04	1.10	13.97	0.60	7.62	3.15	40.01	12.70	
天神 1	No. 15 + 12.70	7.30	1.10		8.20		1.10		0.60		9.30			As舗装 t =15cm
	No. 16 +		1.10	8.03	8.20	59.86	1.10	8.03	0.60	4.38	9.30	67.89	7.30	
天神 1	No. 16 +	1.70	1.10		8.20		1.10		0.60		9.30			As舗装 t =15cm
	No. 16 + 1.70		1.10	1.87	8.20	13.94	1.10	1.87	0.60	1.02	9.30	15.81	1.70	
天神 1	No. 16 + 1.70	12.50	1.10		2.05		1.10		0.60		3.15			As舗装 t =15cm
	No. 16 + 14.20		1.10	13.75	2.05	25.63	1.10	13.75	0.60	7.50	3.15	39.38	12.50	
天神 1	No. 16 + 14.20	3.00	1.10		5.25		1.10		0.60		6.35		3.20	As舗装 t =15cm
	No. 16 + 17.20		1.10	3.30	5.25	15.75	1.10	3.30	0.60	1.80	6.35	19.05	3.20	
天神 1	No. 16 + 17.20	2.80	1.10		2.05		1.10		0.60		3.15			As舗装 t =15cm
	No. 17 +		1.10	3.08	2.05	5.74	1.10	3.08	0.60	1.68	3.15	8.82	2.80	
天神 1	No. 17 +	20.00	1.10		2.05		1.10		0.60		3.15			As舗装 t =15cm
	No. 18 +		1.10	22.00	2.35	44.00	1.10	22.00	0.60	12.00	3.45	66.00	20.00	
天神 1	No. 18 +	1.40	1.10		2.35		1.10		0.60		3.45			As舗装 t =15cm
	No. 18 + 1.40		1.10	1.54	2.60	3.47	1.10	1.54	0.60	0.84	3.70	5.01	1.40	
天神 2	No. 18 + 1.40	3.00	1.10		6.00		1.10		0.60		7.10		2.75	As舗装 t =15cm
	No. 18 + 4.40		1.10	3.30	6.00	18.00	1.10	3.30	0.60	1.80	7.10	21.30	2.75	
天神 2	No. 18 + 4.40	10.60	1.10		2.35		1.10		0.60		3.45		10.60	As舗装 t =15cm
	No. 18 + 15.00		1.10	11.66	2.60	26.24	1.10	11.66	0.60	6.36	3.70	37.90	3.70	

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(補助)										摘 要	
			取壊し工				掘削工・上層路盤工		掘削工・上層路盤工		本復旧工			舗装切断
			表層工仮舗装分		表層工影響復旧分		路盤工仮舗装分		路盤工影響復旧分		基層工、表層工(t=5cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
	合 計	舗装切断											521.43	既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装)
				476.97		1,325.24								
	施工延長 L= 406.90m													
	補助 L=													
	補助 L= 406.90m			476.97		1,325.24		476.97		261.84		1,802.21		

小計	施工延長	表層工、基層工
阿野田 1工区	L= 3.20m	A= 9.60 m2
阿野田 2工区	L= 28.70m	A= 297.40 m2
天神 1工区	L= 375.00m	A= 1,495.21 m2

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(補助)											摘 要	
			取壊し工				掘削工・上層路盤工		掘削工・上層路盤工)		本復旧工				舗装切断
			表層工仮舗装分		表層工影響復旧分		路盤工仮舗装分		路盤工影響復旧分		表層工(t=5cm)				
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	延長		
														【幅員は 5cm 単位とする】	
阿野田 2	No. 1 + 8.70		1.05		2.30		1.05		0.60		3.35			As舗装 t =17cm	
	No. 2	11.30	1.05	11.87	2.45	26.83	1.05	11.87	0.60	6.78	3.50	38.70	11.30		
阿野田 2	No. 2		1.05		2.45		1.05		0.60		3.50			As舗装 t =17cm	
	No. 2 + 4.50	4.50	1.05	4.73	2.45	11.02	1.05	4.73	0.60	2.70	3.50	15.75	4.50		
阿野田 2	No. 2 + 4.50		1.05		5.85		1.05		0.60		6.90		3.40	As舗装 t =17cm	
	No. 2 + 7.50	3.00	1.05	3.15	5.85	17.55	1.05	3.15	0.60	1.80	6.90	20.70	3.40		
阿野田 2	No. 2 + 7.50		1.05		2.45		1.05		0.60		3.50			As舗装 t =17cm	
	No. 3	12.50	1.05	13.13	2.65	31.87	1.05	13.13	0.60	7.50	3.70	45.00	12.50		
阿野田 2	No. 3		1.05		2.65		1.05		0.60		3.70			As舗装 t =17cm	
	No. 4	20.00	1.05	21.00	2.55	52.00	1.05	21.00	0.60	12.00	3.60	73.00	20.00		
阿野田 2	No. 4		1.05		2.70		1.05		0.60		3.75			As舗装 t =17cm	
	No. 5	20.00	1.05	21.00	2.70	54.00	1.05	21.00	0.60	12.00	3.75	75.00	20.00		
阿野田 2	No. 5		1.05		2.70		1.05		0.60		3.75		11.00	As舗装 t =17cm	
	No. 5 + 11.00	11.00	1.05	11.55	2.60	29.15	1.05	11.55	0.60	6.60	3.65	40.70	3.65		
	合 計	舗装切断											89.75	既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装)	
				86.43		222.42									
	施工延長 L= 82.30m														
	補助 L=														
	補助 L= 82.30m			86.43		222.42		86.43		49.38		308.85			

小計

	施工延長	表層工
阿野田 2工区	L= 82.30m	A= 308.85 m2

舗装面積計算書

工区	測 点	距 離	下水(補助)																	摘 要			
			取壊し工				掘削工(t=120)・路盤工		掘削工(t=100)・上層路盤工		不陸整正工		不陸整正工		本復旧工		本復旧工(乗入)		舗装切断 延長				
			仮舗装分		影響復旧分		仮舗装分+影響復旧分		仮舗装分+影響復旧分		(補足材なし)		乗入工(補足材なし)		表層工(t=3cm)		表層工(t=5cm)						
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積					
																				【幅員は5cm単位とする】			
歩道	No. 3 + 6.00	1.30	0.90		2.10		1.50				3.00				3.00				1.30	As舗装 t=3cm			
歩道			0.90	1.17	2.10	2.73	1.50	1.95			3.00	3.90			3.00	3.90			1.30				
歩道	No. 4 + 4.60	1.30	0.90		2.10		1.50				3.00				3.00				1.30	As舗装 t=3cm			
歩道			0.90	1.17	2.10	2.73	1.50	1.95			3.00	3.90			3.00	3.90			1.30				
歩道	No. 5 + 7.60	1.40	0.90		2.10		1.50				3.00				3.00				1.40	As舗装 t=3cm			
歩道			0.90	1.26	2.10	2.94	1.50	2.10			3.00	4.20			3.00	4.20			1.40				
歩道	No. 6 + 10.40	1.85	0.90		2.10		1.50				3.00				3.00				1.85	As舗装 t=3cm			
歩道			0.90	1.67	2.10	3.88	1.50	2.78			3.00	5.55			3.00	5.55			1.85				
歩道	No. 7 + 16.00	1.85	0.90		2.10		1.50				3.00				3.00				1.85	As舗装 t=3cm			
歩道			0.90	1.67	2.10	3.88	1.50	2.78			3.00	5.55			3.00	5.55			1.85				
歩道	No. 9 + 2.70	1.90	0.90		2.10		1.50				3.00				3.00				1.90	As舗装 t=3cm			
歩道			0.90	1.71	2.10	3.99	1.50	2.85			3.00	5.70			3.00	5.70			1.90				
歩道	No. 10 + 19.10	1.35	0.90		2.10		1.50				3.00				3.00				1.35	As舗装 t=3cm			
歩道			0.90	1.22	2.10	2.83	1.50	2.03			3.00	4.05			3.00	4.05			1.35				
歩道	No. 11 + 13.50	1.35	0.90		2.10		1.50				3.00				3.00				1.35	As舗装 t=3cm			
歩道			0.90	1.22	2.10	2.83	1.50	2.03			3.00	4.05			3.00	4.05			1.35				
歩道	No. 12 + 8.40	1.35	0.90		2.10		1.50				3.00				3.00				1.35	As舗装 t=3cm			
歩道			0.90	1.22	2.10	2.83	1.50	2.03			3.00	4.05			3.00	4.05			1.35				
歩道	No. 13 + 7.90	1.35	0.90		2.10		1.50				3.00				3.00				1.35	As舗装 t=3cm			
歩道			0.90	1.22	2.10	2.83	1.50	2.03			3.00	4.05			3.00	4.05			1.35				
歩道	No. 15 + 15.20	1.80	0.90		2.10		1.50				3.00				3.00				1.80	As舗装 t=3cm			
歩道			0.90	1.62	2.10	3.78	1.50	2.70			3.00	5.40			3.00	5.40			1.80				
歩道	No. 15 + 19.20	1.80	0.90		2.10		1.50				3.00				3.00				1.80	As舗装 t=3cm			
歩道			0.90	1.62	2.10	3.78	1.50	2.70			3.00	5.40			3.00	5.40			1.80				
歩道	No. 16 + 17.20	1.30	0.90		2.10		1.50				3.00				3.00				1.30	As舗装 t=3cm			
歩道			0.90	1.17	2.10	2.73	1.50	1.95			3.00	3.90			3.00	3.90			1.30				
歩道	No. 18 + 4.90	1.90	0.90		2.10		1.50				3.00				3.00				1.90	As舗装 t=3cm			
歩道			0.90	1.71	2.10	3.99	1.50	2.85			3.00	5.70			3.00	5.70			1.90				
No.	No.																						
No.	No.																						
No.	No.																						
No.	No.																						

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(補助)																	摘 要
			取壊し工				掘削工(t=120)・路盤工		掘削工(t=100)・上層路盤工		不陸整正工 (補足材なし)		不陸整正工 乗入工(補足材なし)		本復旧工 表層工(t=3cm)		本復旧工(乗入) 表層工(t=5cm)		舗装切断	
			仮舗装分		影響復旧分		仮舗装分+影響復旧分		仮舗装分+影響復旧分										延長	
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
	合 計	舗装切断																43.60	既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装)	
				19.65		45.75														
	施工延長 L= 21.80m			19.65		45.75		32.73				65.40				65.40				
小計																				
	施工延長															表層工				
天神工区 歩道	L= 21.80m															A= 65.40 m2				

各種計算法

カッター汚泥量算出表(補助)

・発生汚泥量

				施工延長(m)	舗装切断深さ(m)		合計
アスファルト,Co舗装版厚	15<t≤30cm	0.023	×	89.75 m	×	0.17 = 0.35 m3	
	t≤15cm	0.023	×	521.43 m	×	0.11 = 1.32 m3	
	t≤15cm	0.023	×	43.6 m	×	0.03 = 0.03 m3	
		0.023	×	m	×	= 0.00 m3	

1.70 m3