管路土工集計表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
舗装版切断工	As/Con t=15cm以下		m	846.60	850	As版 846.60 Con版 0.00
舗装版切断工	As/Con 15cm<t≤30cm		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	174.76	175	As版 174.76 Con版 0.00
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	205.38	205	As版 205.38
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		As版 0.00 Con版 0.00
舗装版 破碎・掘削積込工	As・Con 15cm<t≤35cm		m ²	—		
舗装版 破碎・掘削積込工	As・Con 15cm<t≤35cm		m ²	—		
舗装版 破碎・掘削積込工	As・Con 15cm<t≤35cm		m ²	—		
舗装版 破碎・掘削積込工	As・Con 15cm<t≤35cm		m ²	—		
				—		
				—		
				—		
				—		
機械掘削工			m ³	—		
機械掘削工			m ³	332.60	330	
機械掘削工			m ³	531.00	530	
機械掘削工			m ³	—		
機械埋戻工		流用土	m ³	—		
機械埋戻工		流用土	m ³	248.50	250	
機械埋戻工		流用土	m ³	425.10	430	
機械埋戻工		流用土	m ³	—		
機械埋戻工		再生碎石	m ³	—		
機械埋戻工		再生碎石	m ³	—		
機械埋戻工		再生碎石	m ³	—		

管路土工集計表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
残土処分工			m ³	—		
残土処分工			m ³	56.49	60	
残土処分工			m ³	58.67	60	
残土処分工			m ³	—		
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	7.00	7	As版 7.00 Con版 0.00
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	8.21	8	As版 8.21
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	—		Con版 0.00
建設廢材処理費	As塊/Con塊		m ³	15.21	15	As版 15.21 Con版 0.00
流用土運搬(往路)			m ³	276.11	280	
流用土運搬(復路)			m ³	276.11	280	
流用土運搬(往路)			m ³	472.33	470	
流用土運搬(復路)			m ³	472.33	470	
流用土運搬(往路)			m ³			
流用土運搬(復路)			m ³			
積込工(流用)			m ³	748.44	750	
汚泥処分工			m ³	0.68	0.7	

管 布 設 工 集 計 表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 75		m	—		
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 150		m	405.18	405	
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 250		m	—		
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 300		m	—		
硬質塩化ビニール管	φ 150 ゴム輪受口		本	92.0	92	
硬質塩化ビニール管	φ 150 プレーンエンド		本	9.3	10	
硬質塩化ビニール管	φ 200 ゴム輪受口		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 200 プレーンエンド		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 250 ゴム輪受口		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 250 プレーンエンド		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 300 ゴム輪受口		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 300 プレーンエンド		本	—		
マンホール継手工	φ 150	ゴム輪受口 可とう継手	個	42	42	
マンホール継手工	φ 200	ゴム輪受口 可とう継手	個	—		
マンホール継手工	φ 250	ゴム輪受口 可とう継手	個	—		
標識埋設シート			m	402.33	402	
標識マーカー杭			個	2	2	
砂基礎工			m ³	—		
砂基礎工			m ³	51.06	50	
砂基礎工			m ³	66.62	70	
砂基礎工			m ³	—		

土留工集計表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m以下		m	67.80	68	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m以下		m	58.10	58	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m以下		m	6.00	6	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.8m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m以下		m	48.90	49	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m以下		m	52.60	53	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m以下		m	60.30	60	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m以下		m	37.50	38	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.8m以下		m	28.90	29	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.8m以下		m	—		
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 3段		m	28.90	29	
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 2段		m	214.50	215	
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 1段		m	116.70	117	
素掘			m	63.20	63	

1号組立マンホール工 集 計 表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
マンホール蓋	T-25 亀山市型		組	—		NS蓋
マンホール蓋	T-14 亀山市型		組	18	18	うちNS蓋0組
調整モルタル	20mm～70mm		箇所	18	18	
調整リング	50mm		個	8	8	
調整リング	100mm		個	6	6	
調整リング	150mm		個	—		
斜壁ブロック	300mm		個	6	6	
斜壁ブロック	450mm		個	12	12	
斜壁ブロック	600mm		個	—		
直壁ブロック	300mm		個	2	2	
直壁ブロック	600mm		個	7	7	
直壁ブロック	900mm		個	—		
直壁ブロック	1200mm		個	1	1	
直壁ブロック	1500mm		個	1	1	
直壁ブロック	1800mm		個	—		
躯体ブロック	600mm		個	—		
躯体ブロック	900mm		個	2	2	
躯体ブロック	1200mm		個	3	3	
躯体ブロック	1500mm		個	2	2	
躯体ブロック	1800mm		個	11	11	
底版ブロック	h=130mm		個	18	18	
削孔工	φ100mm		箇所	—		
削孔工	φ150mm		箇所	22	22	
削孔工	φ200mm		箇所	—		

A1号組立マンホール工 集計表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
マンホール蓋	T-25 亀山市型		組	—		
マンホール蓋	T-14 亀山市型		組	1	1	
調整モルタル	20mm～70mm		箇所	1	1	
調整リング	50mm		個	—		
調整リング	100mm		個	—		
調整リング	150mm		個	—		
斜壁ブロック	450mm		個	—		
斜壁ブロック	600mm		個	1	1	
直壁ブロック	300mm		個	—		
直壁ブロック	600mm		個	—		
直壁ブロック	900mm		個	1	1	
躯体ブロック	600mm		個	—		
躯体ブロック	900mm		個	1	1	
底版ブロック	h=130mm		個	1	1	
削孔工	φ100mm		箇所	—		
削孔工	φ150mm		箇所	1	1	
削孔工	φ200mm		箇所	—		
削孔工	φ250mm		箇所	—		
底部工	インバート工有 基礎工有		箇所	1	1	
底部工	基礎工のみ		箇所	—		
底部工	インバートのみ		箇所	—		
ブロック据付工	人孔深 2.0m以下	組立式	箇所	—		
ブロック据付工	人孔深 2.0m～3.0m	組立式	箇所	1	1	
副管取付工	副管径 φ150mm	150-1	箇所	—	—	

舗装仮復旧工集計表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
表層工	t=3cm	歩道部 密粒度As(13)	m ²	—		
路盤工	t=10cm	歩道部 RC-40	m ²	—		
表層工	t=3cm	車道部 密粒度As(13)	m ²	380.13	380	
表層工	t=5cm	車道部 密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=5cm	車道部 密粒度As(20)	m ²	—		
表層工	t=5cm	車道部 密粒度As(20)	m ²	—		
基層工	t=5cm	車道部 粗粒度As(20)	m ²	—		改質Ⅰ型
基層工	t=5cm	車道部 粗粒度As(20)	m ²	—		改質Ⅱ型
路盤工	t=10cm	車道部 C-40	m ²	—		
路盤工	t=16cm	車道部 RC-40	m ²	380.13	380	
路盤工	t=17cm	車道部 RC-40	m ²	—		
上層路盤工	t=10cm	車道部 瀝青安定処理	m ²	—		
路盤工(県道N5交通)	t=29cm	車道部 RC-40	m ²	—		
路盤工(県道N4交通)	t=27cm	車道部 RC-40	m ²	—		
上層路盤工	t=15cm	車道部 M-30	m ²	—		
上層路盤工	t=17cm	車道部 M-30	m ²	—		
下層路盤工	t=10cm	車道部 RC-40	m ²	—		
下層路盤工	t=14cm	車道部 RC-40	m ²	—		
下層路盤工	t=15cm	車道部 RC-40	m ²	—		

汚水柵・取付管設置工 集計表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
汚水柵設置工	塩ビ製ます		箇所	22	22	
汚水柵設置工	鋳鉄製ます		箇所	—		
支管取付工	メカロック支管同等品 90° MLV	塩ビ管用	箇所	22	22	
取付管工	管径 φ100mm	A1-1	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	A1-2	箇所	7	7	
取付管工	管径 φ100mm	A1-3	箇所	3	3	
取付管工	管径 φ100mm	A2-2	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	A2-3	箇所	2	2	
取付管工	管径 φ100mm	B1-1	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	B1-2	箇所	2	2	
取付管工	管径 φ100mm	B1-3	箇所	2	2	
取付管工	管径 φ100mm	B2-2	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	B2-3	箇所	2	2	
取付管工	管径 φ100mm	B2-4	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	B3-3	箇所	1	1	

管路土工集計表

(単独)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	As/Con t=15cm以下		m	748.60	750	As版 445.60 Con版 303.00
舗装版切断工	As/Con 15cm<t≤30cm		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	213.33	213	As版 105.09 Con版 108.24
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	95.04	95	As版 95.04
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	24.88	25	As版 0.00 Con版 24.88
舗装版 破碎・掘削積込工	As・Con 15cm<t≤35cm		m ²	—		
舗装版 破碎・掘削積込工	As・Con 15cm<t≤35cm		m ²	—		
舗装版 破碎・掘削積込工	As・Con 15cm<t≤35cm		m ²	—		
舗装版 破碎・掘削積込工	As・Con 15cm<t≤35cm		m ²	—		
				—		
				—		
				—		
				—		
機械掘削工			m ³	—		
機械掘削工			m ³	301.30	300	
機械掘削工			m ³	165.70	170	
機械掘削工			m ³	28.70	30	
機械埋戻工		流用土	m ³	—		
機械埋戻工		流用土	m ³	206.30	210	
機械埋戻工		流用土	m ³	116.90	120	
機械埋戻工		流用土	m ³	12.00	10	水道分 -7.6m ³
機械埋戻工		再生碎石	m ³	—		
機械埋戻工		再生碎石	m ³	—		
機械埋戻工		再生碎石	m ³	2.10	2	水道分 +2.1m ³

管路土工集計表

(单独)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
残土処分工			m ³	—		
残土処分工			m ³	72.08	70	
残土処分工			m ³	35.81	40	
残土処分工			m ³	15.37	20	
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	15.05	15	As版 4.21 Con版 10.84
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	3.80	4	As版 3.80
残塊処分工		As塊/Con塊	m ³	2.49	2	Con版 2.49
建設廢材処理費	As塊/Con塊		m ³	21.34	21	As版 8.01 Con版 13.33
流用土運搬(往路)			m ³	229.22	230	
流用土運搬(復路)			m ³	229.22	230	
流用土運搬(往路)			m ³	129.89	130	
流用土運搬(復路)			m ³	129.89	130	
流用土運搬(往路)			m ³	13.33	10	
流用土運搬(復路)			m ³	13.33	10	
積込工(流用)			m ³	372.44	370	
汚泥処分工			m ³	0.96	1.0	

管 布 設 工 集 計 表

(単独)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 75		m	—		
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 150		m	359.30	359	
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 250		m	—		
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ 300		m	—		
硬質塩化ビニール管	φ 150 ゴム輪受口		本	78.0	78	
硬質塩化ビニール管	φ 150 プレーンエンド		本	11.8	12	
硬質塩化ビニール管	φ 200 ゴム輪受口		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 200 プレーンエンド		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 250 ゴム輪受口		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 250 プレーンエンド		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 300 ゴム輪受口		本	—		
硬質塩化ビニール管	φ 300 プレーンエンド		本	—		
マンホール継手工	φ 150	ゴム輪受口 可とう継手	個	18	18	
マンホール継手工	φ 200	ゴム輪受口 可とう継手	個	—		
マンホール継手工	φ 250	ゴム輪受口 可とう継手	個	—		
標識埋設シート			m	357.65	357	
標識マーカー杭			個	—		
砂基礎工			m ³	—		
砂基礎工			m ³	60.02	60	
砂基礎工			m ³	31.38	30	
砂基礎工			m ³	11.29	10	水道分 + 5.5m ³

土留工集計表

(単独)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m以下		m	130.90	131	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.8m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m以下		m	105.60	106	
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.8m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.0m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=2.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.0m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.5m以下		m	—		
軽量鋼矢板 設置撤去工	両側 H=3.8m以下		m	—		
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 3段		m	—		
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 2段		m	—		
軽量金属支保材 設置撤去工	W=0.85m 1段		m	236.50	237	
素掘			m	137.80	138	

1号組立マンホール工 集 計 表

(単独)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
マンホール蓋	T-25 亀山市型		組	—		NS蓋
マンホール蓋	T-14 亀山市型		組	10	10	うちNS蓋0組
調整モルタル	20mm～70mm		箇所	10	10	
調整リング	50mm		個	5	5	
調整リング	100mm		個	2	2	
調整リング	150mm		個	—		
斜壁ブロック	300mm		個	2	2	
斜壁ブロック	450mm		個	8	8	
斜壁ブロック	600mm		個	—		
直壁ブロック	300mm		個	—		
直壁ブロック	600mm		個	—		
直壁ブロック	900mm		個	—		
直壁ブロック	1200mm		個	—		
直壁ブロック	1500mm		個	—		
直壁ブロック	1800mm		個	—		
躯体ブロック	600mm		個	—		
躯体ブロック	900mm		個	6	6	
躯体ブロック	1200mm		個	3	3	
躯体ブロック	1500mm		個	1	1	
躯体ブロック	1800mm		個	—		
底版ブロック	h=130mm		個	10	10	
削孔工	φ100mm		箇所	—		
削孔工	φ150mm		箇所	6	6	
削孔工	φ200mm		箇所	—		

A1号組立マンホール工 集計表

(単独)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
マンホール蓋	T-25 亀山市型		組	—		
マンホール蓋	T-14 亀山市型		組	1	1	
調整モルタル	20mm～70mm		箇所	1	1	
調整リング	50mm		個	—		
調整リング	100mm		個	1	1	
調整リング	150mm		個	—		
斜壁ブロック	450mm		個	1	1	
斜壁ブロック	600mm		個	—		
直壁ブロック	300mm		個	—		
直壁ブロック	600mm		個	—		
直壁ブロック	900mm		個	—		
躯体ブロック	600mm		個	—		
躯体ブロック	900mm		個	1	1	
底版ブロック	h=130mm		個	1	1	
削孔工	φ100mm		箇所	—		
削孔工	φ150mm		箇所	1	1	
削孔工	φ200mm		箇所	—		
削孔工	φ250mm		箇所	—		
底部工	インバート工有 基礎工有		箇所	1	1	
底部工	基礎工のみ		箇所	—		
底部工	インバートのみ		箇所	—		
ブロック据付工	人孔深 2.0m以下	組立式	箇所	1	1	
ブロック据付工	人孔深 2.0m～3.0m	組立式	箇所	—		
副管取付工	副管径 φ150mm	150-1	箇所	—	—	

舗装仮復旧工集計表

(単独)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
表層工	t=3cm	歩道部 密粒度As(13)	m ²	—		
路盤工	t=10cm	歩道部 RC-40	m ²	—		
表層工	t=3cm	車道部 密粒度As(13)	m ²	333.25	333	
表層工	t=5cm	車道部 密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=5cm	車道部 密粒度As(20)	m ²	—		
表層工	t=5cm	車道部 密粒度As(20)	m ²	—		
基層工	t=5cm	車道部 粗粒度As(20)	m ²	—		改質Ⅰ型
基層工	t=5cm	車道部 粗粒度As(20)	m ²	—		改質Ⅱ型
路盤工	t=10cm	車道部 C-40	m ²	—		
路盤工	t=16cm	車道部 RC-40	m ²	200.13	200	
路盤工	t=17cm	車道部 RC-40	m ²	133.12	133	
上層路盤工	t=10cm	車道部 瀝青安定処理	m ²	—		
路盤工(県道N5交通)	t=29cm	車道部 RC-40	m ²	—		
路盤工(県道N4交通)	t=27cm	車道部 RC-40	m ²	—		
上層路盤工	t=15cm	車道部 M-30	m ²	—		
上層路盤工	t=17cm	車道部 M-30	m ²	—		
下層路盤工	t=10cm	車道部 RC-40	m ²	—		
下層路盤工	t=14cm	車道部 RC-40	m ²	—		
下層路盤工	t=15cm	車道部 RC-40	m ²	—		

汚水柵・取付管設置工 集計表

(単独)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
汚水柵設置工	塩ビ製ます		箇所	19	19	
汚水柵設置工	鋳鉄製ます		箇所	—		
支管取付工	メカロック支管同等品 90° MLV	塩ビ管用	箇所	15	15	
取付管工	管径 φ100mm	A1-1	箇所	2	2	
取付管工	管径 φ100mm	A1-2	箇所	9	9	
取付管工	管径 φ100mm	A1-3	箇所	3	3	
取付管工	管径 φ100mm	A2-2	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	A2-3	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	B1-1	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	B1-2	箇所	3	3	
取付管工	管径 φ100mm	B1-3	箇所	1	1	
取付管工	管径 φ100mm	B2-2	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	B2-3	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	B2-4	箇所	—	—	
取付管工	管径 φ100mm	B3-3	箇所	—	—	

工事数量総括表 1工区(本設・単独)

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	当初数量	変更数量
上水道工事(1)					式	1	
	開削工				式	1	
		資材費			式	1	
			ポリエチレン管	φ20	m	21.2	
			ポリエチレン管	φ13	m	1.6	
			PVエルボ	φ13	個	1	
			PPチーズ	φ20×φ13	個	1	
			PVソケット	φ13	個	1	
			PP異形ソケット	φ20×φ13	個	1	
			マーカーク杭		個	2	
			管明示シート	アルタン無し シングル	m	22.8	
		労務費			式	1	
			ポリエチレン管布設工	φ20	m	21.2	
			ポリエチレン管布設工	φ13	m	1.6	
			PP継手工	φ20	口	3	
			PP継手工	φ13	口	6	
			管明示シート工		m	22.8	

工事数量総括表 1工区(仮設・単独)

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	当初数量	変更数量
上水道工事(1)					式	1	
	開削工				式	1	
		資材費			式	1	
			砲金製サドル分水栓用 キャップ	φ20	個	1	
			ポリエチレン管	φ20	m	20.2	
			ポリエチレン管	φ13	m	3.2	
			PPエルボ	φ20	個	1	
			PPエルボ	φ13	個	4	
			PPチーズ	φ20×φ13	個	1	
			PP異形ソケット	φ20×φ13	個	1	
			PVソケット	φ13	個	2	
			PP管用サドル分水栓	φ50×φ20	個	1	
			保温筒	φ20	m	20.0	
		労務費			式	1	
			鋼管ねじ込み接合工	φ20	口	1	
			ポリエチレン管布設工	φ20	m	20.2	
			ポリエチレン管布設工	φ13	m	3.2	
			PP継手工	φ20	口	5	
			PP継手工	φ13	口	14	
			分水栓取付工	PP管用 φ50×φ20	箇所	1	

工事数量総括表 2工区(本設・単独)

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	当初数量	変更数量
上水道工事(1)					式	1	
	開削工				式	1	
		資材費			式	1	
			ポリエチレン管	φ20	m	22.5	
			ポリエチレン管	φ13	m	4.1	
			PVエルボ	φ13	個	1	
			PPチーズ	φ20×φ13	個	2	
			PVソケット	φ13	個	2	
			PP異形ソケット	φ20×φ13	個	1	
			DIP管用サドル分水栓	φ150×φ20	個	1	
			マーカー杭		個	4	
			管明示シート	アルタン無し シングル	m	26.6	
		労務費			式	1	
			ポリエチレン管布設工	φ20	m	22.5	
			ポリエチレン管布設工	φ13	m	4.1	
			PP継手工	φ20	口	5	
			PP継手工	φ13	口	9	
			分水栓取付工	DIP管用 φ150×φ20	箇所	1	
			管明示シート工		m	26.6	

管路土工集計表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	単独合計
舗装版切断工	846.60				846.60	308.20	440.40			748.60
舗装版切断工					—					—
舗装版 直接掘削積込工					—					—
舗装版 直接掘削積込工	174.76				174.76	57.51	155.82			213.33
舗装版 直接掘削積込工	205.38				205.38	81.18	13.86			95.04
舗装版 直接掘削積込工					—		24.88			24.88
舗装版 破碎・掘削積込工					—					—
舗装版 破碎・掘削積込工					—					—
舗装版 破碎・掘削積込工					—					—
舗装版 破碎・掘削積込工					—					—
					—					—
					—					—
					—					—
					—					—
機械掘削工					—					—
機械掘削工	332.60				332.60	94.90	206.40			301.30
機械掘削工	531.00				531.00	140.70	25.00			165.70
機械掘削工					—		28.70			28.70
機械埋戻工					—					—
機械埋戻工	248.50				248.50	65.20	141.10			206.30
機械埋戻工	425.10				425.10	99.00	17.90			116.90
機械埋戻工					—		12.00			12.00
機械埋戻工					—					—
機械埋戻工					—					—
機械埋戻工					—		2.10			2.10

管路土工集計表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	単独合計
残土処分工					-					-
残土処分工	56.49				56.49	22.46	49.62			72.08
残土処分工	58.67				58.67	30.70	5.11			35.81
残土処分工					-		15.37			15.37
残塊処分工					-					-
残塊処分工	7.00				7.00	2.31	12.74			15.05
残塊処分工	8.21				8.21	3.24	0.56			3.80
残塊処分工					-		2.49			2.49
建設廢材処理費	15.21				15.21	5.55	15.79			21.34
流用土運搬(往路)	276.11				276.11	72.44	156.78			229.22
流用土運搬(復路)	276.11				276.11	72.44	156.78			229.22
流用土運搬(往路)	472.33				472.33	110.00	19.89			129.89
流用土運搬(復路)	472.33				472.33	110.00	19.89			129.89
流用土運搬(往路)							13.33			13.33
流用土運搬(復路)							13.33			13.33
積込工(流用)	748.44				748.44	182.44	190.00			372.44
汚泥処分工	0.68				0.68	0.96				0.96

管 布 設 工 集 計 表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	単独合計
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)					—					—
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	405.18				405.18	149.48	209.82			359.30
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)					—					—
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)					—					—
硬質塩化ビニール管	368.00				92.00	136.00	176.00			78.00
硬質塩化ビニール管	37.18				9.30	13.48	33.82			11.83
硬質塩化ビニール管					—					—
硬質塩化ビニール管					—					—
硬質塩化ビニール管					—					—
硬質塩化ビニール管					—					—
硬質塩化ビニール管					—					—
硬質塩化ビニール管					—					—
マンホール継手工	31	11			42	18				18
マンホール継手工					—					—
マンホール継手工					—					—
標識埋設シート	402.33				402.33	148.88	208.77			357.65
標識マーカーク杭		2			2					—
砂基礎工					—					—
砂基礎工	51.06				51.06	18.67	41.35			60.02
砂基礎工	66.62				66.62	27.06	4.32			31.38
砂基礎工					—		11.29			11.29

土留工集計表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	単独合計
軽量鋼矢板 設置撤去工	67.80				67.80	63.90	67.00			130.90
軽量鋼矢板 設置撤去工					—					—
軽量鋼矢板 設置撤去工	58.10				58.10					—
軽量鋼矢板 設置撤去工	6.00				6.00					—
軽量鋼矢板 設置撤去工					—					—
軽量鋼矢板 設置撤去工	48.90				48.90	90.20	15.40			105.60
軽量鋼矢板 設置撤去工	52.60				52.60					—
軽量鋼矢板 設置撤去工	60.30				60.30					—
軽量鋼矢板 設置撤去工	37.50				37.50					—
軽量鋼矢板 設置撤去工	28.90				28.90					—
軽量鋼矢板 設置撤去工					—					—
軽量鋼矢板 設置撤去工					—					—
軽量鋼矢板 設置撤去工					—					—
軽量鋼矢板 設置撤去工					—					—
軽量鋼矢板 設置撤去工					—					—
軽量鋼矢板 設置撤去工					—					—
軽量金属支保材 設置撤去工	28.90				28.90					—
軽量金属支保材 設置撤去工	214.50				214.50					—
軽量金属支保材 設置撤去工	116.70				116.70	154.10	82.40			236.50
素掘	63.2				63.20		137.80			137.80

1号組立マンホール工 集 計 表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	単独合計
マンホール蓋					—					—
マンホール蓋	13	5			18	10				10
調整モルタル	13	5			18	10				10
調整リング	4	4			8	5				5
調整リング	6				6	2				2
調整リング					—					—
斜壁ブロック	4	2			6	2				2
斜壁ブロック	9	3			12	8				8
斜壁ブロック					—					—
直壁ブロック	2				2					—
直壁ブロック	7				7					—
直壁ブロック					—					—
直壁ブロック	1				1					—
直壁ブロック	1				1					—
直壁ブロック					—					—
躯体ブロック					—					—
躯体ブロック		2			2	6				6
躯体ブロック	1	2			3	3				3
躯体ブロック	1	1			2	1				1
躯体ブロック	11				11					—
底版ブロック	13	5			18	10				10
削孔工					—					—
削孔工	16	6			22	6				6
削孔工					—					—

1号組立マンホール工 集 計 表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	単独合計
削孔工					-					-
底部工	13	5			18	10				10
底部工					-					-
底部工	1	1			2					-
ブロック据付工	11	5			16	10				10
ブロック据付工	2				2					-
同径支管					-					-
副管取付工	1				1					-
副管取付工	2				2					-

A1号組立マンホール工 集 計 表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	単独合計
マンホール蓋					—					—
マンホール蓋	1				1	1				1
調整モルタル	1				1	1				1
調整リング					—					—
調整リング					—	1				1
調整リング					—					—
斜壁ブロック					—	1				1
斜壁ブロック	1				1					—
直壁ブロック					—					—
直壁ブロック					—					—
直壁ブロック	1				1					—
躯体ブロック					—					—
躯体ブロック	1				1	1				1
底版ブロック	1				1	1				1
削孔工					—					—
削孔工	1				1	1				1
削孔工					—					—
削孔工					—					—
底部工	1				1	1				1
底部工					—					—
底部工					—					—
ブロック据付工					—	1				1
ブロック据付工	1				1					—
副管取付工					—					—

舗装仮復旧工集計表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	単独合計
表層工					—					—
路盤工					—					—
表層工	380.13				380.13	138.69	194.56			333.25
表層工					—					—
表層工					—					—
表層工					—					—
基層工					—					—
基層工					—					—
路盤工					—					—
路盤工	380.13				380.13	138.69	61.44			200.13
路盤工					—		133.12			133.12
上層路盤工					—					—
路盤工(県道N5交通)					—					—
路盤工(県道N4交通)					—					—
上層路盤工					—					—
上層路盤工					—					—
下層路盤工					—					—
下層路盤工					—					—
下層路盤工					—					—

汚水柵・取付管設置工 集 計 表

名 称	①	②	③	④	補助合計	①	②	③	④	単独合計
汚水柵設置工	22				22	6	13			19
汚水柵設置工					—					—
支管取付工	22				22	6	9			15
取付管工					—					2
取付管工					7					9
取付管工					3					3
取付管工					1					—
取付管工					2					—
取付管工					—					1
取付管工					2					3
取付管工					2					1
取付管工					1					—
取付管工					2					—
取付管工					1					—
取付管工					1					—

① φ150 土工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	掘削 幅	掘削深	平均 掘削深	舗装厚		土工																	
								現況	仮復旧	掘削				埋戻し				埋戻し(碎石)				残土					
										m	m	m ³															
1	補助	479	M481-1	5.60	0.90	2.411	2.461	0.04	0.03																		
			M479-2		0.90	2.511		0.15	0.16			12.2															
2	補助	479	M479-2	24.80	0.90	2.489	2.600	0.04	0.03																		
			M479-1		0.90	2.712		0.15	0.16			57.1															
3	補助	478	M479-1	7.90	0.90	1.524	1.545	0.04	0.03																		
			M478-1		0.90	1.566		0.15	0.16			10.7															
4	補助	478	M478-1	41.00	0.90	1.546	1.823	0.04	0.03																		
			M478-2		0.90	2.101		0.15	0.16			65.8															
5	補助	478	M478-2	47.00	0.90	2.081	2.399	0.04	0.03																		
			M478-3		0.90	2.718		0.15	0.16			99.8															
6	補助	476	M478-3	22.00	0.90	2.698	2.859	0.04	0.03																		
			M476-1		0.90	3.021		0.15	0.16			55.8															
7	単独	475	M476-1	39.00	0.90	1.533	1.679	0.04	0.03																		
			M475-1		0.90	1.826		0.15	0.16			57.5															
8	単独	475	M475-1	51.20	0.90	1.806	1.846	0.04	0.03																		
			M475-2		0.90	1.887		0.15	0.16			83.2															
9																											
10	補助	421	M421-3	3.00	0.90	3.738	3.728	0.04	0.03																		
			M421-2		0.90	3.718		0.15	0.16			10.0															
11	補助	420	M421-2	25.90	0.90	3.698	3.617	0.04	0.03																		
			M420-1		0.90	3.537		0.15	0.16			83.4															
12	補助	418	M420-1	24.00	0.90	3.055	3.048	0.04	0.03																		
			M418-1		0.90	3.041		0.15	0.16			65.0															
13	補助	418	M418-1	13.50	0.90	3.021	3.007	0.04	0.03																		
			M418-2		0.90	2.994		0.15	0.16			36.0															
14	補助	418	M418-2	13.50	0.90	2.974	2.935	0.04	0.03																		
			M418-3		0.90	2.897		0.15	0.16			35.2															
15	補助	408	M418-3	43.40	0.90	2.504	2.768	0.04	0.03																		
			M408-1		0.90	3.032		0.15	0.16			106.6															

① φ150 土工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	掘削 幅	掘削深	平均 掘削深	舗装厚		土工															
								現況	仮復旧	掘削				埋戻し				埋戻し(砕石)				残土			
										m	m	m ³													
16	補助	406a	M408-1	6.00	0.90	3.012	3.026	0.04	0.03																
			M406a-1		0.90	3.041		0.15	0.16			16.1						13.3							
17	補助	406a	M406a-1	14.70	0.90	3.021	2.915	0.04	0.03																
			M406a-2		0.90	2.810		0.15	0.16			38.0						31.2							
18	補助	404a	M406a-2	17.00	0.90	2.062	1.842	0.04	0.03																
			M404a-1		0.90	1.622		0.15	0.16			27.6						19.7							
19	補助	404a	M404a-1	7.80	0.90	1.602	1.543	0.04	0.03																
			M404a-2		0.90	1.485		0.15	0.16			10.6						6.9							
20	補助	404a	M404a-2	33.20	0.89	1.465	1.465	0.04	0.03																
			M404a-3		0.60	1.465		0.15	0.16			35.1						23.1							
21	補助	404a	M404a-3	23.00	0.89	1.465	1.480	0.04	0.03																
			M404a-4		0.60	1.496		0.15	0.16			24.6						16.3							
22	補助	404a	M404a-4	7.00	0.89	1.476	1.498	0.04	0.03																
			IP404a-1		0.60	1.521		0.15	0.16			7.6						5.1							
23	補助	404a	IP404a-1	16.00	0.90	1.521	1.623	0.04	0.03																
			M404a-5		0.90	1.725		0.15	0.16			22.8						15.4							
24	補助	404a	M404a-5	8.00	0.90	1.705	1.751	0.04	0.03																
			IP404a-2		0.90	1.797		0.15	0.16			12.3						8.6							
25	補助	404a	IP404a-2	12.90	0.90	1.797	1.859	0.04	0.03																
			M404a-6		0.90	1.922		0.15	0.16			21.1						15.1							
26	補助	404a	M404a-6	6.10	0.90	1.902	1.901	0.04	0.03																
			M404a-7		0.90	1.901		0.15	0.16			10.2						7.4							
27	単独	404a	M404a-7	25.00	0.90	1.901	1.797	0.04	0.03																
			M404a-8		0.90	1.693		0.15	0.16			39.5						27.9							
28	単独	404a	M404a-8	22.40	0.90	1.673	1.609	0.04	0.03																
			M404a-9		0.90	1.545		0.15	0.16			31.6						21.2							
29	単独	404a	M404a-9	8.50	0.90	1.525	1.590	0.04	0.03																
			M404a-10		0.90	1.655		0.15	0.16			11.9						7.9							
30	単独	404a	M404a-10	8.00	0.90	1.655	1.691	0.04	0.03																
			M404a-11		0.90	1.727		0.15	0.16			11.9						8.2							
合計	補助			423.30							531.00	332.60			425.10	248.50							58.50	56.30	
	単独			154.10							140.70	94.90			99.00	65.20							30.70	22.40	
	全体			577.40							671.70	427.50			524.10	313.70							89.20	78.70	

① φ150 管布設工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	管布設工															
					管体 延長	人孔 減長	片受 直管	PE直管	砂基礎											
									基礎延長	人孔減長										
m	m	m	m	m	m	m	m	m ³	m ³	m ³	m ³									
1	補助	479	M481-1	5.60	0.45	4.0	0.55	4.40	0.525	1.35										
			M479-2		0.60				0.675											
2	補助	479	M479-2	24.80	0.30	24.0	0.05	23.90	0.375	7.34										
			M479-1		0.45				0.525											
3	補助	478	M479-1	7.90	0.45	4.0	3.00	6.85	0.525	2.10										
			M478-1		0.45				0.525											
4	補助	478	M478-1	41.00	0.45	40.0	0.10	39.95	0.525	12.27										
			M478-2		0.45				0.525											
5	補助	478	M478-2	47.00	0.45	44.0	2.10	45.95	0.525	14.11										
			M478-3		0.45				0.525											
6	補助	476	M478-3	22.00	0.45	20.0	1.10	20.95	0.525	6.43										
			M476-1		0.45				0.525											
7	単独	475	M476-1	39.00	0.45	36.0	2.10	37.95	0.525	11.66										
			M475-1		0.45				0.525											
8	単独	475	M475-1	51.20	0.45	48.0	2.30	50.15	0.525	15.40										
			M475-2		0.45				0.525											
9																				
10	補助	421	M421-3	3.00	0.20				0.200	0.70										
			M421-2		0.45				0.525											
11	補助	420	M421-2	25.90	0.45	24.0	1.00	24.85	0.525	7.63										
			M420-1		0.45				0.525											
12	補助	418	M420-1	24.00	0.45	20.0	3.10	22.95	0.525	7.05										
			M418-1		0.45				0.525											
13	補助	418	M418-1	13.50	0.45	12.0	0.60	12.45	0.525	3.82										
			M418-2		0.45				0.525											
14	補助	418	M418-2	13.50	0.45	12.0	0.60	12.45	0.525	3.82										
			M418-3		0.45				0.525											
15	補助	408	M418-3	43.40	0.45	40.0	2.50	42.35	0.525	13.01										
			M408-1		0.45				0.525											

① φ150 管布設工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	管布設工																			
					管体 延長	人孔 減長	片受 直管	PE直管	砂基礎															
									基礎延長	人孔減長	m ³	m ³											m ³	m ³
16	補助	406a	M408-1	6.00		0.45	4.0	1.10	4.95	0.525	1.52													
			M406a-1		5.10	0.45				0.525														
17	補助	406a	M406a-1	14.70	13.80	0.45	12.0	1.80	13.65	0.525	4.19													
			M406a-2			0.45				0.525														
18	補助	404a	M406a-2	17.00	16.10	0.45	16.0	0.10	15.95	0.525	4.90													
			M404a-1			0.45				0.525														
19	補助	404a	M404a-1	7.80	6.90	0.45	4.0	2.90	6.75	0.525	2.07													
			M404a-2			0.45				0.525														
20	補助	404a	M404a-2	33.20	32.44	0.31	32.0	0.44	32.37	0.310	6.83													
			M404a-3			0.20				0.200														
21	補助	404a	M404a-3	23.00	22.35	0.45	20.0	2.35	22.28	0.525	4.70													
			M404a-4			0.45				0.525														
22	補助	404a	M404a-4	7.00	6.55		4.0	2.55	6.48		1.37													
			IP404a-1																					
23	補助	404a	IP404a-1	16.00	15.55	0.45	12.0	3.55	15.48	0.525	4.75													
			M404a-5			0.45				0.525														
24	補助	404a	IP404a-2	8.00	7.55		4.0	3.55	7.48		2.30													
			M404a-6			0.45				0.525														
25	補助	404a	IP404a-2	12.90	12.45	0.45	12.0	0.45	12.38	0.525	3.80													
			M404a-6			0.45				0.525														
26	補助	404a	M404a-6	6.10	5.34	0.31	4.0	1.34	5.27	0.310	1.62													
			M404a-7			0.20				0.200														
27	単独	404a	M404a-7	25.00	24.35	0.45	24.0	0.35	24.28	0.525	7.46													
			M404a-8			0.45				0.525														
28	単独	404a	M404a-8	22.40	21.35	0.60	20.0	1.35	21.20	0.675	6.51													
			M404a-9			0.30				0.375														
29	単独	404a	M404a-9	8.50	7.89	0.31	4.0	3.89	7.82	0.310	2.40													
			M404a-10			0.20				0.200														
30	単独	404a	M404a-10	8.00	7.49	0.31	4.0	3.49	7.49	0.310	2.30													
			M404a-11			0.31				0.310														
合計	補助			423.30	405.18		368.00	37.18	402.33		66.62	51.06												
																					単独			154.10
	全体			577.40	554.66		504.00	50.66	551.21		93.68	69.73												

① φ150 土留工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離 m	土留工 (軽量鋼矢板設置・撤去) 上段:掘削深 下段:矢板長									土留工(軽量鋼矢板 矢板長)					支保工								
					BH 機種	H=2.00m		H=2.50m		H=3.00m		H=3.50m		H=3.80m	H=2.00m		H=2.50m		H=3.00m		H=3.50m		H=4.00m		1段	2段	3段
						H=2.00m m	H=2.50m m	H=2.50m m	H=3.00m m	H=3.00m m	H=3.50m m	H=3.50m m	H=4.00m m	H=4.00m m	H=2.00m m	H=2.50m m	H=3.00m m	H=3.50m m	H=4.00m m	H=2.00m m	H=2.50m m	H=3.00m m	H=3.50m m	H=4.00m m	m	m	m
1	補助	479	M481-1 M479-2	5.60				5.60																			
2	補助	479	M479-2 M479-1	24.80					24.80																		
3	補助	478	M479-1 M478-1	7.90		7.90									7.90												
4	補助	478	M478-1 M478-2	41.00												41.00											
5	補助	478	M478-2 M478-3	47.00																							
6	補助	476	M478-3 M476-1	22.00																							
7	単独	475	M476-1 M475-1	39.00																							
8	単独	475	M475-1 M475-2	51.20																							
9																											
10	補助	421	M421-3 M421-2	3.00																							
11	補助	420	M421-2 M420-1	25.90																							
12	補助	418	M420-1 M418-1	24.00																							
13	補助	418	M418-1 M418-2	13.50																							
14	補助	418	M418-2 M418-3	13.50																							
15	補助	408	M418-3 M408-1	43.40																							

① φ150 土留工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離 m	土留工 (軽量鋼矢板設置・撤去) 上段:掘削深 下段:矢板長						土留工(軽量鋼矢板 矢板長)					支保工						
					BH 機種	H=2.00m		H=2.50m		H=3.00m		H=3.50m		H=3.80m								
						H=2.00m	H=2.50m	H=2.50m	H=3.00m	H=3.00m	H=3.50m	H=3.50m	H=4.00m	H=4.00m	H=2.00m	H=2.50m	H=3.00m	H=3.50m	H=4.00m	1段	2段	3段
						m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
16	補助	406a	M408-1 M406a-1	6.00							6.00				6.00		6.00					
17	補助	406a	M406a-1 M406a-2	14.70						14.70					14.70		14.70					
18	補助	404a	M406a-2 M404a-1	17.00		17.00							17.00				17.00					
19	補助	404a	M404a-1 M404a-2	7.80		7.80							7.80				7.80					
20	補助	404a	M404a-2 M404a-3	33.20																		
21	補助	404a	M404a-3 M404a-4	23.00																		
22	補助	404a	M404a-4 IP404a-1	7.00																		
23	補助	404a	IP404a-1 M404a-5	16.00		16.00								16.00			16.00					
24	補助	404a	M404a-5 IP404a-2	8.00		8.00								8.00			8.00					
25	補助	404a	IP404a-2 M404a-6	12.90			12.90							12.90			12.90					
26	補助	404a	M404a-6 M404a-7	6.10			6.10							6.10			6.10					
27	単独	404a	M404a-7 M404a-8	25.00		25.00								25.00			25.00					
28	単独	404a	M404a-8 M404a-9	22.40		22.40								22.40			22.40					
29	単独	404a	M404a-9 M404a-10	8.50		8.50								8.50			8.50					
30	単独	404a	M404a-10 M404a-11	8.00		8.00								8.00			8.00					
合計	補助			423.30		67.80			58.10		6.00						67.80	64.10				
						63.90										63.90						
						131.70			58.10		6.00			39.70	77.00	120.80	93.70	28.90	131.70	64.10		
						48.90		52.60		60.30		37.50		28.90					48.90	150.40	28.90	
						90.20													90.20			
	単独			154.10		139.10		52.60		60.30		37.50		28.90	102.90	51.20	139.10	150.40	28.90			
	全体			577.40											142.60	128.20	120.80	93.70	28.90			

① φ150 舗装取り壊し及び仮復旧工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	掘削幅	舗装取り壊し								仮復旧工									
						舗装幅 表層	切断		舗装取り壊し及びガラ処分				表層(13)	路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	路盤	
							上層路盤	t≤15cm	15cm<t					t=3cm	t=16cm	t=3cm	t=15cm	t=14cm	t=3cm	t=17cm	t=15cm	t=3cm	t=10cm
								m	m	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ²	m ²	m ²	m ²	m ³				
1	補助	479	M481-1	5.60	0.90	11.20																	
			M479-2		0.90																		0.20
2	補助	479	M479-2	24.80	0.90	49.60																	
			M479-1		0.90																		0.89
3	補助	478	M479-1	7.90	0.90	15.80																	
			M478-1		0.90																		0.28
4	補助	478	M478-1	41.00	0.90	82.00																	
			M478-2		0.90																		1.48
5	補助	478	M478-2	47.00	0.90	94.00																	
			M478-3		0.90																		1.69
6	補助	476	M478-3	22.00	0.90	44.00																	
			M476-1		0.90																		0.79
7	単独	475	M476-1	39.00	0.90	78.00																	
			M475-1		0.90																		1.40
8	単独	475	M475-1	51.20	0.90	102.40																	
			M475-2		0.90																		1.84
9																							
10	補助	421	M421-3	3.00	0.90	6.00																	
			M421-2		0.90																		0.11
11	補助	420	M421-2	25.90	0.90	51.80																	
			M420-1		0.90																		0.93
12	補助	418	M420-1	24.00	0.90	48.00																	
			M418-1		0.90																		0.86
13	補助	418	M418-1	13.50	0.90	27.00																	
			M418-2		0.90																		0.49
14	補助	418	M418-2	13.50	0.90	27.00																	
			M418-3		0.90																		0.49
15	補助	408	M418-3	43.40	0.90	86.80																	
			M408-1		0.90																		1.56

① φ150

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	仮復旧工															舗装 種別		
					表層(13)	路盤	路盤	表層(13)	路盤	下層路盤	表層(20)	基層(20)	路盤	下層路盤	表層(20)	基層(20)	上層路盤	下層路盤	表層(13)		上層路盤	下層路盤
					t=3cm	t=17cm	t=10cm	t=5cm	t=27cm	t=14cm	t=5cm	t=5cm	t=29cm	t=14cm	t=5cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm	t=5cm		t=10cm	t=10cm
					m	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ³		m ³	m ³
1	補助	479	M481-1 M479-2	5.60																1		
2	補助	479	M479-2 M479-1	24.80																	1	
3	補助	478	M479-1 M478-1	7.90																	1	
4	補助	478	M478-1 M478-2	41.00																	1	
5	補助	478	M478-2 M478-3	47.00																	1	
6	補助	476	M478-3 M476-1	22.00																	1	
7	単独	475	M476-1 M475-1	39.00																	1	
8	単独	475	M475-1 M475-2	51.20																	1	
9																						
10	補助	421	M421-3 M421-2	3.00																	1	
11	補助	420	M421-2 M420-1	25.90																	1	
12	補助	418	M420-1 M418-1	24.00																	1	
13	補助	418	M418-1 M418-2	13.50																	1	
14	補助	418	M418-2 M418-3	13.50																	1	
15	補助	408	M418-3 M408-1	43.40																	1	

① φ 150

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	仮復旧工														舗装 種別			
					表層(13)	路盤	路盤	表層(13)	路盤	下層路盤	表層(20)	基層(20)	路盤	下層路盤	表層(20)	基層(20)	上層路盤	下層路盤		表層(13)	上層路盤	下層路盤
					t=3cm	t=17cm	t=10cm	t=5cm	t=27cm	t=14cm	t=5cm	t=5cm	t=29cm	t=14cm	t=5cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm		t=5cm	t=10cm	t=10cm
m	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³					
16	補助	406a	M408-1	6.00																1		
			M406a-1																			
17	補助	406a	M406a-1	14.70																	1	
			M406a-2																			
18	補助	404a	M406a-2	17.00																	1	
			M404a-1																			
19	補助	404a	M404a-1	7.80																	1	
			M404a-2																			
20	補助	404a	M404a-2	33.20																	1	
			M404a-3																			
21	補助	404a	M404a-3	23.00																	1	
			M404a-4																			
22	補助	404a	M404a-4	7.00																	1	
			IP404a-1																			
23	補助	404a	IP404a-1	16.00																	1	
			M404a-5																			
24	補助	404a	M404a-5	8.00																	1	
			IP404a-2																			
25	補助	404a	IP404a-2	12.90																	1	
			M404a-6																			
26	補助	404a	M404a-6	6.10																	1	
			M404a-7																			
27	単独	404a	M404a-7	25.00																	1	
			M404a-8																			
28	単独	404a	M404a-8	22.40																	1	
			M404a-9																			
29	単独	404a	M404a-9	8.50																	1	
			M404a-10																			
30	単独	404a	M404a-10	8.00																	1	
			M404a-11																			
合計	補助			423.30																		
	単独			154.10																		
	全体			577.40																		

② φ150 土工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	掘削 幅	掘削深	平均 掘削深	舗装厚		土工															
								現況	仮復旧	掘削				埋戻し				埋戻し(碎石)				残土			
										m	m	m ³													
1	単独	404a	M404a-11	7.40	0.90	1.727	1.734	0.04	0.03																
			M404a-12		0.90	1.741		0.15	0.16			11.3			7.9										
2	単独	404a	M404a-12	11.20	0.90	1.721	1.601	0.04	0.03																
			M404a-13		0.90	1.482		0.15	0.16			15.7			10.5										4.0
3																									
4	単独	403	M404a-13	24.00	0.87	1.462	1.464	0.10	0.10																
			M403-1		0.60	1.466		0.10	0.10			24.1			16.5										5.8
5																									
6	単独	430	M431-6	18.90	0.89	1.509	1.497	0.04	0.03																
			M430-1		0.60	1.486		0.15	0.16			20.5			13.7										5.3
7	単独	428	M430-1	28.50	0.87	1.466	1.466	0.10	0.10	28.7				19.6											
			M428-1		0.60	1.467		0.10	0.10																6.9
8	単独	429	M430-1	15.80	0.89	1.466	1.469	0.04	0.03																
			M429-1		0.60	1.472		0.15	0.16			16.8			11.0										4.6
9																									
10	単独	480-1	M481-1	4.70	0.90	1.849	1.890	0.04	0.03																
			M480-1-1		0.90	1.932		0.15	0.16			7.8			5.6										1.6
11	単独	480-1	M480-1-1	10.70	0.90	1.932	1.829	0.04	0.03																
			M480-1-2		0.90	1.726		0.15	0.16			17.2			12.3										3.5
12																									
13	単独	480	M481-1	26.40	0.90	2.002	1.734	0.10	0.10																
			M480-1		0.90	1.466		0.10	0.10			38.8			27.8										7.9
14																									
15	単独	468	M412-1-4-3	2.00	0.83	1.266	1.265	0.10	0.10																
			M468-1		0.60	1.265		0.10	0.10			1.7			1.0										0.6

② φ150 土工

データ 番号	区分	管番	人孔 番号	人孔間 距離	掘削 幅	掘削深	平均 掘削深	舗装厚		土工															
								現況	仮復旧	掘削				埋戻し				埋戻し(碎石)				残土			
										m	m	m ³													
16	単独	468	M468-1		0.86	1.265		0.10	0.10				35.8				24.0							9.1	
			M468-2	37.20	0.60	1.568	1.416	0.10	0.10																
17	単独	468	M468-2		0.90	1.568		0.10	0.10																
			M468-3	7.80	0.90	1.468	1.518	0.10	0.10				10.0				6.7								2.6
18	単独	468	M468-3		0.87	1.468		0.10	0.10				5.8				3.9								1.5
			M468-4	5.70	0.60	1.473	1.470	0.10	0.10																
19	単独	468	M468-4		0.87	1.473		0.10	0.10				5.8				3.9								1.5
			M468-5	5.70	0.60	1.468	1.470	0.10	0.10																
20	単独	468	M468-5		0.90	1.468		0.10	0.10																
			M468-6	14.20	0.90	1.883	1.675	0.10	0.10				20.1				14.2								4.3
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
合計	補助																								
	単独			220.20							28.70	25.00	206.40		19.60	17.90	141.10					6.90	5.10	49.70	
	全体			220.20							28.70	25.00	206.40		19.60	17.90	141.10					6.90	5.10	49.70	

② φ150 管布設工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	管布設工																	
					管体延長	人孔減長	片受直管	PE直管	砂基礎													
									基礎延長	人孔減長	m ³	m ³										
m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m ³	m ³	m ³	m ³									
1	単独	404a	M404a-11	7.40	6.75	0.20	4.0	2.75	6.68	0.200			2.05									
			M404a-12			0.45				0.525												
2	単独	404a	M404a-12	11.20	10.30	0.45	8.0	2.30	10.15	0.525			3.12									
			M404a-13			0.45				0.525												
4	単独	403	M404a-13	24.00	23.10	0.45	20.0	3.10	22.95	0.525			4.84									
			M403-1			0.45				0.525												
6	単独	430	M431-6	18.90	18.00	0.45	16.0	2.00	17.85	0.525			3.77									
			M430-1			0.45				0.525												
7	単独	428	M430-1	28.50	27.60	0.45	24.0	3.60	27.45	0.525	5.79											
			M428-1			0.45				0.525												
8	単独	429	M430-1	15.80	14.90	0.45	12.0	2.90	14.75	0.525			3.11									
			M429-1			0.45				0.525												
10	単独	480-1	M481-1	4.70	3.94	0.45		3.94	3.87	0.525		1.19										
			M480-1-1			0.31				0.310												
11	単独	480-1	M480-1-1	10.70	10.19	0.20	8.0	2.19	10.19	0.200		3.13										
			M480-1-2			0.31				0.310												
13	単独	480	M481-1	26.40	25.50	0.45	24.0	1.50	25.35	0.525			7.79									
			M480-1			0.45				0.525												
15	単独	468	M412-1-4-3	2.00	1.49	0.20		1.49	1.49	0.200			0.31									
			M468-1			0.31				0.310												

② φ150 管布設工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	管布設工															
					管体延長	人孔減長	片受直管	PE直管	砂基礎											
									基礎延長	人孔減長										
m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m ³	m ³	m ³	m ³							
16	単独	468	M468-1	37.20	36.69	0.20	36.0	0.69	36.69	0.200	7.74									
			M468-2			0.31				0.310										
17	単独	468	M468-2	7.80	7.29	0.20	4.0	3.29	7.29	0.200	2.24									
			M468-3			0.31				0.310										
18	単独	468	M468-3	5.70	5.19	0.20	4.0	1.19	5.19	0.200	1.09									
			M468-4			0.31				0.310										
19	単独	468	M468-4	5.70	5.19	0.20	4.0	1.19	5.19	0.200	1.09									
			M468-5			0.31				0.310										
20	単独	468	M468-5	14.20	13.69	0.20	12.0	1.69	13.69	0.200	4.20									
			M468-6			0.31				0.310										
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
合計	補助																			
	単独			220.20	209.82		176.00	33.82	208.77		5.79	4.32	41.35							
	全体			220.20	209.82		176.00	33.82	208.77		5.79	4.32	41.35							

② φ150 土留工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離 m	土留工 (軽量鋼矢板設置・撤去) 上段:掘削深 下段:矢板長									土留工(軽量鋼矢板 矢板長)					支保工								
					BH 機種	H=2.00m		H=2.50m		H=3.00m		H=3.50m		H=3.80m	H=2.00m		H=2.50m		H=3.00m		H=3.50m		H=4.00m		1段	2段	3段
						m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
1	単独	404a	M404a-11 M404a-12	7.40	7.40										7.40							7.40					
2	単独	404a	M404a-12 M404a-13	11.20	11.20										11.20							11.20					
3																											
4	単独	403	M404a-13 M403-1	24.00																							
5																											
6	単独	430	M431-6 M430-1	18.90																							
7	単独	428	M430-1 M428-1	28.50																							
8	単独	429	M430-1 M429-1	15.80																							
9																											
10	単独	480-1	M481-1 M480-1-1	4.70		4.70									4.70							4.70					
11	単独	480-1	M480-1-1 M480-1-2	10.70		10.70									10.70							10.70					
12																											
13	単独	480	M481-1 M480-1	26.40	26.40									26.40								26.40					
14																											
15	単独	468	M412-1-4-3 M468-1	2.00																							

② φ150 土留工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	土留工 (軽量鋼矢板設置・撤去) 上段:掘削深 下段:矢板長									土留工(軽量鋼矢板 矢板長)					支保工			
					BH 機種	H=2.00m		H=2.50m		H=3.00m		H=3.50m		H=3.80m	土留工(軽量鋼矢板 矢板長)					支保工		
						H=2.00m	H=2.50m	H=2.50m	H=3.00m	H=3.00m	H=3.50m	H=3.50m	H=4.00m	H=4.00m	H=2.00m	H=2.50m	H=3.00m	H=3.50m	H=4.00m	1段	2段	3段
m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m					
16	単独	468	M468-1 M468-2	37.20																		
17	単独	468	M468-2 M468-3	7.80	7.80									7.80				7.80				
18	単独	468	M468-3 M468-4	5.70																		
19	単独	468	M468-4 M468-5	5.70																		
20	単独	468	M468-5 M468-6	14.20	14.20									14.20				14.20				
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
合計	補助					67.00												67.00				
						67.00												67.00				
	単独				220.20	15.40												15.40				
						15.40							67.00	15.40					15.40			
全体				220.20								67.00	15.40									

② φ150 舗装取り壊し及び仮復旧工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	掘削幅	舗装幅 表層	舗装取り壊し							仮復旧工									
							切断		舗装取り壊し及びガラ処分				表層(13)	路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	路盤	
							上層路盤	t≤15cm	15cm<t					t=3cm	t=16cm	t=3cm	t=15cm	t=14cm	t=3cm	t=17cm	t=15cm	t=3cm	t=10cm
m	m	m	m	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ²	m ²	m ²	m ²	m ³										
1	単独	404a	M404a-11	7.40	0.90	0.90																	
			M404a-12		0.90					14.80													
2	単独	404a	M404a-12	11.20	0.90	0.90																	
			M404a-13		0.90					22.40													
3																							
4	単独	403	M404a-13	24.00	0.87	0.87																	
			M403-1		0.60					48.00													
5																							
6	単独	430	M431-6	18.90	0.89	0.89																	
			M430-1		0.60					37.80													
7	単独	428	M430-1	28.50	0.87	0.87																	
			M428-1		0.60					57.00			2.49										
8	単独	429	M430-1	15.80	0.89	0.89																	
			M429-1		0.60					31.60													
9																							
10	単独	480-1	M481-1	4.70	0.90	0.90																	
			M480-1-1		0.90					9.40			0.17										
11	単独	480-1	M480-1-1	10.70	0.90	0.90																	
			M480-1-2		0.90					21.40			0.39										
12																							
13	単独	480	M481-1	26.40	0.90	0.90																	
			M480-1		0.90					52.80			2.38										
14																							
15	単独	468	M412-1-4-3	2.00	0.83	0.83																	
			M468-1		0.60					4.00			0.17										

② φ150 舗装取り壊し及び仮復旧工

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	掘削幅	舗装取り壊し							仮復旧工									
						舗装幅 表層	切断		舗装取り壊し及びガラ処分				表層(13)	路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	路盤
							上層路盤	t≤15cm	15cm<t					t=3cm	t=16cm	t=3cm	t=15cm	t=14cm	t=3cm	t=17cm	t=15cm	t=3cm
m	m	m	m	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ²	m ²	m ²	m ²	m ³									
16	単独	468	M468-1	37.20	0.86	0.86																
			M468-2		0.60	74.40	3.21															
17	単独	468	M468-2	7.80	0.90	0.90																
			M468-3		0.90	15.60	0.70															
18	単独	468	M468-3	5.70	0.87	0.87																
			M468-4		0.60	11.40	0.50															
19	単独	468	M468-4	5.70	0.87	0.87																
			M468-5		0.60	11.40	0.50															
20	単独	468	M468-5	14.20	0.90	0.90																
			M468-6		0.90	28.40	1.28															
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
合計	補助																					
	単独			220.20			440.40		2.49	0.56	12.74		61.44	61.44								
	全体			220.20			440.40		2.49	0.56	12.74		61.44	61.44								

② φ 150

データ 番号	区分	管 番	人孔 番号	人孔間 距離	仮復旧工															舗装 種別		
					表層(13)	路盤	路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(20)	基層(20)	上層路盤	下層路盤	表層(20)	基層(20)	上層路盤	下層路盤	表層(13)		上層路盤	下層路盤
					t=3cm	t=17cm	t=10cm	t=5cm	t=13cm	t=14cm	t=5cm	t=5cm	t=10cm	t=14cm	t=5cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm	t=5cm		t=10cm	t=10cm
m	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³				
16	単独	468	M468-1 M468-2	37.20	32.10	32.10														5		
17	単独	468	M468-2 M468-3	7.80	7.02	7.02														5		
18	単独	468	M468-3 M468-4	5.70	4.98	4.98														5		
19	単独	468	M468-4 M468-5	5.70	4.98	4.98														5		
20	単独	468	M468-5 M468-6	14.20	12.78	12.78														5		
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
合計	補助																					
	単独			220.20	133.12	133.12																
	全体			220.20	133.12	133.12																

各種計算書

カッター汚泥量算出表

(補助)

・発生汚泥量

	施工量	舗装厚さ		合計
アスファルト舗装版厚 t ≤ 15cm	846.6 m	0.04 m	× 0.02 = 0.68 m ³	

0.68 m³

(単独)

・発生汚泥量

	施工量	舗装厚さ		合計
アスファルト舗装版厚 t ≤ 15cm	445.6 m	0.04 m	× 0.02 = 0.36 m ³	
コンクリート舗装版厚 t ≤ 15cm	303.0 m	0.10 m	× 0.02 = 0.61 m ³	

0.96 m³

数量計算書

(補助) 付帯工				
名 称	規 格	計 算 式	小計	計
(区画線工)				
白色・実線	t=15cm	中央線 L1 =		
		=		
		外側線 L2 =		
		=		
		自転車横断線 L3 =		
		=		
		計		m
白色・実線	t=45cm	横断歩道線 L1 = +		
		=		
		L2 =		
		=		
		計		m
白色・ゼブラ	t=30cm	停止線 L = 0.90		
		=	0.9	m
白色・破線	t=45cm	外側線 L =		m
		=		
白色 矢印・記号・文字	t=15cm換算	横断歩道予告 L1 = + + +		
		=		
		自転車マーク L2 =		
		=		
		止まれ 矢印 L3 =		
		=		
		計		m
黄色 矢印・記号・文字	t=15cm換算	速度制限 40 L =		m
		=		
黄色・実線	t=15cm	中央線 L =		m
		=		

各種計算書

管内調査

【单独】

・ M475-1	～	M475-2	L=	51.2	m
・	～		L=		m
・	～		L=		m

合計

$\Sigma L =$ 51.2 m

1工区(本設・単独) 土工数量計算書

名 称	形 状 寸 法	土工タイプ								合計数量	単位	設計値
舗装切断工	Co, t=15cm以下										m	
舗装版取壊工	Co, t=10cm以下										m ²	
掘削工	機械 砂質土										m ³	
埋め戻し工	RC-40	2.1								2.1	m ³	2
埋め戻し工	砂	5.5								5.5	m ³	6
残土処分	砂質土										m ³	
整地工											m ³	
残塊処理	Co										m ³	
残塊処分費	Co										m ³	
汚泥運搬・処分工											m ³	
路盤工	RC-40, t=16cm										m ²	
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm										m ²	

土工数量表

土工タイプ	1工区	私道 Co	PP φ 20	DP=0.65m
土工延長		L= 21.5	= 21.5 m

W	掘削幅	0.600
D1	管外径	0.027
DP	土被り	0.650
H1	掘削深	0.777
H2	掘削高	0.677
h1	埋戻材	0.160
h	砂 高	0.427

(21.5 m 当たり数量)

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工	Co, t=15cm以下		m	
舗装版取壊工	Co, t=10cm以下		m ²	
掘 削 工	機械 砂質土		m ³	
埋め戻し工	RC-40	0.60 × 0.160 × 21.5	m ³	2.1
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂	(0.60 × 0.427 - 0.027 ² × π / 4) × 21.5	m ³	5.5
残土処分	砂質土		m ³	
残塊処理	Co		m ³	
残塊処分費	Co		m ³	
汚泥運搬・処分工			m ³	
路 盤 工	RC-40, t=16cm		m ²	
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm		m ²	

1工区 PPφ20 資材・労務（仮設・単独）

名称	規格	略図及び算式	数量	単位
【資材】				
砲金製サドル分水管用キャップ	φ20	1	1	個
ポリエチレン管	φ20	20.0 + 0.2 給水1 給水2	20.2	m
ポリエチレン管	φ13	2.5 + 0.7 給水1 給水2	3.2	m
PPエルボ	φ20	1 給水2	1	個
PPエルボ	φ13	2 + 2 給水1 給水2	4	個
PPチーズ	φ20×φ13	1 給水1	1	個
PP異形ソケット	φ20×φ13	1 給水2	1	個
PVソケット	φ13	1 + 1 給水1 給水2	2	個
PP管用サドル分水管	φ50×φ20	1	1	個
保温筒	φ20	20.0	20.0	m
【労務】				
鋼管ねじ込み接合工	φ20	1	1	口
ポリエチレン管布設工	φ20	20.2	20.2	m
ポリエチレン管布設工	φ13	3.2	3.2	m
PP継手工	φ20	エルボ 2 + チーズ 2 + ソケット 1	5	口
PP継手工	φ13	エルボ 8 + チーズ 1 + ソケット 5	14	口
分水管取付工	PP管用 φ50×φ20	1	1	箇所

1工区 PPφ20 資材・労務（撤去・単独）

名称	規格	略図及び算式	数量	単位
【資材】				
砲金製サドル分水栓用 キャップ	φ20	1	1	個
【労務】				
鋼管ねじ込み接合工	φ20	1	1	口
ポリエチレン管撤去工	φ20	20.2	20.2	m
ポリエチレン管撤去工	φ13	3.2	3.2	m
処分費	廃プラスチック	$\begin{matrix} \phi 20 & \phi 13 \\ 20.2 * 0.269 & 3.2 * 0.184 \end{matrix}$	6	kg
非鉄スクラップ	φ50	$\begin{matrix} \text{サドル} \\ 1 \times 2.000 \end{matrix}$	2.00	kg
非鉄スクラップ	φ20	$\begin{matrix} \text{PPエルボ} & \text{PPチーズ} & \text{異形ソケット} \\ 1 \times 0.490 + 1 \times 0.710 + 1 \times 0.475 \end{matrix}$	1.68	kg
非鉄スクラップ	φ13	$\begin{matrix} \text{PPエルボ} & \text{PVソケット} \\ 4 \times 0.340 + 2 \times 0.375 \end{matrix}$	2.11	kg
			非鉄スクラップ 合計	5.79 kg

2工区(本設・単独) 土工数量計算書

名 称	形 状 寸 法	土工タイプ								合計数量	単位	設計値
舗装切断工	Co, t=15cm以下	45.6								45.6	m	46
舗装版取壊工	Co, t=10cm以下	13.7								13.7	m ²	14
掘削工	機械 砂質土	9.3								9.3	m ³	10
埋め戻し工	RC-40	2.2								2.2	m ³	2
埋め戻し工	砂	5.8								5.8	m ³	6
残土処分	砂質土	9.3								9.3	m ³	10
整地工		9.3								9.3	m ³	10
残塊処理	Co	1.37								1.37	m ³	1
残塊処分費	Co	1.37								1.37	m ³	1
汚泥運搬・処分工		0.105								0.105	m ³	0.1
路盤工	RC-40, t=16cm	13.7								13.7	m ²	14
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	13.7								13.7	m ²	14

土工数量表

土工タイプ	2工区	私道 Co	PP φ 20	DP=0.65m
土工延長		L= 22.8	= 22.8 m

W	掘削幅	0.600
D1	管外径	0.027
DP	土被り	0.650
H1	掘削深	0.777
H2	掘削高	0.677
h1	埋戻材	0.160
h	砂 高	0.427

(22.8 m 当たり数量)

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工	Co, t=15cm以下	2.00 × 22.8	m	45.6
舗装版取壊工	Co, t=10cm以下	0.60 × 22.8	m ²	13.7
掘 削 工	機械 砂質土	0.60 × 0.677 × 22.8	m ³	9.3
埋め戻し工	RC-40	0.60 × 0.160 × 22.8	m ³	2.2
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂	(0.60 × 0.427 - 0.027 ² × π / 4) × 22.8	m ³	5.8
残土処分	砂質土	掘削土量 9.30 - 流用土埋戻 ÷ 0.9	m ³	9.3
残塊処理	Co	0.60 × 0.10 × 22.8	m ³	1.37
残塊処分費	Co		m ³	1.37
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.10 × 45.6	m ³	0.105
路 盤 工	RC-40, t=16cm	0.60 × 22.8	m ²	13.7
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 22.8	m ²	13.7