

令和7年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書								亀 山 市 教育総務課	
事 業 名		学校管理費 中学校全員喫食制給食実施事業									
施 工 場 所		亀山市田村町 地内									
工 事 名		中部中学校給食配膳室等整備工事						設計 令和7年4月			
工 事 費											
工 期		令和8年3月19日限り									
工 事 の 大 要											
中部中学校の校舎（第2棟）に給食配膳室等を整備する工事 既存校舎 鉄筋コンクリート造3階建て 2,186.35m2 増築部分 鉄骨造3階建て 83.61m2 小荷物専用昇降機 1基 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 ほか付帯工事 一式											

内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	中部中学校給食配膳室等整備工事					
A	直接工事費					
A-1	一般工事	1.0	式			
A-2	鉄骨工事	1.0	式			
	A-計					

内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A	直接工事費	1.0	式			
B-1	共通仮設費（一般工事）	1.0	式			
B-2	共通仮設費（鉄骨工事）	1.0	式			
B-3	共通仮設費（積上）	1.0	式			
C-1	現場管理費（一般工事）	1.0	式			
C-2	現場管理費（鉄骨工事）	1.0	式			
D	発生材処分費	1.0	式			
	工事原価	1.0	式			
E	一般管理費	1.0	式			
	工事価格	1.0	式			
	消費税相当額	1.0	式			
	工事費	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1	一般工事					
A-1-1	建築工事	1.0	式			
A-1-2	電気設備工事	1.0	式			
A-1-3	機械設備工事	1.0	式			
A-1-4	屋外付帯工事	1.0	式			
	A-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1	建築工事					
A-1-1-1	直接仮設工事	1.0	式			
A-1-1-2	解体・復旧工事	1.0	式			
A-1-1-3	土工事	1.0	式			
A-1-1-4	鉄筋工事	1.0	式			
A-1-1-5	コンクリート工事	1.0	式			
A-1-1-6	型枠工事	1.0	式			
A-1-1-7	防水工事	1.0	式			
A-1-1-8	ALC工事	1.0	式			
A-1-1-9	屋根及びとい工事	1.0	式			
A-1-1-10	金属工事	1.0	式			
A-1-1-11	左官工事	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-12	建具工事	1.0	式			
A-1-1-13	塗装工事	1.0	式			
A-1-1-14	内・外装工事	1.0	式			
A-1-1-15	雑工事	1.0	式			
	A-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-1	直接仮設工事					
	水盛遣方損料	1.0	式			
	墨出し損料	1.0	式			
	現寸型板損料	1.0	式			
	外部足場損料 枠組本足場 W900	1.0	式			
	安全手摺 枠組本足場用	1.0	式			
	外部足場損料 脚立足場 直列	1.0	式			
	水平養生損料 グリーンネット張り	1.0	式			
	内部足場損料 EV足場	1.0	式			
	内部足場損料 脚立足場	1.0	式			
	養生費 躯体・仕上	1.0	式			
	整理清掃費	1.0	式			
	竣工時清掃費	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	A-1-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2	解体/復旧工事					
	(解体工事)					
	解体用外部足場 枠組み本足場	52.4	m			
	昇降足場	15.0	m			
	垂直養生 防音シート張り	52.4	m ²			
	既設サッシュ廻りりはつり	32.4	m			
	既設コンクリートカッター壁両面 床片面	87.0	m			
	既設コンクリート撤去	1.9	m ³			
	土間モルタル撤去	6.0	m ²			
	仕上げ塗材除去 集塵機付ディスクグラインダケレン工法 隔離養生共	12.0	m ²			
	発生材収集 積み込み コンクリート	2.1	m ³			
	仮設開口部養生 単管＋シート	37.8	m ³			
	(復旧工事)					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	ポンプ車損料	1.0	式			
	壁ケミカルアンカー D13 横	108.0	本			
	壁ケミカルアンカー D13 上	88.0	本			
	壁ケミカルアンカー D13 下	58.0	本			
	壁鉄筋加工組立 D13	0.22	t			
	仮枠	31.2	m2			
	コンクリートFC21-15-25	2.7	m3			
	同上打設費	2.7	m3			
	カッター切	337.0	m			
	建具廻りはつり	107.0	m			
	建具撤去費 建具	59.0	m2			
	建具撤去費 枠	107.0	m			
	A-1-1-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-3	土工事					
	根切 布・総堀	124.0	m3			
	埋戻し 機械 残土利用	89.5	m3			
	砕石地業 基礎下 再生材	3.7	m3			
	砕石地業 土間下 再生材	6.0	m3			
	土間下防湿シート敷き ポリエチレンフィルム t=0.15	56.6	m2			
	土間下断熱材 t=25 ポリスチレンフォーム	57.6	m2			
	機械運搬費	1.0	式			
	盛土 購入土	15.1	m3			
	A-1-1-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-4	鉄筋工事					
	異形棒鋼 SD295A D10	0.23	t			
	異形棒鋼 SD295A D13	2.06	t			
	異形棒鋼 SD295A D16	0.35	t			
	異形棒鋼 SD345 D19	0.39	t			
	鉄筋加工組立費 スパ－、結束線共	3.03	t			
	運搬費	3.03	t			
	鉄屑 (鉄筋及び鋼材) H2 (減額分)	0.08	t			
	ワイヤーメッシュ φ6 100*100	15.0	m2			
	鉄筋圧接 D19+D19	18.0	本			
	A-1-1-4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-5	コンクリート工事					
	ラップルコンクリート Fc-18N*15*25	11.8	m3			
	捨てコンクリート Fc-18N*15*25	1.1	m3			
	土間コンクリート Fc-21N*15*25	9.0	m3			
	基礎コンクリート Fc-24N*15*25	18.1	m3			
	立上りコンクリート Fc-24N*18*25	4.3	m3			
	デッキコンクリート Fc-21N*15*25	1.5	m3			
	コンクリート打設手間 ラップルコン ポンプ	11.8	m3			
	コンクリート打設手間 捨てコン ポンプ	1.1	m3			
	コンクリート打設手間 土間コン ポンプ	9.0	m3			
	コンクリート打設手間 基礎コン ポンプ	18.1	m3			
	コンクリート打設手間 立上りコン ポンプ	4.3	m3			
	コンクリート打設手間 デッキコン ポンプ	1.5	m3			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	ポンプ車損料	1.0	式			
	構造体強度補正	1.0	式			
	A-1-1-5-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-6	型枠工事					
	型枠損料 ラップル	37.4	m2			
	型枠損料 普通型枠	98.1	m2			
	型枠損料 打放し型枠	46.9	m2			
	型枠運搬費	182.0	m2			
	A-1-1-6-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-7	防水工事					
	建具廻りシーリング シリコン 10×10	28.7	m			
	内部シーリング 面台 シリコン 10×10	4.5	m			
	EXPJ部シーリング 15*10	47.8	m			
	腰壁シーリング シリコン 10×10	73.1	m			
	エレベーターピット塗膜防水 平部、立上り X-2 密着工法	5.5	m2			
	A-1-1-7-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-8	ALC工事					
	外壁 ALC板 t=120 HDR工法 タテ貼り フラットパネル	200.0	m2			
	間仕切り壁 ALC板 t=120 HDR工法 タテ貼り フラットパネル	25.0	m2			
	出限 ALC板 t=120 HDR工法 タテ貼り フラットパネル	33.5	m			
	通しアンクル L50*50*6 錆止め共	60.0	m			
	通しアンクル L65*65*6 錆止め 材工共	72.0	m			
	開口補強アンクル L65*65*6 錆止め, 材工共	78.0	m			
	アンクルピース FB-50*6 L=100 錆止め共	1.0	式			
	アンクルピース L50*6 L=100, L=100 錆止め共	1.0	式			
	アンクルピース L65*6 L=100 錆止め共	1.0	式			
	副資材	1.0	式			
	ロックウール充填	245.0	m2			
	目地コーキング ウレタン	245.0	m2			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	斜切切断加工費	9.0	m			
	資材運搬費	245.0	m2			
	荷取・建て込み重機	245.0	m2			
	A-1-1-8-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-9	屋根工事					
	(屋根)					
	屋根 折版葺き H166 カ-GL t=0.8	67.0	m2			
	同上 裏張り 無機質高充填フォームプラスチックt=4.0	63.4	m2			
	天井インサート スチール製	60.0	m2			
	タイトフレーム	39.0	m			
	妻用フレーム 1,000～1,200	39.0	ヶ所			
	水上面戸	12.0	m			
	エプロン面戸 カ-GL@0.4 耐火野地板@18共	12.0	m			
	軒先見切面戸	12.0	m			
	水上取り合い水切り	3.0	m			
	片棟包み	9.0	m			
	ケラバ取り合い水切り@0.4 取付下地@0.8共	11.6	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	ケラバ包み@0.4 取付下地@0.8共	23.0	m			
	軒樋 角型W120 塩ビ製	12.0	m			
	同上 落し口 塩ビ製Φ100用	3.0	ヶ所			
	縦樋VUΦ100 塩ビ製	19.2	m			
	A-1-1-9-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-10	金属工事					
	(内部)					
	天井下地 軽量天井下地 C19 @300	67.9	m2			
	軽量壁下地 外部回り W50 @300	255.0	m2			
	軽量壁下地 柱 W50	15.2	m2			
	ライニング面台下地 W65 @300	1.1	m2			
	開口 三方枠 SUS 100*25	7.7	m			
	開口二方枠 SUS 100*25	10.8	m			
	EXPJ 床＋床 W100 SUS	3.5	m			
	EXPJ 壁＋壁 W100 アルミ	16.2	m			
	EXPJ 天井＋天井 W100 アルミ	5.3	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(外部)					
	軒天井下地 軽量天井下地 C25	3.6	m2			
	排水溝 亜鉛メッキグレーチング W200 L2,000 細目	1.0	ヶ所			
	EXPJ 屋根＋外壁 W100 耐火仕様	2.2	m			
	EXPJ 外壁＋外壁 W100 入隅 耐火仕様	23.9	m			
	A-1-1-10-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-11	左官工事					
	(内部)					
	床 コンクリート直均し	67.8	m2			
	床 セルフレベリング t=10	67.8	m2			
	床 モルタル 補修	7.2	m2			
	巾木 モルタル補修 H100	2.7	m			
	壁 モルタル補修	3.2	m2			
	床 モルタル塗り 防水下地	1.8	m2			
	壁 打放し補修 防水下地	3.7	m2			
	建具モルタル詰め	1.0	式			
	(外部)					
	床 モルタル塗り	3.6	m2			
	床 モルタル 階段	3.1	m2			
	巾木 モルタル金コテ H=600	30.5	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	段鼻 磁器ノンスリップタイル 150*60	4.8	m			
	側溝モルタル グレーチング下 糸幅400	2.0	m			
	階段立上りモルタル塗り	1.2	m2			
	建具モルタル詰め	1.0	式			
	既存外壁モルタル補修	23.4	m2			
	A-1-1-11-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-12	建具工事					
	a) アルミ製建具工事	1.0	式			
	b) 鋼製建具工事	1.0	式			
	c) ガラス建具工事	1.0	式			
	A-1-1-12-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-12a	アルミ製建具工事					
	AD-01 片引き折れ戸 W1,900*H2,000 ガラスFT-4共	1.0	ヶ所			
	AD-02 3本引き込み戸 W4,190*H2,000	1.0	ヶ所			
	AW-01 引違い窓 W1,780*H1,500 網戸含	4.0	ヶ所			
	取付調整費	1.0	式			
	運搬費	1.0	式			
	A-1-1-12a-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-12b	鋼製建具工事					
	(鋼製建具)					
	SD-01 片引き防火戸 W1, 320*H2, 000 特定防火設備	1.0	ヶ所			
	SD-02 点検口 W600*600 特定防火設備	1.0	ヶ所			
	SDK-01 片開き防火戸 W2, 345*H2, 400 特定防火設備 潜り戸付き カバー工法	6.0	ヶ所			
	SDK-02 両開き防火戸 W3, 820*2, 200 特定防火設備 潜り戸付き カバー工法	3.0	ヶ所			
	取付工事費	1.0	式			
	養生運搬費	1.0	式			
	A-1-1-12b-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-12c)	ガラス工事					
	複層ガラス LOW-E3+A6+FL3	6.0	m2			
	ポリカーボネード板 t=3.0	3.2	m2			
	ガラスシーリング シリコーン5*5	47.8	m			
	A-1-1-12c)-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-13	塗装工事					
	(内部)					
	壁 EP塗り ケイカル面	124.0	m2			
	壁 EP塗り モルタル補修面	3.2	m2			
	壁 EP塗り 既存下地調整	1.6	m2			
	天井 EP塗り ケイカル面	67.9	m2			
	建具 SOP塗り	160.0	m2			
	(外部)					
	防水型複層塗り材E 凹凸状 水系フッ素	198.0	m2			
	同上下地調整 合成樹脂エマルジョン	198.0	m2			
	天井 EP-G塗り ケイカル面	3.6	m2			
	A-1-1-13-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-14	内外装工事					
	(内部)					
	床 ビニル床シートA t=2.0 防滑	75.0	m2			
	巾木 ビニールシート立ち上げ H=150	35.3	m			
	巾木 ビニル巾木 H=100	20.9	m			
	壁 SUS板貼 t=0.8	82.0	m2			
	壁 ケイ酸カルシウム板 t=8 SUS板下地	82.0	m2			
	壁 ケイ酸カルシウム板 t=8 目透し 塗装下地	124.0	m2			
	天井 ケイ酸カルシウム板 t=6 目透し 塗装下地	67.9	m2			
	天井断熱材 GW t=100	67.2	m2			
	天井 化粧石膏ボード t=9.5	15.6	m2			
	廻縁 塩ビ 突付	60.8	m			
	天井点検口 額縁タイプ アルミ 450角	4.0	ヶ所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(外部)					
	プラットホーム柱 窯業サイディングt=16巻き W280*D280*H2,800	1.0	ヶ所			
	同上下端水切り	1.1	m			
	軒天 ケイ酸カルシウム板 t=6 塗装下地	3.6	m ²			
	軒天 アルミ回り縁	8.4	m			
	ALC 下がり壁受け アルミ 120*30	4.2	m			
	ALC 足元水切り	32.5	m			
	A-1-1-14-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-15	雑工事					
	給食用エレベーターRL-500-S-23-H 積載300kg 速度23m/min 間口900,奥行1100,高さ1200	1.0	基			
	〃 停止箇所1, 2, 3階					
	〃 付加仕様 カゴ 天井壁ステンレス仕様 カゴ 床扉 ステンレス仕様					
	消火器BOX W235*D170*H600 ABC消火器 10号共	3.0	ヶ所			
	面台 SUS200*20	1.0	m			
	ストレッチャー摺り W150 t=30 硬質樹脂製	36.8	m			
	プラットホームカバー 合成ゴムSBR D型 150*130	3.0	m			
	室名札 カッテングシート 文字高H=50	1.0	ヶ所			
	A-1-1-15-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2	電気設備工事					
A-1-2-1	電灯設備	1.0	式			
A-1-2-2	幹線動力設備	1.0	式			
A-1-2-3	誘導支援設備	1.0	式			
A-1-2-4	拡声設備	1.0	式			
A-1-2-5	監視カメラ設備	1.0	式			
A-1-2-6	自動火災報知設備	1.0	式			
A-1-2-7	自動閉鎖設備	1.0	式			
	A-1-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-1	電灯設備					
	電線管 PF16 隠ぺい	23.0	m			
	絶縁電線 EM-IE1.6mm 管内	88.0	m			
	ケーブル EM-EEF1.6mm-2C ころがし	60.0	m			
	ケーブル EM-EEF1.6mm-3C ころがし	10.0	m			
	ケーブル EM-EEF2.0mm-2C ころがし	25.0	m			
	ケーブル EM-EEF2.0mm-2C PF管内	23.0	m			
	ケーブル EM-CE8-3C ころがし	281.0	m			
	アウトレットボックス 4角中浅カバー付	15.0	個			
	タンブラスイッチ 1P15A×1 金属プレート	2.0	個			
	タンブラスイッチ 1P15A×1+3W15A×1 金属プレート	1.0	個			
	タンブラスイッチ 1P15A×1+1P15A確認表示灯付×1 + 3W15A×1 金属プレート	1.0	個			
	埋込コンセント 2P15A×2 接地極・接地端子付 金属プレート	8.0	個			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	照明器具 A LSS9-4-48	1.0	個			
	照明器具 B LSS9-4-30	7.0	個			
	照明器具 C LSS9-2-15	1.0	個			
	照明器具 D LSS9MP/RP-2-14	1.0	個			
	取外し再取付費	1.0	式			
	屋外灯コンクリート基礎	1.0	式			
	A-1-2-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-2	幹線動力設備					
	電線管 E31 隠ぺい	14.0	m			
	電線管 G28 露出 塗装共	4.0	m			
	電線管 G36 露出 塗装共	33.0	m			
	電線管 VE16 隠ぺい	5.0	m			
	絶縁電線 EM-IE5.5sq 管内	11.0	m			
	ケーブル EM-CE3.5sq-4C ころがし	17.0	m			
	ケーブル EM-CE3.5sq-4C 管内	14.0	m			
	ケーブル EM-CE5.5sq-4C 管内	4.0	m			
	ケーブル EM-CET14 管内	33.0	m			
	ケーブル DV3.2mm-3C 材料	3.0	m			
	ケーブル DV3.2mm-3C 労務	1.0	径間			
	アウトレットボックス 4角中浅カバー付	1.0	個			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	開閉器 ケースブレーカー 3P30A	1.0	個			
	動力盤 M-1	1.0	面			
	既設動力盤改造費	1.0	式			
	既設電灯盤改造	1.0	式			
	接地工事 接地埋設標共	1.0	式			
	重機損料	1.0	式			
	A-1-2-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-3	誘導支援設備					
	電線管 PF16 隠ぺい	18.0	m			
	ケーブル EM-AE1.2mm-2C PF管内	18.0	m			
	アウトレットボックス 4角中浅カバー付	2.0	個			
	モニター付親機、カメラ付玄関子機 セット品	1.0	組			
	A-1-2-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-4	拡声設備					
	ケーブル EM-HP1.2mm-3C ころがし	108.0	m			
	天井埋込スピーカー 3W	3.0	個			
	A-1-2-4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-5	監視カメラ設備					
	ケーブル S-5C-FB ころがし	9.0	m			
	取外し再取付費	1.0	式			
	A-1-2-5-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-6	自動火災報知設備					
	電線管 PF16 隠ぺい	11.0	m			
	ケーブル EM-AE1.2mm-2C PF管内	11.0	m			
	ケーブル EM-AE1.2mm-2C ころがし	64.0	m			
	ケーブル EM-AE1.2mm-4C ころがし	117.0	m			
	アウトレットボックス 4角中浅カバー付	5.0	個			
	感知器 差動式スポット型 2種	4.0	個			
	感知器 煙 光電式 2種	1.0	個			
	試験検査費	1.0	式			
	A-1-2-6-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-7	自動閉鎖設備					
	ドアエジェクター ラッチ式	12.0	個			
	撤去費	1.0	式			
	A-1-2-7-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3	機械設備工事					
A-1-3-1	空気調和設備工事	1.0	式			
A-1-3-2	給排水設備工事	1.0	式			
	A-1-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-1	空気調和設備工事					
A-1-3-1-1	空調機器設備工事	1.0	式			
A-1-3-1-2	換気設備工事	1.0	式			
	A-1-3-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-1-1	空調設備工事					
	AC-1 空冷ヒートポンプパッケージエアコン 天井セット4方向 冷房能力：12.5kW 暖房能力：14.0kW	1.0	組			
	空調ドレン用結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般 25A	5.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋外露出 25A	5.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 地中配管 25A	5.0	m			
	配管用防虫網 25A	1.0	個			
	冷媒管	1.0	式			
	電気配管配線	1.0	式			
	保温工事	1.0	式			
	土工事	1.0	式			
	はつり補修	1.0	式			
	A-1-3-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-1-2	換気設備工事					
	VF-1 天井埋込形換気扇 低騒音形 150φ×350m ³ /h	1.0	台			
	OA-1 給気口 壁付 200φ ネットフィルター付	2.0	台			
	スパイラルダクト 150φ	3.0	m			
	はつり補修	1.0	式			
	A-1-3-1-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-2	給排水設備工事					
A-1-3-2-1	衛生器具設備工事	1.0	式			
A-1-3-2-2	給水設備工事	1.0	式			
A-1-3-2-3	排水設備工事	1.0	式			
A-1-3-2-4	消火設備工事	1.0	式			
	A-1-3-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-2-1	衛生器具設備工事					
	スタッフ用手洗い器 自動水栓 電気温水器共 MRS104CPN同等品、他一式	1.0	台			
	化粧鏡 YM4560F同等品、他一式	1.0	枚			
	ペーパーホルダー YKT300MN同等品、他一式	1.0	個			
	A-1-3-2-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-2-2	給水設備工事					
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 地中配管 20A	3.0	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 地中配管 40A	22.0	m			
	仕切弁 GV 20 10K	1.0	個			
	弁柵 B-1	3.0	個			
	土工事	1.0	式			
	既設管切断接続	1.0	式			
	はつり補修	1.0	式			
	撤去工事	1.0	式			
	A-1-3-2-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-2-3	排水設備工事					
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋内一般 40A	4.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 地中配管 75A	24.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 地中配管 100A	8.0	m			
	塩ビ製小口径排水桝 100-75 90L	3.0	組			
	塩ビ製小口径排水桝 100-75 トラップ	1.0	組			
	塩ビ製小口径雨水桝 200-100 90Y	3.0	組			
	土工事	1.0	式			
	既設管切断接続	1.0	式			
	はつり補修	1.0	式			
	撤去工事	1.0	式			
	A-1-3-2-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-2-3	消火設備工事					
	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 (SGP-VS) 地中配管 100A	21.0	m			
	土工事	1.0	式			
	撤去工事	1.0	式			
	A-1-3-2-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-4	屋外付帯工事					
	(給食配膳室前場内整備工事)					
	すきとり	246.0	m2			
	場内アスファルト舗装 t=50 下層路盤 t =150 再生材	166.0	m2			
	土留め コンクリートブロック 2段積 L=14.3m	1.0	式			
	PC L型擁壁 H=1,000	18.0	m			
	JIS型側溝 250A フタ付 材工共	11.0	m			
	樹木伐採	1.0	式			
	仮設用駐車場 砕石敷 t=150	14.4	m3			
	重機運搬費	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(スロープ段差解消工事)					
	既設コンクリート解体 水路、土間	2.2	m3			
	既設アスファルト舗装解体	11.6	m2			
	発生材積込費	2.8	m3			
	土間鋤取り	14.8	m2			
	土間碎石敷 t=100	1.4	m3			
	水路・土間コンクリート Fc21-15-25	2.6	m3			
	同上打設費	2.6	m3			
	仮枠工 水路、土間	6.7	m2			
	鉄筋工	0.10	t			
	土間コテ押さえ	15.5	m2			
	ポンプ車	1.0	式			
	差し筋アンカー	41.0	本			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	コンクリート蓋 W300 41kg	12.0	枚			
	アスファルト舗装	10.3	m2			
	重機運搬費	1.0	式			
	上下式バリカー Φ76.4 SUSチェーン付き	2.0	本			
	縁石撤去	0.5	m3			
	A-1-4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2	鉄骨工事					
	1C1 □20*200*12 BCR295	3.00	t			
	1C1 □20*200*9 BCR295	1.70	t			
	G1 H 125*125*6*9 SS400	0.57	t			
	G1 H250*125*6*9 SS400	2.61	t			
	B3 H200*100*5.5*8 SS400	0.27	t			
	B3 H175*90*5*8 SS400	0.17	t			
	H-100×100×6×8 SS400	0.84	t			
	C-100×50×20×3.2 SSC400	0.10	t			
	切板鋼鈑	1.53	t			
	FB 9 ×25	0.16	t			
	(施工費)					
	現寸型取付	10.10	t			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	工場加工費	10.10	t			
	溶接費	10.10	t			
	ショットブラスト	10.10	t			
	防錆塗装費	10.10	t			
	運搬費	10.10	t			
	建方費	10.10	t			
	建方機械費	10.10	t			
	現場本締費	10.10	t			
	検査費	10.10	t			
	現場経費	10.10	t			
	ベースパック 20-12V	8.0	ヶ所			
	ベースパック 20-09V	2.0	ヶ所			
	NDコアー	0.20	t			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(副資材)					
	ブレース	0.27	t			
	HTB S10T	1.0	式			
	同上取り付け手間	1.0	式			
	UT検査費	1.0	式			
	鉄骨耐火被覆 ロックウール吹付 柱 梁	191.0	m2			
	A-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
B-3	共通仮設費（積上）					
	仮囲い 波形鋼板 H=2000程度	1.0	式			
	パネルゲート W6,000	1.0	式			
	養生鉄板 t=22mm	1.0	式			
	仮間仕切り	1.0	式			
	交通誘導員 175人・日程度	1.0	式			
	荷揚げ費 ラフタークレーン 10t 屋根材、軽量下地、ボード、仕上げ類 残材処分	1.0	式			
	仮設用地砕石敷	1.0	式			
	仮設用地仮囲い シート張り	1.0	式			
	仮設用地ゲート W3,600 1か所	1.0	式			
	化学物質濃度測定 1部屋 6物質測定	1.0	式			
	B-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
D	廃棄物処分					
	発生処分費 コンクリート, モルタル, ALC 6.9m3程度	1.0	式			
	発生処分費 アスファルト 0.6m3程度	1.0	式			
	発生材処分費 残土 場外処分 66m3 程度	1.0	式			
	発生材処分費 木くず 0.4m3程度	1.0	式			
	発生材処分費 アスベスト混入物 0.1m2程度	1.0	式			
	D-計					