

**椿世町地内(市道椿世9号線ほか)
公共下水道事業に伴う配水管移設工事**

1工区

数量計算書

亀山市 上下水道部 上水道課

PP φ 50, 20, 13 資材・労務(本設)				
名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】				
ポリエチレン管	φ 50	64.3 + 1.3 排水	65.6	m
ポリエチレン管	φ 20	1.0 給水2	1	m
ポリエチレン管	φ 13	17.0 給水1	17.0	m
PPチーズ	φ 50 × φ 50	1	1	個
PPソケット	φ 50	1	1	個
PPエルボ	φ 50	1 + 2 排水	3	個
PPエルボ	φ 20	1 給水2	1	個
PVエルボ	φ 20	1 給水2	1	個
PVソケット	φ 13	5 給水1	5	個
砲金製サドル分水栓用キャップ	φ 50	1	1	個
FCD製仕切弁	φ 50	1 排水	1	基
仕切弁筐	JWWA B 132 鉄蓋	1 × 1 H=900	1	組
仕切弁筐	調整リング PR25(K)	2 × 1	2	個
仕切弁筐	上部壁 RA25(A)	1 × 1	1	個
仕切弁筐	下部壁 RC25(C)	1 × 1	1	個
仕切弁筐	底版 RS25(S)	1 × 1	1	個
MFジョイント	SUSコア付 φ 50	1 + 2 排水	3	個
PP管用サドル分水栓	φ 50 × φ 20	1 給水2	1	個
PP管用サドル分水栓	φ 50 × φ 13	5 給水1	5	個
マーカー杭		7	7	個
管明示シート	アルタン無し シングル	φ 50 排水 φ 50 φ 20 φ 13 64.3 + 0.3 + 1.0 + 17.0	82.6	m
【労務】				
ポリエチレン管布設工	φ 50	65.6	65.6	m
ポリエチレン管布設工	φ 20	1.0	1.0	m
ポリエチレン管布設工	φ 13	17.0	17.0	m
PP継手工	φ 50	チーズ 3 + ソケット 2 + エルボ 6 + サドル 3 + 2 + 6 + 1	11	口
PP継手工	φ 20	チーズ + ソケット + エルボ 4 + サドル + 1	5	口
PP継手工	φ 13	チーズ + ソケット 10 + エルボ + サドル + 5	15	口
鋼管ねじ込み接合工	φ 50	1	1	口
分水栓取付工	PP管用 φ 50 × φ 20	1	1	箇所
分水栓取付工	PP管用 φ 50 × φ 13	5	5	箇所
仕切弁設置工	筐設置含む φ 50	1	1	箇所
仕切弁筐撤去再設置工	H=900	1	1	箇所
メカニカル継手工	φ 50	MFジョイント 3	3	口
フランジ継手工	φ 65以下	MFジョイント 3	3	口
フランジ継手取外し工	φ 65以下	1	1	口
管明示シート工		82.6	82.6	m

[illegible]

土 工 数 量 表	
-----------	--

土工タイプ°	1-1	市道 As	PPφ50	DP=0.90m
--------	-----	-------	-------	----------

土工延長	L=	64.5 + 0.5	=	65.0 m
------	----	------------	---	--------




(65.0 m 当たり数量)

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00×65.0	m	130.0
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60×65.0	m ²	39.0
掘 削 工	機械 砂質土	$0.60 \times 1.020 \times 65.0$	m ³	39.8
埋め戻し工	RC-40	$0.60 \times 0.410 \times 65.0$	m ³	16.0
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂	$(0.60 \times 0.460 - 0.060^2 \times \pi / 4) \times 65.0$	m ³	17.8
残土処分	砂質土	$\frac{\text{掘削土量} - \text{流用土埋戻}}{39.80 - 0.9}$	m ³	39.8
残塊処理	As	$0.60 \times 0.04 \times 65.0$	m ³	1.6
残塊処分費	As		m ³	1.6
汚泥運搬・処分工		$0.023 \times 0.04 \times 130.0$	m ³	0.12
路 盤 工	RC-40, t=16cm	0.60×65.0	m ²	39.0
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60×65.0	m ²	39.0

土 工 数 量 表	
-----------	--

土工タイプ°	1-3	市道 As	PPφ20	DP=0.65m
--------	-----	-------	-------	----------

土工延長	L =	1.0	=	1.0 m
------	-----	-----	---	-------




名 称	形 状 寸 法	計 算 式	單位	数 量
-----	---------	-------	----	-----

舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 1.0	m	2.0
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 1.0	m ²	0.60
掘削工	機械 砂質土	0.60 × 0.737 × 1.0	m ³	0.44
埋め戻し工	RC-40	0.60 × 0.160 × 1.0	m ³	0.096
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂	(0.60 × 0.427 - 0.027 ² × π / 4) × 1.0	m ³	0.26
残土処分	砂質土	掘削土量 流用土埋戻 0.44 - ÷ 0.9	m ³	0.44
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 1.0	m ³	0.024
残塊処分費	As		m ³	0.024
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 2.0	m ³	0.00184
路盤工	RC-40, t=16cm	0.60 × 1.0	m ²	0.60
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 1.0	m ²	0.60

土 工 数 量 表	
-----------	--

土工タイプ°	1-4	市道 As	PPφ13	DP=0.65m
--------	-----	-------	-------	----------

土工延長	L=	17.0	=	17.0 m
------	----	------	---	--------



W	掘削幅	0.600
D1	管外径	0.022
DP	土被り	0.650
H1	掘削深	0.772
H2	掘削高	0.732
h1	埋戻材	0.160
h	砂 高	0.422

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	單位	数 量
-----	---------	-------	----	-----

舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 17.0	m	34.0
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 17.0	m ²	10.2
掘削工	機械 砂質土	0.60 × 0.732 × 17.0	m ³	7.5
埋め戻し工	RC-40	0.60 × 0.160 × 17.0	m ³	1.6
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂	(0.60 × 0.422 - 0.022 ² × π / 4) × 17.0	m ³	4.3
残土処分	砂質土	掘削土量 7.50 - 流用土埋戻 0.9	m ³	7.5
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 17.0	m ³	0.41
残塊処分費	As		m ³	0.41
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 34.0	m ³	0.031
路盤工	RC-40, t=16cm	0.60 × 17.0	m ²	10.2
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 17.0	m ²	10.2

**椿世町地内(市道椿世9号線ほか)
公共下水道事業に伴う配水管移設工事
2工区
数量計算書**

亀山市 上下水道部 上水道課

[illegible]


[illegible]

[illegible]

土 工 数 量 表	
-----------	--

土工タイプ	1-1	市道 As	PP φ 50	DP=0.90m
-------	-----	-------	---------	----------

土工延長	L=	74.3	+0.5	=	74.8	m
------	----	------	------	---	------	---



名 称	形 状 寸 法	計 算 式	单 位	数 量
-----	---------	-------	-----	-----


舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 74.8	m	149.6
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 74.8	m ²	44.9
掘削工	機械 砂質土	0.60 × 1.020 × 74.8	m ³	45.8
埋め戻し工	RC-40	0.60 × 0.410 × 74.8	m ³	18.4
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂	(0.60 × 0.460 - 0.060 ² × π / 4) × 74.8	m ³	20.4
残土処分	砂質土	掘削土量 45.80 - 流用土埋戻 0.9	m ³	45.8
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 74.8	m ³	1.8
残塊処分費	As		m ³	1.8
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 149.6	m ³	0.14
路盤工	RC-40, t=16cm	0.60 × 74.8	m ²	44.9
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 74.8	m ²	44.9

土 工 数 量 表				
土工タイプ	1-2	市道 As	PP φ 25	DP=0.65m
土工延長 L= 18.1 = 18.1 m				
名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00×18.1	m	36.2
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60×18.1	m ²	10.9
掘 削 工	機械 砂質土	$0.60 \times 0.744 \times 18.1$	m ³	8.1
埋め戻し工	RC-40	$0.60 \times 0.160 \times 18.1$	m ³	1.7
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂	$(0.60 \times 0.434 - 0.034^2 \times \pi / 4) \times 18.1$	m ³	4.7
残土処分	砂質土	$\frac{8.10 - \text{流用土埋戻}}{0.9}$	m ³	8.1
残塊処理	As	$0.60 \times 0.04 \times 18.1$	m ³	0.43
残塊処分費	As		m ³	0.43
汚泥運搬・処分工		$0.023 \times 0.04 \times 36.2$	m ³	0.033
路 盤 工	RC-40, t=16cm	0.60×18.1	m ²	10.9
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60×18.1	m ²	10.9

土 工 数 量 表	
-----------	--

土工タイプ°	1-3	市道 As	PPφ20	DP=0.65m
--------	-----	-------	-------	----------

土工延長	L=	1.0 + 2.3	=	3.3 m
------	----	-----------	---	-------



名 称	形 状 寸 法	計 算 式	單位	数 量
-----	---------	-------	----	-----

舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 3.3	m	6.6
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 3.3	m ²	2.0
掘削工	機械 砂質土	0.60 × 0.737 × 3.3	m ³	1.5
埋め戻し工	RC-40	0.60 × 0.160 × 3.3	m ³	0.32
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂	(0.60 × 0.427 - 0.027 ² × π / 4) × 3.3	m ³	0.84
残土処分	砂質土	掘削土量 流用土埋戻 1.50 - ÷ 0.9	m ³	1.5
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 3.3	m ³	0.079
残塊処分費	As		m ³	0.079
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 6.6	m ³	0.0061
路盤工	RC-40, t=16cm	0.60 × 3.3	m ²	2.0
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 3.3	m ²	2.0


**椿世町地内(市道椿世9号線ほか)
公共下水道事業に伴う配水管移設工事
3工区
数量計算書**

亀山市 上下水道部 上水道課

[illegible]

3工区 土工数量計算書


[illegible]

土 工 数 量 表																															
土工タイプ	2-2	国道歩道 As	PP φ 20	DP=0.65m																											
土工延長 L= 2.0 = 2.0 m																															
 <table><tr><td>W</td><td>掘削幅</td><td>0.600</td></tr><tr><td>D1</td><td>管外径</td><td>0.027</td></tr><tr><td>DP</td><td>土被り</td><td>0.650</td></tr><tr><td>H1</td><td>掘削深</td><td>0.777</td></tr><tr><td>H2</td><td>掘削高</td><td>0.737</td></tr><tr><td>h1</td><td>埋戻材</td><td>0.220</td></tr><tr><td>h</td><td>砂 高</td><td>0.427</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					W	掘削幅	0.600	D1	管外径	0.027	DP	土被り	0.650	H1	掘削深	0.777	H2	掘削高	0.737	h1	埋戻材	0.220	h	砂 高	0.427						
W	掘削幅	0.600																													
D1	管外径	0.027																													
DP	土被り	0.650																													
H1	掘削深	0.777																													
H2	掘削高	0.737																													
h1	埋戻材	0.220																													
h	砂 高	0.427																													
(2.0 m 当たり数量)																															
名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量																											
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00 × 2.0	m	4.0																											
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60 × 2.0	m ²	1.20																											
掘 削 工	機械 砂質土	0.60 × 0.737 × 2.0	m ³	0.88																											
埋め戻し工	RC-40	0.60 × 0.220 × 2.0	m ³	0.26																											
埋め戻し工	流用土																														
埋め戻し工	砂	(0.60 × 0.427 - 0.027 ² × π / 4) × 2.0	m ³	0.51																											
残土処分	砂質土	掘削土量 0.88 - 流用土埋戻 ÷ 0.9	m ³	0.88																											
残塊処理	As	0.60 × 0.04 × 2.0	m ³	0.048																											
残塊処分費	As		m ³	0.048																											
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 4.0	m ³	0.0037																											
路 盤 工	RC-40, t=10cm	0.60 × 2.0	m ²	1.20																											
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 2.0	m ²	1.20																											

土 工 数 量 表	
-----------	--

土工タイプ	撤去2	国道歩道 As	VP φ 40	DP=0.60m
-------	-----	---------	---------	----------

土工延長	L =	1.0	=	1.0 m
------	-----	-----	---	-------



W	掘削幅	0.600
D1	管外径	0.048
DP	土被り	0.600
H1	掘削深	0.748
H2	掘削高	0.708
h1	埋戻材	0.170
h	砂 高	0.448

(1.0 m 当たり数量)

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
舗装切断工	As, t=15cm以下	2.00×1.0	m	2.0
舗装版取壊工	As, t=10cm以下	0.60×1.0	m ²	0.60
掘 削 工	機械 砂質土	$(0.60 \times 0.708 - 0.048^2 \times \pi / 4) \times 1.0$	m ³	0.42
埋め戻し工	RC-40	$0.60 \times 0.170 \times 1.0$	m ³	0.10
埋め戻し工	流用土			
埋め戻し工	砂	$(0.60 \times 0.448 - 0.048^2 \times \pi / 4) \times 1.0$	m ³	0.27
残土処分	砂質土	掘削土量 流用土埋戻 $0.42 - \div 0.9$	m ³	0.42
残塊処理	As	$0.60 \times 0.04 \times 1.0$	m ³	0.024
残塊処分費	As		m ³	0.024
汚泥運搬・処分工		$0.023 \times 0.04 \times 2.0$	m ³	0.0018
路 盤 工	RC-40, t=10cm	0.60×1.0	m ²	0.60
仮復旧工	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60×1.0	m ²	0.60