

令和7年度	第503号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 下 水 道 課		
事業名	公共下水道施設整備事業									
施工場所	亀山市川崎町地内									
工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)						設計 令和7年5月			
工事費										
工期	114日間	長		幅						
工 事 の 大 要										
【補助】 アスファルト舗装工 表層工 再生密粒度As(13) A= 2,395 m² 【単独】 アスファルト舗装工 表層工 再生密粒度As(13) A= 346 m²										

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）補助	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	舗装復旧工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装復旧工事				式		1		
舗装工				式		1		
舗装工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m		11		
舗装版破碎			舗装版種別 As舗装版	m2		212		
舗装版破碎			舗装版種別 As舗装版	m2		910		
舗装版破碎			舗装版種別 As舗装版	m2		1,270		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		7		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）補助	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	舗装復旧工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		32		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		48		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		87		
汚泥処分工				m3		0.01		
不陸整正			B≦3.0m 補足材無し	m2		350		
不陸整正			B>3.0m 補足材無し	m2		536		
不陸整正			B≦3.0m 補足材1cm	m2		235		
不陸整正			B>3.0m 補足材1cm	m2		1,270		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）補助	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	舗装復旧工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚40mm；平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		585		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚40mm；平均幅員3.0m超	m2		1,810		
溶融式区画線 白色 実線 15cm			施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線 15cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m		290		
溶融式区画線 白色 ゼブラ 45cm			施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分ゼブラ 45cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m		7		
溶融式区画線 白色 矢印・文字・記号 15cm換算			施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m		17		
ポストコーン撤去・再設置			再利用撤去・設置	本		7		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）補助	当初	事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	舗装復旧工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）補助	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）単独	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	舗装復旧工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装復旧工事				式		1		
舗装工				式		1		
舗装工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m		3		
舗装版破碎			舗装版種別 As舗装版	m2		212		
舗装版破碎			舗装版種別 As舗装版	m2		135		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		8		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		5		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）単独	当初	事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	舗装復旧工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		13		
汚泥処分工		m3		0.01		
不陸整正	B≦3.0m 補足材無し	m2		34		
不陸整正	B>3.0m 補足材無し	m2		88		
不陸整正	B>3.0m 補足材1cm	m2		225		
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		34		
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		312		
仮設工		式		1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）単独	当初	事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	舗装復旧工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）単独	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		