

令和7年度	第 502 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 下 水 道 課		
事 業 名		公 共 下 水 道 施 設 整 備 事 業								
施 工 場 所		亀 山 市 阿 野 田 町 地 内								
工 事 名		本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)					設 計 令 和 7 年 5 月			
工 事 費										
工 期		136日間	長		幅					
工 事 の 大 要										
舗装復旧工事 【補助】 アスファルト舗装工 再生密粒度As(13) A= 4,289 m2 コンクリート舗装工 18-8-25BB A= 300 m2 【単独】 アスファルト舗装工 再生密粒度As(13) A= 542 m2 コンクリート舗装工 18-8-25BB A= 58 m2										

工事数量総括表

		工事名	【当初】本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)（補助）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	舗装復旧工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装復旧工事				式		1		
舗装工				式		1		
舗装工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m		15		
舗装版切断			舗装版種別コンクリート舗装版;舗装厚100mm	m		29		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		20		
舗装版破碎			舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm	m2		26		
舗装版破碎			舗装版種別 AS舗装版	m2		57		

工事数量総括表

		工事名	【当初】本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)（補助）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	舗装復旧工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版破碎			舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm	m2		197		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		4,290		
殻運搬			殻種別アスファルト舗装版	m3		1		
殻運搬			殻種別アスファルト舗装版	m3		2		
殻運搬			殻種別アスファルト舗装版	m3		191		
殻運搬			殻種別コンクリート舗装版	m3		3		
殻運搬			殻種別コンクリート舗装版	m3		20		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		194		

工事数量総括表

		工事名	【当初】本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)（補助）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	舗装復旧工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別コンクリート殻（無筋）	m3		22		
汚泥処分工				m3		0.1		
不陸整正			補足材無し	m2		77		
不陸整正			補足材無し	m2		1,150		
不陸整正			補足材1cm	m2		223		
不陸整正			補足材2cm	m2		3,140		
コンクリート舗装			18-8-25BB;舗装厚100mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		300		
型枠工				m2		2		

工事数量総括表

		工事名	【当初】本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)（補助）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	舗装復旧工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層			材料種類再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		4,290		
機械掘削工				m3		10		
溶融式区画線 白色 実線 15cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		24		
溶融式区画線 白色 ゼブラ 30cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		6		
溶融式区画線 白色 文字 15cm換算			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		85		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)（補助）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)（補助）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)（単独）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	舗装復旧工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装復旧工事				式		1		
舗装工				式		1		
舗装工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別コンクリート舗装版;舗装厚100mm	m		4		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		25		
舗装版破碎			舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm	m2		33		
舗装版破碎			舗装版種別 AS舗装版	m2		271		
舗装版破碎			舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm	m2		67		

工事数量総括表

		工事名	【当初】本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)（単独）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	舗装復旧工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版破碎			舗装版種別 AS舗装版	m2		204		
殻運搬			殻種別アスファルト舗装版	m3		1		
殻運搬			殻種別アスファルト舗装版	m3		11		
殻運搬			殻種別アスファルト舗装版	m3		9		
殻運搬			殻種別コンクリート舗装版	m3		3		
殻運搬			殻種別コンクリート舗装版	m3		7		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		21		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		10		

工事数量総括表

		工事名	【当初】本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)（単独）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	舗装復旧工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
汚泥処分工				m3		0.01		
不陸整正			補足材無し	m2		25		
不陸整正			補足材無し	m2		152		
不陸整正			補足材1cm	m2		33		
不陸整正			補足材2cm	m2		348		
コンクリート舗装			18-8-25BB;舗装厚100mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		58		
型枠工				m2		4		
表層			材料種類再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		542		

工事数量総括表

		工事名	【当初】本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)（単独）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	舗装復旧工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
機械掘削工				m3		2		
溶融式区画線 白色 ゼブラ 30cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		5		
溶融式区画線 白色 文字 15cm換算			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		24		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)（単独）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		