

令和7年度	第504号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 下 水 道 課		
事 業 名		公 共 下 水 道 施 設 整 備 事 業								
施 工 場 所		亀 山 市 天 神 三 丁 目 ほ か 2 地 区								
工 事 名		本町南部処理分区舗装復旧工事(その2)					設 計 令 和 7 年 5 月			
工 事 費										
工 期		124日間	長		幅					
工 事 の 大 要					起 工 理 由					
舗装復旧工事 【補助】 アスファルト舗装工 改質Ⅱ型密粒度As(20) A= 772 m2 再生粗粒度As(20) A= 772 m2 再生密粒度As(13) A= 1,638 m2 【単独】 アスファルト舗装工 再生密粒度As(13) A= 991 m2										

工事数量総括表

		工事名	【当初】本町南部処理区分舗装復旧工事（その2）補助	当初		事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下	m		75		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm～30cm以下	m		200		
舗装版破砕			舗装版種別 As舗装版;t=15cm以下 (BH0. 28m3積込)	m2		516		
舗装版破砕			舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下 (BH0. 45m3積込)	m2		1, 290		
舗装版破砕			舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm～40cm以下 (BH0. 45m3積込)	m2		598		

工事数量総括表

		工事名	【当初】本町南部処理区分舗装復旧工事（その2）補助	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			殻種別舗装版破碎;2t積級	m3		1		
殻運搬			殻種別舗装版破碎;4t積級	m3		23		
殻運搬			殻種別舗装版破碎;10t積級	m3		65		
殻運搬			殻種別舗装版破碎;10t積級	m3		108		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		196		
汚泥処分工				m3		1		
不陸整正			B≦3.0m 補足材無し	m2		148		
不陸整正			B≦3.0m 補足材厚;t=1cm	m2		26		

工事数量総括表

		工事名	【当初】本町南部処理区分舗装復旧工事（その2）補助	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
不陸整正			B>3. 0m 補足材無し	m2		294		
不陸整正			B≤3. 0m 補足材厚;t=4cm	m2		144		
不陸整正			B>3. 0m 補足材厚;t=3cm	m2		1, 010		
路盤工			路盤材種類再生クワッシュラン RC-40;仕上り厚100mm	m2		10		
上層路盤			路盤材種類 粒度調整碎石M-30;仕上り厚9cm	m2		494		
上層路盤			路盤材種類 粒度調整碎石M-30;仕上り厚10cm	m2		279		
表層			材料種類改質As 密粒II型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3. 0m超	m2		772		
基層			材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3. 0m超	m2		772		

工事数量総括表

		工事名	【当初】本町南部処理区分舗装復旧工事（その2）補助	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層			材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		292		
表層			材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		1,310		
表層			材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m2		36		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3		29		
発生土処理				m3		29		
溶融式区画線 白色 実線 15cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		600		
溶融式区画線 白色 実線 30cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		1		
溶融式区画線 白色 ゼブラ 30cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		5		

工事数量総括表

		工事名	【当初】本町南部処理区分舗装復旧工事（その2）補助	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線 白色 ゼブラ 45cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		23		
溶融式区画線 黄色 実線 15cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		160		
溶融式区画線 白色 文字 15cm換算			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		50		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】本町南部処理区分舗装復旧工事（その2）補助	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】本町南部処理区分舗装復旧工事（その2）単独	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下	m		18		
舗装版切断			舗装版種別コンクリート舗装版;舗装厚100mm	m		9		
舗装版破砕			舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下(BH0. 13m3積込)	m2		88		
舗装版破砕			舗装版種別 As舗装版;t=15cm以下(BH0 . 28m3積込)	m2		285		
舗装版破砕			舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下(BH0. 45m3積込)	m2		530		

工事数量総括表

		工事名	【当初】本町南部処理区分舗装復旧工事（その2）単独	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版破砕			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m2		84		
殻運搬			殻種別舗装版破砕;2t積級	m3		3		
殻運搬			殻種別舗装版破砕;4t積級	m3		13		
殻運搬			殻種別舗装版破砕;10t積級	m3		24		
殻運搬			殻種別舗装版破砕;2t積級	m3		8		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		40		
殻処分			殻種別コンクリート殻	m3		8		
汚泥処分工				m3		0.1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】本町南部処理区分舗装復旧工事（その2）単独	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋戻し				m3		2		
不陸整正			B≦3.0m 補足材無し	m2		141		
不陸整正			B>3.0m 補足材無し	m2		190		
不陸整正			B≦3.0m 補足材厚;t=5cm	m2		101		
不陸整正			B>3.0m 補足材厚;t=2cm	m2		559		
表層			材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		242		
表層			材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		749		
ｱｽｶｰﾌﾟ				m		23		

工事数量総括表

		工事名	【当初】本町南部処理区分舗装復旧工事（その2）単独	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線 白色 実線 15cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		210		
溶融式区画線 白色 文字 15cm換算			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		17		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】本町南部処理区分舗装復旧工事（その2）単独	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		