数量総括表(1/4)

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数	量	設 計 数 量	備 考
舗装切断工	As t=15cm以下		m	75.20		75	
舗装切断工	As t=15cm～30cm以下		m	195.48		200	
汚泥処分工			m ³	0.91		1.0	
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²				
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	515.55		516	
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	1,294.85		1,290	
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm～40cm以下		m ²	598.39		598	
残塊処分工		As塊	m ³	1.08		1	
残塊処分工		As塊	m ³	22.65		23	
残塊処分工		As塊	m ³	64.93		65	
残塊処分工		As塊	m ³	107.71		108	
残塊処分工		Co塊	m ³				
建設廃棄物処分費	As塊		m ³	196.37		196	
建設廃棄物処分費	Co塊		m ³				
不陸整正工			m ²	147.98		148	
不陸整正工			m ²	293.67		294	
不陸整正工	(補足材 4cm)		m ²	143.97		144	RC-40
不陸整正工	(補足材 3cm)		m ²	1,014.81		1,010	RC-40
上層路盤工	t=9cm		m ²	493.93		494	M-30
上層路盤工	t=10cm		m ²	278.56		279	M-30
表層工	t=5cm	改質Ⅱ型密粒度As(20)	m ²	772.49		772	
基層工	t=5cm	再生粗粒度As(20)	m ²	772.49		772	
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	291.95		292	
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	1,308.48		1,310	
機械掘削工			m ³	29.21		29	
残土処分工			m ³	29.21		29	

数量総括表(3/4)

(単独)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装切断工	As t=15cm以下		m	18.20	18	
舗装切断工	Con t=15cm以下		m	8.50	9	
汚泥処分工			m ³	0.05	0.1	
舗装版直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	88.46	88	
舗装版直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	285.39	285	
舗装版直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	530.07	530	
舗装版直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	84.24	84	
残塊処分工		As塊	m ³	2.85	3	
残塊処分工		As塊	m ³	13.07	13	
残塊処分工		As塊	m ³	24.40	24	
残塊処分工		Co塊	m ³	8.42	8	
建設廃棄物処分費	As塊		m ³	40.32	40	
建設廃棄物処分費	Co塊		m ³	8.42	8	
埋戻し			m ³	2.34	2	
不陸整正工			m ²	141.23	141	
不陸整正工			m ²	189.98	190	
不陸整正工	(補足材 5cm)		m ²	100.82	101	RC-40
不陸整正工	(補足材 2cm)		m ²	558.91	559	RC-40
上層路盤工	t=10cm		m ²			M-30
表層工	t=5cm	改質Ⅱ型密粒度As(20)	m ²			
基層工	t=5cm	再生粗粒度As(20)	m ²			
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	242.05	242	
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	748.89	749	
アスカープ	A=230cm ²	細粒度As(13)	m	23.00	23	

数量集計表(1/4)

(補助)

名 称	種 別	細 別	県道 (N5)	市道 (2・3・6工 区)	県・市道 歩道			補助合計
舗装切断工	As t=15cm以下		-	47.45	27.75			75.20
舗装切断工	As t=15cm～30cm以下		195.48	-	-			195.48
汚泥処分工			0.81	0.07	0.03			0.91
直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		-	-	-			
直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		-	479.68	35.87			515.55
直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		174.10	1120.75	-			1294.85
直接掘削積込工	As・Con t=15cm～40cm以下		598.39	-	-			598.39
残塊処分工		As塊	-	-	1.08			1.08
残塊処分工		As塊	-	22.65	-			22.65
残塊処分工		As塊	8.71	56.22	-			64.93
残塊処分工		As塊	107.71	-	-			107.71
残塊処分工		Co塊	-	-	-			
建設廃棄物処分費	As塊		116.42	78.87	1.08			196.37
建設廃棄物処分費	Co塊		-	-	-			
不陸整正工			-	147.98	-			147.98
不陸整正工			-	293.67	-			293.67
不陸整正工	(補足材 4cm)		-	143.97	-			143.97
不陸整正工	(補足材 3cm)		-	1014.81	-			1014.81
上層路盤工	t=9cm		493.93	-	-			493.93
上層路盤工	t=10cm		278.56	-	-			278.56
表層工	t=5cm	改質Ⅱ型密粒度As(20)	772.49	-	-			772.49
基層工	t=5cm	再生粗粒度As(20)	772.49	-	-			772.49
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	-	291.95	-			291.95
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	-	1308.48	-			1308.48
機械掘削工			28.21	-	1.00			29.21
残土処分工			28.21	-	1.00			29.21

数量集計表(3/4)

(単独)

名 称	種 別	細 別	市道 (2~6工区)				単独合計
舗装切断工	As t=15cm以下		18.20				18.20
舗装切断工	Con t=15cm以下		8.50				8.50
汚泥処分工			0.05				0.05
舗装版直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		88.46				88.46
舗装版直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		285.39				285.39
舗装版直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		530.07				530.07
舗装版直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		84.24				84.24
残塊処分工		As塊	2.85				2.85
残塊処分工		As塊	13.07				13.07
残塊処分工		As塊	24.40				24.40
残塊処分工		Co塊	8.42				8.42
建設廃棄物処分費	As塊		40.32				40.32
建設廃棄物処分費	Co塊		8.42				8.42
埋戻し			2.34				2.34
不陸整正工			141.23				141.23
不陸整正工			189.98				189.98
不陸整正工	(補足材 5cm)		100.82				100.82
不陸整正工	(補足材 2cm)		558.91				558.91
上層路盤工	t=10cm		-				
表層工	t=5cm 改質Ⅱ型密粒度As(20)	改質Ⅱ型密粒度As(20)	-				
基層工	再生粗粒度As(20) t=5cm	再生粗粒度As(20)	-				
表層工	再生密粒度As(13) t=4cm	再生密粒度As(13)	242.05				242.05
表層工	再生密粒度As(13) t=4cm	再生密粒度As(13)	748.89				748.89
アスカーブ	A=230cm ²	細粒度As(13)	23.00				23.00

数量計算書

(補助)

【1工区】県道N5(車道)

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm-30cm		m	195.48
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下	アスファルト 174.10	m ²	174.10
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm-40cm	アスファルト 598.39	m ²	598.39
残塊処分工 As塊		174.10 × 0.05 598.39 × 0.18 合計=	m ³	116.42
建設廃材処理費	As塊		m ³	116.42
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工		既設舗装版厚 t=cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
掘削工 (路盤工仮舗装分)		174.10 × 0.15 = 26.12	m ³	26.12
掘削工 (路盤工影響復旧分)		掘削圧(既設舗装版厚) t=2(18) 104.46 × 0.02 = 2.09 合計V= 2.09	m ³	2.09
上層路盤工 (t=9cm)	M-30	493.93	m ²	493.93
上層路盤工 (t=10cm)	M-30	174.1+104.46	m ²	278.56
表層工 (t=5cm)	改質Ⅱ型、再生密粒度As(20)		m ²	772.49
基層工 (t=5cm)	再生粗粒度As(20)		m ²	772.49
運搬工	L=4km	26.12+2.09	m ³	28.21

数量計算書

(補助)

【2～6工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	47.45
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 229.82 + 249.86	m ²	479.68
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 211.83 + 908.92	m ²	1,120.75
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		229.82 × 0.03 12.60 × 0.05 147.21 × 0.06 90.05 × 0.07		
		合計=	m ³	22.65
残塊処分工 As塊		211.83 × 0.03 466.35 × 0.05 442.57 × 0.06		
		合計=	m ³	56.22
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	78.87
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—
埋戻し	山土		m ³	—

数量計算書

(補助)

【2~6工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
不陸整正工		147.98	m ²	147.98
不陸整正工		293.67	m ²	293.67
不陸整正工 (補足材 4cm)		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm 11.05 × 0.02 = 0.22 t=6cm 42.87 × 0.03 = 1.29 t=7cm 90.05 × 0.04 = 3.60 t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 5.11 合計A= 143.97 補足材平均厚V/A= 0.04	m ²	143.97
不陸整正工 (補足材 3cm)		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm 467.90 × 0.02 = 9.36 t=6cm 546.91 × 0.03 = 16.41 t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 25.77 合計A= 1,014.81 補足材平均厚V/A= 0.03	m ²	1,014.81
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	291.95
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	1,308.48
アスカーブ 断面積A=230cm ²	細粒度アスコン(13)		m	—

数量計算書

(補助)

【1・2工区】(歩道)

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	27.75
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 13.20 + 22.67	m ²	35.87
残塊処分工 As塊		13.20 × 0.03 + 22.67 × 0.03		
		合計=	m ³	1.08
残塊処分工 Co塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	1.08
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工		補足材厚;t=1cm	m ²	25.86
掘削工		t=10cm 10.01 × 0.10 = 1.00 合計V= 1.00 合計A= 10.01		
			m ³	1.00
路盤工	RC-40	t=10cm	m ²	10.01
上層路盤工	M-30		m ²	—
表層工 (t=3cm)	再生密粒度As(13)	t=3cm	m ²	35.87
表層工 (t=5cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
運搬工	L=4km		m ³	1.00

数量計算書

(単独)

【2~6工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	18.20
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	8.50
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 78.93 + 9.53	m ²	88.46
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 120.98 + 164.41	m ²	285.39
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 105.14 + 424.93	m ²	530.07
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	コンクリート 84.24	m ²	84.24
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		78.93 × 0.03 9.53 × 0.05		
		合計=	m ³	2.85
残塊処分工 As塊		120.98 × 0.03 42.27 × 0.05 122.14 × 0.06		
		合計=	m ³	13.07
残塊処分工 As塊		105.14 × 0.03 424.93 × 0.05		
		合計=	m ³	24.40
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊		84.24 × 0.10	m ³	8.42
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	40.32
建設廃材処理費	Con塊		m ³	8.42
埋戻し	山土	23.38 × 0.10	m ³	2.34

舗装面積計算書

工区	測点	距離	下水(補助)										舗装切断 延長	摘 要
			取壊し工				掘削工・上層路盤工		掘削工・上層路盤工		本復旧工			
			表層工仮舗装分		表層工影響復旧分		路盤工仮舗装分		路盤工影響復旧分		基層工、表層工(t=5cm)			
			幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積		
													160.00	【幅員は 5cm 単位とする】
県道	No. 0 No. 0 + 6.00	6.00	1.00 1.00	6.00	2.65 2.75	16.20	1.00 1.00	6.00	0.60 0.60	3.60	3.65 3.75	22.20	3.65	As舗装 t = 18cm
県道	No. 0 + 6.00 No. 0 + 17.50	11.50	1.00 1.00	11.50	2.75 2.35	29.33	1.00 1.00	11.50	0.60 0.60	6.90	3.75 3.35	40.83		As舗装 t = 18cm
県道	No. 0 + 17.50 No. 1	2.50	1.00 1.00	2.50	2.35 2.35	5.88	1.00 1.00	2.50	0.60 0.60	1.50	3.35 3.35	8.38		As舗装 t = 18cm
県道	No. 1 No. 2	20.00	1.00 1.00	20.00	2.35 2.50	48.50	1.00 1.00	20.00	0.60 0.60	12.00	3.35 3.50	68.50		As舗装 t = 18cm
県道	No. 2 No. 3	20.00	1.00 1.00	20.00	2.50 5.50	80.00	1.00 1.00	20.00	0.60 0.60	12.00	3.50 6.50	100.00		As舗装 t = 18cm
県道	No. 3 No. 3 + 12.00	12.00	1.00 1.00	12.00	5.50 5.50	66.00	1.00 1.00	12.00	0.60 0.60	7.20	6.50 6.50	78.00		As舗装 t = 18cm
県道	No. 3 + 12.00 No. 4	8.00	1.00 1.00	8.00	5.50 5.00	42.00	1.00 1.00	8.00	0.60 0.60	4.80	6.50 6.00	50.00		As舗装 t = 18cm
県道	No. 4 No. 4 + 5.00	5.00	1.00 1.00	5.00	5.00 5.00	25.00	1.00 1.00	5.00	0.60 0.60	3.00	6.00 6.00	30.00		As舗装 t = 18cm
県道	No. 4 + 5.00 No. 5	15.00	1.00 1.00	15.00	5.00 3.15	61.13	1.00 1.00	15.00	0.60 0.60	9.00	6.00 4.15	76.13		As舗装 t = 18cm
県道	No. 5 No. 6	20.00	1.00 1.00	20.00	3.15 3.20	63.50	1.00 1.00	20.00	0.60 0.60	12.00	4.15 4.20	83.50		As舗装 t = 18cm
県道	No. 6 No. 6 + 2.00	2.00	1.00 1.00	2.00	3.20 3.20	6.40	1.00 1.00	2.00	0.60 0.60	1.20	4.20 4.20	8.40		As舗装 t = 18cm
県道	No. 6 + 2.00 No. 7	18.00	1.00 1.00	18.00	3.20 3.15	57.15	1.00 1.00	18.00	0.60 0.60	10.80	4.20 4.15	75.15		As舗装 t = 18cm
県道	No. 7 No. 8	20.00	1.00 1.00	20.00	3.15 2.65	58.00	1.00 1.00	20.00	0.60 0.60	12.00	4.15 3.65	78.00	3.65	As舗装 t = 18cm
	No. No.													

舗装面積計算書

工区	測点	距離	下水(補助)										舗装切断 延長	摘要
			取壊し工				掘削工・上層路盤工		掘削工・上層路盤工		本復旧工			
			表層工仮舗装分		表層工影響復旧分		路盤工仮舗装分		路盤工影響復旧分		基層工、表層工(t=5cm)			
			幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積		
取付部 県道	No. No. 0 付近	3.70	1.00		5.00		1.00		0.60		6.00		3.69	As舗装 t = 18cm
			1.00	3.70	5.00	18.50	1.00	3.70	0.60	2.22	6.00	22.20	3.69	
取付部 県道	No. No. 0 + 17.5付近	3.40	1.00		2.00		1.00		0.60		3.00		3.40	As舗装 t = 18cm
			1.00	3.40	2.00	6.80	1.00	3.40	0.60	2.04	3.00	10.20	3.40	
取付部 県道	No. No. 4 + 5.00付近	3.55	1.00		2.00		1.00		0.60		3.00		3.55	As舗装 t = 18cm
			1.00	3.55	2.00	7.10	1.00	3.55	0.60	2.13	3.00	10.65	3.55	
取付部 県道	No. No. 6 + 2.00付近	3.45	1.00		2.00		1.00		0.60		3.00		3.45	As舗装 t = 18cm
			1.00	3.45	2.00	6.90	1.00	3.45	0.60	2.07	3.00	10.35	3.45	
	No. No.													

舗装面積計算書

工区	測点	距離	下水(補助)										摘要	
			取壊し工				掘削工・上層路盤工		掘削工・上層路盤工		本復旧工			舗装切断 延長
			表層工仮舗装分		表層工影響復旧分		路盤工仮舗装分		路盤工影響復旧分		基層工、表層工(t=5cm)			
			幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積		
	合 計	舗装切断											195.48	既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装)
				174.10		598.39								
	施工延長 L= 160.00m													
	補助 L=													
	補助 L= 160.00m			174.10		598.39		174.10		104.46		772.49		

舗装面積計算書

工区	測点	距離	下水(補助)							下水(単独)							摘要	
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工			舗装切断	取壊し工・不陸整正工				本復旧工			舗装切断
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)		延長		仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			
			幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積		幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員		面積
																	【幅員は5cm単位とする】	
2	No. 0		1.00		5.35		6.35										As舗装 t=6cm	
	No. 0 + 1.50	1.50	1.00	1.50	4.70	7.54	5.70	9.04	6.35									
2	No. 0 + 1.50		1.00		4.70		5.70										As舗装 t=6cm	
	No. 1	18.50	1.00	18.50	4.60	86.03	5.60	104.53									As舗装 t=6cm	
2	No. 1		1.00		4.60		5.60										As舗装 t=6cm	
	No. 2	20.00	1.00	20.00	4.55	91.50	5.55	111.50									As舗装 t=6cm	
2	No. 2		1.00		4.55		5.55										As舗装 t=6cm	
	No. 3	20.00	1.00	20.00	4.55	91.00	5.55	111.00									As舗装 t=6cm	
2	No. 3		1.00		4.55		5.55										As舗装 t=6cm	
	No. 4	20.00	1.00	20.00	4.70	92.50	5.70	112.50									As舗装 t=6cm	
2	No. 4		1.00		4.70		5.70										As舗装 t=5cm	
	No. 5	20.00	1.00	20.00	4.40	91.00	5.40	111.00									As舗装 t=5cm	
2	No. 5		1.00		4.40		5.40										As舗装 t=5cm	
	No. 6	20.00	1.00	20.00	3.50	79.00	4.50	99.00									As舗装 t=5cm	
2	No. 6		1.00		3.50		4.50										As舗装 t=6cm	
	No. 7	20.00	1.00	20.00	3.90	74.00	4.90	94.00									As舗装 t=6cm	
2	No. 7		1.00		3.90		4.90										As舗装 t=5cm	
	No. 8	20.00	1.00	20.00	4.25	81.50	5.25	101.50	6.00								As舗装 t=5cm	
2	No. 8		1.00		4.25		5.25										As舗装 t=5cm	
	No. 9	20.00	1.00	20.00	4.05	83.00	5.05	103.00									As舗装 t=5cm	
2	No. 9		1.00		4.05		5.05										As舗装 t=5cm	
	No. 10	20.00	1.00	20.00	3.95	80.00	4.95	100.00									As舗装 t=5cm	
2	No. 10		1.00		3.95		4.95										As舗装 t=5cm	
	No. 10 + 14.10	14.10	1.00	14.10	3.65	53.58	4.65	67.68									As舗装 t=5cm	
2	No. 10 + 14.10									1.00		3.65		4.65			As舗装 t=5cm	
	No. 10 + 17.00	2.90								1.00	2.90	3.55	10.44	4.55	13.34		As舗装 t=5cm	
2	No. 10 + 17.00									1.00	3.00	3.55	10.65	4.55	13.65		As舗装 t=5cm	
	No. 11	3.00								1.00	3.00	3.55	10.65	4.55	13.65		As舗装 t=5cm	
2	No. 11									1.00	3.55	3.55	10.65	4.55	13.65		As舗装 t=5cm	
	No. 12	20.00								1.00	20.00	3.60	71.50	4.60	91.50		As舗装 t=5cm	
2	No. 12									1.00	3.60	3.60	71.50	4.60	91.50		As舗装 t=5cm	
	No. 12 + 12.00	12.00								1.00	12.00	3.50	42.60	4.50	54.60		As舗装 t=5cm	
2	No. 12 + 12.00									1.00	3.50	3.50	42.60	4.50	54.60		As舗装 t=5cm	
	No. 12 + 18.50	6.50								1.00	6.50	4.00	24.38	5.00	30.88		As舗装 t=5cm	
2	No. 12 + 18.50									1.00	4.00	4.00	24.38	5.00	30.88		As舗装 t=5cm	

舗装面積計算書

工区	測点	距離	下水(補助)							下水(単独)							摘要		
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工			舗装切断	取壊し工・不陸整正工				本復旧工			舗装切断	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)		延長		仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)				延長
			幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積		幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員		面積	
3	No. 0	20.00	1.00		1.90		2.90											As舗装 t=7cm	
	No. 1		1.00	20.00	2.00	39.00	3.00	59.00	22.90										
3	No. 1	20.00	1.00		2.00		3.00											As舗装 t=7cm	
	No. 2		1.00	20.00	1.95	39.50	2.95	59.50	7.00										
3	No. 2	7.00	1.00		1.95		2.95											As舗装 t=7cm	
	No. 2 +		1.60	9.10	1.35	11.55	2.95	20.65											
3	No. 2 +	7.00	1.60		1.35		2.95											As舗装 t=6cm	
	No. 3		1.60	20.80	0.60	12.68	2.20	33.48											
3	No. 3	13.00	1.60		0.60		2.20											As舗装 t=5cm	
	No. 3 +		1.60	20.80	1.25	12.03	2.85	32.83											
3	No. 3 +	13.00	1.60		1.25		2.85											As舗装 t=5cm	
	No. 3 +		1.60	0.64	1.60	0.57	3.20	1.21											
3	No. 3 +	13.40	1.60		1.60		3.20											As舗装 t=6cm	
	No. 3 +		1.60	6.56	1.50	6.36	3.10	12.92											
3	No. 3 +	17.50	1.60		1.50		3.10											As舗装 t=6cm	
	No. 4		2.50	4.00	0.85	2.94	2.45	6.94											
3	No. 4	20.00	1.60		0.85		2.45											As舗装 t=6cm	
	No. 5		1.60	32.00	0.65	15.00	2.25	47.00											
3	No. 5	14.00	1.60		0.65		2.25											As舗装 t=6cm	
	No. 5 +		1.60	22.40	1.10	12.25	2.70	34.65											
(同所)	No. 5 +	14.00	1.60		1.45		3.05												
3	No. 6	6.00	1.60	9.60	1.70	9.45	3.30	19.05										As舗装 t=6cm	
3	No. 6	9.20	1.60		1.70		3.30											As舗装 t=6cm	
	No. 6 +		1.60	14.72	1.85	16.33	3.45	31.05											
3	No. 6 +	9.20							1.60		1.85		3.45					As舗装 t=6cm	
	No. 6 +		1.60	10.88	1.75	12.24	3.35	23.12											
3	No. 6 +	16.00							1.60		1.75		3.35					As舗装 t=6cm	
	No. 6 +		1.60	3.20	2.15	3.90	3.75	7.10											
3	No. 6 +	18.00							1.60		2.15		3.75					As舗装 t=6cm	
	No. 7		1.60	3.20	2.35	4.50	3.95	7.70											
3	No. 7	2.00							1.60		2.35		3.95					As舗装 t=6cm	
	No. 7 +		1.60	6.40	2.55	9.80	4.15	16.20											
3	No. 7 +	4.00							1.60		2.55		4.15					As舗装 t=6cm	
	No. 8		1.60	25.60	3.55	48.80	5.15	74.40											
3	No. 8	16.00							1.60		3.55		5.15					As舗装 t=6cm	
	No. 8 +		1.00	1.30	4.70	4.13	5.70	5.43	3.60										
(同所)	No. 8 +	1.00							1.00		1.10		2.10						
3	No. 8 +	4.00							1.00	4.00	0.20	2.60	1.20	6.60				As舗装 t=6cm	
3	No. 8 +	5.00							1.00		0.20		1.20					As舗装 t=6cm	
	No. 8 +		1.00	3.00	0.65	1.28	1.65	4.28											
3	No. 8 +	8.00							1.00		0.65		1.65					As舗装 t=6cm	
	No. 8 +		1.00	3.00	1.10	2.63	2.10	5.63											

舗装面積計算書

工区	測点	距離	下水(補助)							下水(単独)							摘要		
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工			舗装切断 延長	取壊し工・不陸整正工				本復旧工			舗装切断 延長	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)		仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)						
			幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員		面積	幅員	面積	幅員	面積				
3	No. 8 + 11.00 No. 9	9.00								1.00		1.10		2.10				As舗装 t = 6cm	
3	No. 9 No. 9 + 7.00	7.00								1.00	9.00	1.10	9.90	2.10	18.90			As舗装 t = 5cm	
3	No. 9 + 7.00 No. 9 + 10.00	3.00								1.00	3.00	1.10	5.25	2.10	8.25			As舗装 t = 5cm	
3	No. 9 + 10.00 No. 9 + 12.00	2.00								1.00	2.00	1.10	2.40	3.40	9.40			As舗装 t = 5cm	
3	No. 9 + 12.00 No. 9 + 13.00	1.00								1.00	1.00	1.10	2.40	6.00	5.50	1.00		As舗装 t = 5cm	
3	No. 8 + 8.0付近												17.42		17.42	6.40		As舗装 t = 5cm	
控除	No. 2 + 7.0付近			(0.54)		(0.46)		(1.00)										As舗装 t = 5cm	
控除	No. 3 + 13.4付近			(0.58)		(0.62)		(1.20)										As舗装 t = 5cm	
控除	No. 4 + 10.0付近			(0.58)		(0.52)		(1.10)										As舗装 t = 5cm	
控除	No. 5 + 14.0付近			(0.58)		(0.12)		(0.70)										As舗装 t = 5cm	
控除	No. 8 + 11.0付近										(0.46)		(0.64)		(1.10)			As舗装 t = 5cm	
4	No. 0 No. 0 + 1.00	1.00								1.10	1.10	1.70	2.10	3.60	3.20			As舗装 t = 5cm	
4	No. 0 + 6.50	5.50								1.10	6.05	1.00	7.43	2.80	13.48			As舗装 t = 5cm	
4	No. 0 + 6.50 No. 0 + 11.00	4.50								1.10	4.73	1.00	4.83	2.10	9.56			Con舗装 t = 10cm	
4	No. 0 + 11.00 No. 0 + 16.00	5.00								1.00	5.00	1.15	5.38	2.15	10.38			Con舗装 t = 10cm	
4	No. 0 + 16.00 No. 1	4.00								1.00	3.80	1.00	5.20	2.00	9.00			Con舗装 t = 10cm	
4	No. 1 No. 1 + 17.00	17.00								0.90	3.80	1.60	5.20	2.50	9.00			Con舗装 t = 10cm	
4	No. 1 + 17.00 No. 2	3.00								1.10	17.00	1.40	25.50	2.50	42.50			Con舗装 t = 10cm	
4	No. 2 No. 2 + 3.00	3.00								1.10	3.30	1.40	4.80	2.50	8.10			Con舗装 t = 10cm	
4	No. 2 + 3.00 No. 2 + 6.00	3.00								1.10	3.30	1.60	5.10	2.70	8.40			Con舗装 t = 10cm	
4	No. 2 + 6.00	3.00								1.10	3.30	1.60	5.63	2.70	8.93			Con舗装 t = 10cm	

舗装面積計算書

工区	測点	距離	下水(補助)							下水(単独)							摘要		
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工			舗装切断	取壊し工・不陸整正工				本復旧工			舗装切断	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)		延長		仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)				延長
			幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積		幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員		面積	
同所 4	No. 2 + 6.00	7.00								1.10		0.80		1.90			8.50	Con舗装 t=10cm	
	No. 2 + 13.00									1.10	7.70	1.00	6.30	2.10	14.00				
4	No. 2 + 13.00	7.00								1.10		1.00		2.10				Con舗装 t=10cm	
	No. 3									1.10	7.70	1.00	7.00	2.10	14.70				
4	No. 3	14.50								1.10		1.00		2.10				Con舗装 t=10cm	
	No. 3 + 14.50									1.10	15.95	1.00	14.50	2.10	30.45				
4	No. 3 + 14.50	4.20	取壊し控除									2.10		2.10				Con舗装 t=10cm	
	No. 3 + 18.70											2.10	8.82	2.10	8.82				
4 へ口	No. 3 + 18.7付近	取壊し控除																Con舗装 t=10cm	
	No. 0 + 16.00													(0.30)					
4 控除	No. 1	4.00												(0.70)	(2.00)			Con舗装 t=10cm	
	No. 1 + 17.00													(0.70)	(12.75)				
4 控除	No. 1 + 17.00	3.00												(0.80)				Con舗装 t=10cm	
	No. 2													(1.00)	(2.70)				
4 控除	No. 2 + 3.00	3.00												(0.80)	(2.70)			Con舗装 t=10cm	
	No. 2 + 6.00													(1.35)	(3.23)				
5	No. 0	20.00								0.90		4.00		4.90			4.90	As舗装 t=5cm	
	No. 1									0.90	18.00	3.55	75.50	4.45	93.50				
5	No. 1	7.50								0.90		3.55		4.45				As舗装 t=5cm	
	No. 1 + 7.50									0.90	6.75	3.55	26.63	4.45	33.38				
5	No. 1 + 7.50	0.50								0.90		3.55		4.45				As舗装 t=5cm	
	No. 1 + 8.00									0.90	0.45	4.00	1.89	4.90	2.34				
5	No. 1 + 8.00	12.00								0.90		4.00		4.90				As舗装 t=5cm	
	No. 2									0.90	10.80	4.05	48.30	4.95	59.10				
5	No. 2	17.00								0.90		4.05		4.95				As舗装 t=5cm	
	No. 2 + 17.00									0.90	15.30	4.05	68.85	4.95	84.15				
5	No. 2 + 17.00	3.00								0.90		4.05		4.95				As舗装 t=5cm	
	No. 3									0.90	2.70	4.10	12.23	5.00	14.93				
5	No. 3	8.00								0.90		4.10		5.00				As舗装 t=5cm	
	No. 3 + 8.00									0.90	7.20	4.05	32.60	4.95	39.80				

舗装面積計算書

工区	測点	距離	下水(補助)							下水(単独)							摘要		
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工			舗装切断	取壊し工・不陸整正工				本復旧工			舗装切断	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)		延長		仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)				延長
			幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積		幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員		面積	
ヘロン 6	No. 0 付近				9.81		9.81										As舗装 t=6cm		
6	No. 0 + 13.00	13.00	2.00	26.00	3.20	2.70	38.35	5.20	4.70	64.35	5.20						As舗装 t=6cm		
6	No. 0 + 13.00 No. 1	7.00	2.00	14.00	2.70	2.00	16.45	4.70	4.00	30.45							As舗装 t=6cm		
6	No. 1 + 4.60	4.60	2.00	9.20	2.00	1.30	7.59	4.00	3.30	16.79							As舗装 t=6cm		
6	No. 1 + 4.60 No. 1 + 19.50	14.90							2.00	29.80	1.30	20.12	3.30	3.40	49.92		As舗装 t=6cm		
(同所) 6	No. 1 + 19.50 No. 2	0.50							2.00	1.00	1.05	0.53	3.05	3.05	1.53		As舗装 t=6cm		
(同所) 6	No. 2 + 0.50	0.50							2.00	1.00	0.05	0.03	2.05	2.05	1.03		As舗装 t=6cm		
(同所) 6	No. 2 + 0.50 No. 2 + 1.00	0.50							2.00	1.00	0.85	0.38	2.85	2.65	1.38		As舗装 t=6cm		
(同所) 6	No. 2 + 1.00 No. 2 + 2.20	1.20							2.00	2.40	0.95	0.78	2.95	2.35	3.18		As舗装 t=6cm		
6	No. 2 + 2.20 No. 2 + 3.80	1.60							2.00	3.20	0.35	0.52	2.35	2.30	3.72	2.30	As舗装 t=6cm		

舗装面積計算書

工区	測点	距離	下水(補助)																摘要	
			取壊し工				掘削工(t=120)・路盤工		掘削工(t=100)		不陸整正工		不陸整正工		本復旧工		本復旧工(乗入)			舗装切断 延長
			仮舗装分		影響復旧分		仮舗装分+影響復旧分		仮舗装分+影響復旧分		補足材(t=6cm)		補足材(t=1cm)		表層工(t=3cm)		表層工(t=5cm)			
			幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積	幅員	面積		
																			【幅員は5cm単位とする】	
1工区	No. 0 + 4.55		1.00		5.00			1.40				4.60		6.00				1.70		
歩道	No. 0 + 6.00	1.45	1.00	1.45	5.00	7.25		1.40	2.03			4.60	6.67	6.00	8.70			1.25	As舗装 t=3cm	
1工区	No. 0 + 17.50		1.00		2.00			1.40				1.60		3.00				1.60		
歩道	No. 0 + 19.10	1.60	1.00	1.60	2.00	3.20		1.40	2.24			1.60	2.56	3.00	4.80			1.60	As舗装 t=3cm	
1工区	No. 4 + 5.00		1.00		2.00			1.40				1.60		3.00				1.80		
歩道	No. 4 + 6.80	1.80	1.00	1.80	2.00	3.60		1.40	2.52			1.60	2.88	3.00	5.40			1.80	As舗装 t=3cm	
1工区	No. 6 + 2.00		1.00		2.00			1.40				1.60		3.00				2.30		
歩道	No. 6 + 4.30	2.30	1.00	2.30	2.00	4.60		1.40	3.22			1.60	3.68	3.00	6.90			2.30	As舗装 t=3cm	
2工区	1 + 18.20		0.90		0.60							1.50		1.50				1.65		
歩道	No. 1 + 19.85	1.65	0.90	1.49	0.60	0.99						1.50	2.48	1.50	2.48			1.65	As舗装 t=3cm	
2工区	4 + 7.50		0.90		0.60							1.50		1.50				1.65		
歩道	No. 4 + 9.15	1.65	0.90	1.49	0.60	0.99						1.50	2.48	1.50	2.48			1.65	As舗装 t=3cm	
2工区	5 + 17.00		0.90		0.60							1.50		1.50				1.65		
歩道	No. 5 + 18.65	1.65	0.90	1.49	0.60	0.99						1.50	2.48	1.50	2.48			1.65	As舗装 t=3cm	
2工区	6 + 11.00		0.90		0.60							1.50		1.50				1.75		
歩道	No. 6 + 12.75	1.75	0.90	1.58	0.60	1.05						1.50	2.63	1.50	2.63			1.75	As舗装 t=3cm	
	No.																		As舗装 t=3cm	
合計	舗装切断																	27.75		
																			既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装)	
					13.20	22.67														
	施工延長 L= 13.85m																			
					13.20	22.67			10.01				25.86		35.87					

小計	表層工
施工延長	
L= 13.85m	A= 35.87 m2

各種計算書

カッター汚泥量算出表(補助)

・発生汚泥量

				施工延長(m)	舗装切断深さ(m)		
アスファルト舗装版厚	$t \leq 15\text{cm}$	0.023	×	75.2 m	×	0.06	= 0.10 m ³
アスファルト舗装版厚	$15\text{cm} \leq t \leq 30\text{cm}$	0.023	×	195.48 m	×	0.18	= 0.81 m ³
コンクリート舗装版厚	$t \leq 15\text{cm}$	0.023	×	0 m	×	0.10	= 0.00 m ³

合計

0.91 m³

各種計算書

カッター汚泥量算出表(単独)

・発生汚泥量

				施工延長(m)	舗装切断深さ(m)		
アスファルト舗装版厚	t ≤ 15cm	0.023	×	18.2 m	×	0.06	= 0.03 m ³
コンクリート舗装版厚	t ≤ 15cm	0.023	×	8.5 m	×	0.10	= 0.02 m ³

合計

0.05 m³