

1-1工区(本設)下水道補助 PPφ50・40 資材・労務

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】				
ポリエチレン管	φ50	69.8	69.8	m
	φ40	1.0	1.0	m
	φ13	4.5 + 9.5	14.0	m
PPソケット	φ50	2	2	個
PVソケット	φ13	6	6	個
PP異径ソケット	φ50×φ40	1	1	個
PPエルボ	φ50	1	1	個
ソフトシール仕切弁	右締め φ50 鉄蓋	1	1	個
仕切弁筐	JWWA B 132	1 × 1	1	組
	調整リング PR25(K)	2 × 1	2	個
	上部壁 RA25(A)	1 × 1	1	個
	下部壁 RC25(C)	1 × 1	1	個
	底版 RS25(S)	1 × 1	1	個
MFジョイント	SUSコア付 φ50	2	2	個
サドル分水栓	PP管用 φ50×φ13	6	6	個
マーカー杭		8	8	個
管明示シート	アルタン無し シングル	φ50 φ40 φ13 69.8 + 1.0 + 14.0	84.8	m
【労務】				
ポリエチレン管布設工	φ50	69.8	69.8	m
	φ40	1.0	1	m
	φ13	14.0	14.0	m
PP継手工	φ50	ソケット エルボ 5 + 2	7	口
	φ40	ソケット 1	1	口
	φ13	ソケット サドル 12 + 6	18	口
分水栓取付工	PP管用 φ50×φ13	6	6	箇所
仕切弁設置工	筐設置含む φ50	1	1	箇所
メカニカル継手工	φ50	2	2	口
フランジ継手工	φ65以下	2	2	口
管明示シート工		84.8	84.8	m

下水道補助(本設)土工数量計算書 1-1工区										
名 称	形 状 寸 法	土 工 タ イ プ						合計数量	単位	設計値
		1-1	1-3	3-1	3-2					
舗装切断工	As, t=15cm以下	132.6	28.0					160.6	m	160
舗装切断工	Co, t=15cm以下			7.0	2.0			9.0	m	9
舗装版取壊し積込工	As, t=10cm以下	39.8	8.4					48.2	m ²	48
舗装版取壊し積込工	Co, t=10cm以下			2.1	0.6			2.7	m ²	3
管路掘削工	機械 砂質土	40.6	6.1	2.0	0.4			49.1	m ³	50
管路埋戻工	RC-40	16.3	1.3	0.8	0.1			18.5	m ³	20
管路埋戻工	砂	18.1	3.5	1.0	0.3			22.9	m ³	20
発生土運搬費	砂質土	40.6	6.1	2.0	0.4			49.1	m ³	50
整地工		40.6	6.1	2.0	0.4			49.1	m ³	50
アスファルト塊処理	As	1.6	0.34					1.9	m ³	2
コンクリート塊処理	Co			0.2	0.1			0.3	m ³	0.3
建設廃棄物受入料金	As	1.6	0.34					1.9	m ³	2
建設廃棄物受入料金	Co			0.2	0.1			0.3	m ³	0.3
汚泥運搬・処分工		0.12	0.03					0.15	m ³	0.2
路盤工	RC-40, t=16cm	39.8	8.4					48.2	m ²	48
路盤工	RC-40, t=17cm			2.1	0.6			2.7	m ²	3
表層工	再生密粒度As(13) t=3cm	39.8	8.4	2.1	0.6			50.9	m ²	51

1-1工区(仮設)下水道補助 PPφ40 資材・労務

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】				
ポリエチレン管	φ40	17.2	17.2	m
	φ20	3.4	3.4	m
PPエルボ	φ40	1	1	個
	φ20	2	2	個
PVソケット	φ20	1	1	個
サドル分水栓	PP管用 φ40×φ20	1	1	個
ゲートバルブ	PPおねじ含む φ40	1	1	個
保温筒	φ40	17.2	17.2	m
【労務】				
ポリエチレン管布設工	φ40	17.2	17.2	m
	φ20	3.4	3.4	m
PP継手工	φ40	オネジ 1 + エルボ 2	3	口
	φ20	エルボ 4 + ソケット 2 + サドル 1	7	口
分水栓取付工	PP管用 φ40×φ20	1	1	箇所
ポリエチレン管撤去工	φ50	69.9	69.9	m
	φ40	17.2 + 5.6	22.8	m
	φ20	3.4	3.4	m
	φ13	17.6	17.6	m
ポリエチレン管切断工	φ50	69.9/6 - 1	11	口
	φ40	17.2/6 - 1	2	口
廃プラ費		φ50 69.9 × 1.216 + φ40 22.8 × 0.788 + φ20 3.4 × 0.269 + φ13 17.6 × 0.184	107.1	kg
非鉄スクラップ	φ50	ソケット 1 × 2.910 + エルボ 5 × 3.170 + 異径 1 × 2.660	21.4	kg
	φ40	ゲート 3 × 1.100 + エルボ 2 × 2.155 + チーズ 1 × 3.160	10.8	kg
	φ20	ソケット 1 × 0.545 + エルボ 2 × 0.490	1.5	kg
	φ13	ソケット 6 × 0.375 + エルボ 16 × 0.340	7.7	kg
		計	41.4	kg
鉄スクラップ		分水 φ40×φ20 1 × 1.80 + 分水 φ50×φ13 6 × 1.70	12.0	kg

下水道補助(仮設)土工数量計算書													
1-1工区													
名 称	形 状 寸 法	土 工 タ イ プ											
		φ 20		φ 13		φ 40						合計数量	単位
		仮設I-1	撤去I-1	撤去I-2	撤去I-3								
舗装版切断	Co, t=15cm以下	6.8										6.8	m
舗装版取壊し積込工	As, t=10cm以下		2.0	1.8	1.8							5.6	m ²
舗装版取壊し積込工	Co, t=10cm以下	2.0										2.0	m ²
管路掘削工	機械 砂質土	0.5	0.6	0.5	0.6							2.2	m ³
管路埋戻工	RC-40	0.3	0.3	0.2	0.3							1.1	m ³
発生土運搬費	砂質土	0.5	0.6	0.5	0.6							2.2	m ³
整地		0.5	0.6	0.5	0.6							2.2	m ³
アスファルト塊処理			0.06	0.05	0.05							0.16	m ³
コンクリート塊処理		0.20										0.20	m ³
建設廃棄物受入料金 As			0.06	0.05	0.05							0.16	m ³
建設廃棄物受入料金 Co		0.20										0.20	m ³
汚泥運搬・処分工		0.016										0.016	m ³
路盤工	RC-40, t=17cm	2.0	2.0	1.8	1.8							7.6	m ²
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	2.0	2.0	1.8	1.8							7.6	m ²

土 工 数 量 表				
土工タイプ°	撤去1-3	市道車道 As	PP φ 40	DP=0.30m
土工延長 L= 3.0				

1-2工区、2工区(本設) 下水道補助 PPφ50, 40 資材・労務				
名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】				
ポリエチレン管	φ50	2工区 56.6	56.6	m
	φ40	1-2工区 57.0	57.0	m
	φ20	1-2工区 2.6	2.6	m
	φ13	2工区 1.2 + 2.8	4.0	m
PPチーズ	φ50×φ50	2工区 1	1	個
PPソケット	φ40	1-2工区 1	1	個
PVソケット	φ20	1-2工区 1	1	個
	φ13	2工区 3	3	個
ソフトシール仕切弁	右締め φ50	2工区 2	2	個
仕切弁筐	JWWA B 132 鉄蓋	2工区 1 × 2	2	組
	調整リング PR25 (K)	2 × 2	4	個
	上部壁 RA25 (A)	1 × 2	2	個
	下部壁 RC25 (C)	1 × 2	2	個
	底版 RS25 (S)	1 × 2	2	個
MFジョイント	SUSコア付 φ50	2工区 4	4	個
サドル分水栓	DIP管用 φ150×φ50	2工区 1	1	個
	PP管用 φ50×φ13	2工区 3	3	個
	PP管用 φ40×φ20	1-2工区 1	1	個
マーカー杭		1-2工区 2工区 1 + 5	6	個
管明示シート	アルタン無し シングル	1-2工区φ50 φ20 2工区φ50 φ13 57.0 + 2.6 + 56.6 + 4.0	120.2	m
サドル分水栓用キャップ	φ50	2工区 1	1	個
【労務】				
ポリエチレン管布設工	φ50	56.6	56.6	m
	φ40	57.0	57	m
	φ20	2.6	2.6	m
	φ13	4.0	4.0	m
PP継手工	φ50	チーズ サドル キャップ 3 + 1 + 1	5	口
	φ40	ソケット 2	2	口
	φ20	ソケット サドル 2 + 1	3	口
	φ13	サドル 3	3	口
分水栓取付工	DIP管用 φ150×φ50	1	1	箇所
	PP管用 φ50×φ13	3	3	箇所
	PP管用 φ40×φ20	1	1	箇所
仕切弁設置工	筐設置含む φ50	2	2	箇所
メカニカル継手工	φ50	4	4	口
フランジ継手工	φ65以下	4	4	口
管明示シート工		120.2	120.2	m

下水道補助(本設)土工数量計算書 1-1工区、2工区										
名 称	形 状 寸 法	土 工 タ イ プ					合計数量	単位	設計値	
		1-2	3-2	3-3	1-1	1-3				
舗装切断工	As, t=15cm以下	34.6			113.2	8.0	155.8	m	160	
舗装切断工	Co, t=15cm以下		79.4	5.2			84.6	m	85	
舗装版取壊し積込工	As, t=10cm以下	10.4			34.0	2.4	46.8	m ²	47	
舗装版取壊し積込工	Co, t=10cm以下		23.8	1.6			25.4	m ²	25	
管路掘削工	機械 砂質土	7.9	16.6	1.1	34.6	1.8	62.0	m ³	60	
管路埋戻工	RC-40	1.7	3.57	0.23	13.9	0.4	19.8	m ³	20	
管路埋戻工	砂	4.6	10.6	0.66	15.5	1.0	32.4	m ³	30	
発生土運搬費	砂質土	7.9	16.6	1.1	34.6	1.8	62.0	m ³	60	
整地工		7.9	16.6	1.1	34.6	1.8	62.0	m ³	60	
アスファルト塊処理	As	0.4			1.4	0.1	1.9	m ³	2	
コンクリート塊処理	Co		2.38	0.16			2.5	m ³	3	
建設廃棄物受入料金	As	0.4			1.4	0.1	1.9	m ³	2	
建設廃棄物受入料金	Co		2.38	0.16			2.5	m ³	3	
汚泥運搬・処分工		0.03	0.18	0.01	0.10	0.01	0.33	m ³	0.3	
路盤工	RC-40, t=16cm	10.4			34.0	2.4	46.8	m ²	47	
路盤工	RC-40, t=17cm		23.8	1.6			25.4	m ²	25	
表層工	再生密粒度As(13) t=3cm	10.4	23.8	1.6	34.0	2.4	72.2	m ²	72	


1-2工区、2工区、3工区(本設) 下水道単独 PPφ50・40 資材・労務							
名 称	規格	略 図 及 び 算 式				数 量	単位
【資材】							
ポリエチレン管	φ50	1-2工区 6.3 + 2.2 + 2工区 59.4 + 2.0 + 3工区 67.0				136.9	m
	φ40	1-2工区 29.4				29.4	m
	φ20	2工区 0.6				0.6	m
	φ13	2工区 1.2 + 11.2 + 3工区 8.1 + 1.2				21.7	m
PPチーズ	φ50×φ50	1-2工区 1				1	個
PPソケット	φ50	2工区 1 + 3工区 2				3	個
	φ40	1-2工区 1				1	個
PVソケット	φ20	2工区 1				1	個
	φ13	2工区 6 + 3工区 5				11	個
PP異径ソケット	φ50×φ40	1-2工区 1				1	個
PPエルボ	φ50	1-2工区 2 + 2工区 3				5	個
ソフトシール仕切弁	右締め φ50	1-2工区 1 + 3工区 1				2	個
FCD製仕切弁	φ50	1-2工区 1 + 2工区 1				2	個
仕切弁筐	鉄蓋 JWWA B 132	1-2工区 1 × (2 + 2工区 1 + 3工区 1)				4	組
	調整リング PR25(K)	2 × (2 + 1 + 1)				8	個
	上部壁 RA25(A)	1 × (2 + 1 + 1)				4	個
	下部壁 RC25(C)	1 × (2 + 1 + 1)				4	個
	底版 RS25(S)	1 × (2 + 1 + 1)				4	個
MFジョイント	SUSコア付 φ50	1-2工区 4 + 2工区 2 + 3工区 2				8	個
サドル分水栓	DIP管用 φ200×φ50	1-2工区 1				1	個
	PP管用 φ50×φ20	2工区 1				1	個
	PP管用 φ50×φ13	2工区 6 + 3工区 5				11	個
マーカー杭		1-2工区 2 + 2工区 7 + 3工区 5				14	個
管明示シート	アルタン無し シングル	1-2工区 φ50 φ40 2工区 φ50 φ20 φ13 3工区 φ50 φ13 8.5 + 29.4 + 61.4 + 0.6 + 12.4 + 67.0 + 9.3				188.6	m
サドル分水栓用キャップ	φ50	1-2工区 1				1	個
【労務】							
ポリエチレン管布設工	φ50	136.9				136.9	m
	φ40	29.4				29.4	m
	φ20	0.6				0.6	m
	φ13	21.7				21.7	m
PP継手工	φ50	チーズ ソケット エルボ サドル キャップ 3 + 7 + 10 + 1 + 1				22	口
	φ40	ソケット 3				3	口
	φ20	ソケット サドル 2 + 1				3	口
	φ13	ソケット サドル 22 + 11				33	口
分水栓取付工	DIP管用 φ200×φ50	1				1	箇所
	PP管用 φ50×φ20	1				1	箇所
	PP管用 φ50×φ13	11				11	箇所
仕切弁設置工	筐設置含む φ50	ソフト FCD 2 + 2				4	箇所
メカニカル継手工	φ50	8				8	口
フランジ継手工	φ65以下	8				8	口
管明示シート工		188.6				188.6	m

下水道単独(本設)土工数量計算書													
1-2工区、2工区、3工区													
名 称	形 状 寸 法	土工タイプ								合計数量	単位	設計値	
		1-1	1-2	1-4	1-3	3-2	2-1	2-2	1-5				
舗装切断工	As, t=15cm以下	255.2	8.8	1.2	43.4		12.6	2.0	2.0	325.2	m	330	
舗装切断工	Co, t=15cm以下					50.0				50.0	m	50	
舗装版取壊し積込工	As, t=10cm以下	76.6	2.6	0.4	13.0		3.8	0.6	0.6	97.6	m ²	98	
舗装版取壊し積込工	Co, t=10cm以下					15.0				15.0	m ²	15	
管路掘削工	機械 砂質土	78.1	2.0	0.3	9.5	10.5	3.6	0.7	0.7	105.4	m ³	110	
管路埋戻工	RC-40	31.4	0.4	0.1	2.1	2.4	1.1	0.20	0.6	38.3	m ³	40	
管路埋戻工	砂	34.9	1.2	0.2	5.5	6.7	1.7	0.2		50.4	m ³	50	
発生土運搬費	砂質土	78.1	2.0	0.3	9.5	10.5	3.6	0.7	0.7	105.4	m ³	110	
整地工		78.1	2.0	0.3	9.5	10.5	3.6	0.7	0.7	105.4	m ³	110	
アスファルト塊処理	As	3.1	0.1	0.1	0.5		0.4	0.1	0.1	4.4	m ³	4	
コンクリート塊処理	Co					1.5				1.5	m ³	2	
建設廃棄物受入料金	As	3.1	0.1	0.1	0.5		0.4	0.1	0.1	4.4	m ³	4	
建設廃棄物受入料金	Co					1.5				1.5	m ³	2	
汚泥運搬・処分工		0.200	0.008	0.001	0.040	0.120	0.029	0.005	0.002	0.405	m ³	0.4	
路盤工	RC-40, t=16cm	76.6	2.6	0.4	13.0	15.0			0.6	108.2	m ²	108	
路盤工	RC-40, t=27cm						3.8	0.6		4.4	m ²	4	
表層工	再生密粒度As(13) t=3cm	76.6	2.6	0.4	13.0	15.0			0.6	108.2	m ²	108	
表層工	再生密粒度As(13) t=5cm						3.8	0.6		4.4	m ²	4	

土 工 数 量 表	
-----------	--

土工タイプ°	1-5	市道車道 As	PP φ 50	DP=1.20m
--------	-----	---------	---------	----------

土工延長	L=	1.0	=	1.0 m
------	----	-----	---	-------



W	掘削幅	0.600
D1	管外径	0.060
DP	土被り	1.200
H	掘削深	1.260
H2	掘削高	1.220
h2	埋戻材	1.070
h	砂 高	

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	單位	数 量
-----	---------	-------	----	-----

舗装版切断	As, t=15cm以下	2.00 × 1.0	m	2.0
舗装版取壊し積込工	As, t=10cm以下	0.60 × 1.0	m ²	0.6
管路掘削工	機械 砂質土	(0.60 × 1.220 − 0.060 ² × π / 4) × 1.0	m ³	0.7
管路埋戻工	RC-40	0.60 × 1.070 × 1.0	m ³	0.6
発生土運搬費	砂質土	掘削土量 0.70	m ³	0.7
アスファルト塊処理		0.60 × 0.04 × 1.0	m ³	0.1
建設廃棄物受入料金	As		m ³	0.1
汚泥運搬・処分工		0.023 × 0.04 × 2.0	m ³	0.002
路盤工	RC-40, t=16cm	0.60 × 1.0	m ²	0.6
表層	再生密粒度As(13) t=3cm	0.60 × 1.0	m ²	0.6