

令和7年度	道舗第3号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 建設管理課	
事業名	舗装老朽化対策事業								
施工場所	亀山市 白木町ほか1地区 地内								
工事名	小野白木線ほか1線舗装工事						設計 令和 7年 6月		
工事費									
工 期	135日間	長		幅					
工 事 の 大 要									
【舗装】 舗装工事(1工区) 路上路盤再生工 A= 2,130 m ² 基層(耐流粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)t=5cm) A= 2,130 m ² 表層(耐流密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)t=5cm) A= 2,130 m ² 舗装工事(2工区) 切削オーバーレイ(再生密粒度アスコン(13)t=5cm) A= 770 m ²									

工事数量総括表

		工事名	小野白木線ほか 1 線舗装工事(1工区)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工事（1工区）				式		1		
撤去工				式		1		
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	m		530		
汚泥処分工				m3		1		
舗装版破碎			アスファルト舗装版 15cm以下	m2		2,130		
殻運搬			アスファルト	m3		234		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		234		

工事数量総括表

		工事名	小野白木線ほか 1 線舗装工事(1工区)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装打換え工				式		1		
路上路盤再生工			混合深さ20cm以下;混合用乳剤無し;養生工無し	m2		2,130		
基層			3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型(20)	m2		2,130		
表層			3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20)	m2		2,130		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
区画線			実線・白色・W=15cm	m		750		
区画線			破線・白色・W=15cm	m		120		

工事数量総括表

		工事名	小野白木線ほか 1 線舗装工事(1工区)			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
区画線			矢印・白色・W=15cm	m		26			
区画線			ゼブラ・白色 W = 45cm	m		6			
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			

工事数量総括表

		工事名	小野白木線ほか 1 線舗装工事(1工区)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				台		2		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		

工事数量総括表

		工事名	小野白木線ほか1線舗装工事(1工区)				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			

工事数量総括表

		工事名	小野鷲山線舗装工事（ 2 工区 ）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工事（2工区）				式		1		
撤去工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m		30		
汚泥処分工				m		0.03		
殻運搬			殻種別 路面掘削	m3		39		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		39		
切削オーバーレイ工				式		1		

工事数量総括表

	工事名	小野鷲山線舗装工事（ 2 工区 ）			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層; 段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)密粒度AS10(13)	m2		770			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
区画線	文字・黄色 W = 15cm	m		40			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表

		工事名	小野鷲山線舗装工事（ 2 工区 ）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				台		2		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

		工事名	小野鷲山線舗装工事（ 2 工区 ）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		