

令和7年度	施設第25号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 上 水 道 課		
事 業 名	配 水 管 改 良 事 業									
施 工 場 所	亀 山 市 み ど り 町 地 内									
工 事 名	みどり町地内(市道みどり14号線ほか)配水管改良工事に伴う舗装復旧工事						設計 令和7年7月			
工 事 費										
工 期	109 日間	長		幅						
工 事 の 大 要										
【上水道課負担分】 ・舗装工 車道 再生密粒As(13) t=4cm A= 1,372 m² ・区画線工 白・ゼブラW=30cm L= 11 m 白・ゼブラW=45cm L= 15 m 白・文字W=15cm L= 124 m 【建設管理課負担分】 ・舗装工 車道 再生密粒As(13) t=4cm A= 2,414 m² 樹脂系すべり止め舗装 A= 11 m² ・区画線工 白・ゼブラW=30cm L= 12 m 白・文字W=15cm L= 93 m 白・実線W=15cm L= 10 m 黄・文字W=15cm L= 19 m 【下水道課負担分】 ・マンホール蓋取替工 T-14 汚水 N= 8 箇所 【土木課負担分】 ・マンホール蓋取替工 T-14 雨水 N= 1 箇所										

工事数量総括表

		工事名	みどり町地内（市道みどり14号線ほか）配水管改良工事に伴う舗装復旧工事【上水道課負担分】	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装工（上水道課）				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚15cm以下	m		28		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚15cm以下	m2		1,370		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		56		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		56		
不陸整正			補足材無し	m2		383		

工事数量総括表

		工事名	みどり町地内（市道みどり14号線ほか）配水管改良工事に伴う舗装復旧工事【上水道課負担分】	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
不陸整正			補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシャー RC-40;補足材整正厚6mm以上11mm未満	m2		599		
不陸整正			補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシャー RC-40;補足材整正厚16mm以上22mm未満	m2		388		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		1,370		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		11		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		15		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		120		
汚泥処分工				m3		0.03		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	みどり町地内（市道みどり14号線ほか）配水管改良工事に伴う舗装復旧工事【上水道課負担分】	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				人日		5		
交通誘導警備員				人日		10		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	みどり町地内（市道みどり14号線ほか）配水管改良工事に伴う舗装復旧工事【上水道課負担分】	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

工事数量総括表

		工事名	みどり町地内（市道みどり14号線ほか）配水管改良工事に伴う 舗装復旧工事（建設管理課負担分）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
舗装工（建設管理課）				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚15cm以下	m		57		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚15cm以下	m2		2,410		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		113		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		113		
不陸整正			補足材有り；補足材種類・規格再生クッション RC-40；補足材整正厚6mm以上11mm未満	m2		1,470		

工事数量総括表

		工事名	みどり町地内（市道みどり14号線ほか） 配水管改良工事に伴う 舗装復旧工事（建設管理課負担分）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
不陸整正			補足材有り;補足材種類・規格再生クッション RC-40;補足材整正厚16mm以上22mm未満	m2		644		
不陸整正			補足材有り;補足材種類・規格再生クッション RC-40;補足材整正厚28mm以上34mm未満	m2		299		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		2,410		
表層			材料種類樹脂系すべり止め舗装;平均幅員0.9m	m2		11		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		12		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		93		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		10		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		19		

工事数量総括表

		工事名	みどり町地内（市道みどり14号線ほか）配水管改良工事に伴う 舗装復旧工事（建設管理課負担分）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
汚泥処分工				m3		0.07		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				人日		8		
交通誘導警備員				人日		16		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		

工事数量総括表

		工事名	みどり町地内（市道みどり14号線ほか）配水管改良工事に伴う 舗装復旧工事（建設管理課負担分）	当初	事業区分		道路維持・修繕	
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

工事数量総括表

		工事名	みどり町地内（市道みどり14号線ほか）配水管改良工事に伴う 舗装復旧工事【下水道課負担分】	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
汚水マンホール蓋取替工【下水道課負担分】				式		1		
マンホール蓋			汚水 T-14 ノンスリップ	組		2		
マンホール蓋			汚水 T-14 デザイン	組		6		
蓋(受枠とも)据付工				組		8		
マンホール蓋撤去工				組		8		
殻運搬				m3		0.4		

工事数量総括表

		工事名	みどり町地内（市道みどり14号線ほか）配水管改良工事に伴う 舗装復旧工事【下水道課負担分】	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
処分費			鉄筋Co	m3		0.4		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				人日		2		
交通誘導警備員				人日		4		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		

工事数量総括表

		工事名	みどり町地内（市道みどり14号線ほか）配水管改良工事に伴う 舗装復旧工事【下水道課負担分】	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
スクラップ				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

工事数量総括表

		工事名	みどり町地内（市道みどり14号線ほか）配水管改良工事に伴う 舗装復旧工事【土木課負担分】	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
雨水マンホール蓋取替工【土木課負担分】				式		1		
マンホール蓋			雨水 T-14 ノンスリップ	組		1		
蓋(受枠とも)据付工				組		1		
マンホール蓋撤去工				組		1		
殻運搬				m3		0.1		
処分費			鉄筋Co	m3		0.1		

工事数量総括表

		工事名	みどり町地内（市道みどり14号線ほか）配水管改良工事に伴う 舗装復旧工事【土木課負担分】	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
スクラップ				式		1		

工事数量総括表

		工事名	みどり町地内（市道みどり14号線ほか）配水管改良工事に伴う 舗装復旧工事【土木課負担分】	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		