

数 量 総 括 表

	名称	種別	1工区	2工区	3工区	4工区	5工区	単位	小計	合計
上 水 道 課 負 担 分	舗装切断工	As t=15cm以下	4	17	2	3	2	m	28	28
	舗装版破碎	As t=15cm以下	386	466	162	198	160	m ²	1,372	1,370
	殻運搬	As殻 L=11.5km以下	14	18	8	9	7	m ³	56	56
	殻処分		14	18	8	9	7	m ³	56	56
	不陸整正	補足材なし	109	142	44	42	46	m ²	383	383
	不陸整正	補足材t=1cm RC-40	276	323				m ²	599	599
	不陸整正	補足材t=2cm RC-40			118	156	114	m ²	388	388
	表層工	車道・再生密粒As t=4cm	386	466	162	198	160	m ²	1,372	1,370
	区画線工	白色・ゼブラW=30cm						m	11	11
	区画線工	白色・ゼブラW=45cm						m	15	15
	区画線工	白色・文字W=15cm						m	124	120
	汚泥処分工							m ³	0.03	0.03
建 設 管 理 課 負 担 分	舗装切断工	As t=15cm以下	11	14	13	16	3	m	57	57
	舗装版破碎	As t=15cm以下	663	811	299	413	228	m ²	2,414	2,410
	殻運搬	As殻 L=11.5km以下	27	36	17	22	11	m ³	113	113
	殻処分		27	36	17	22	11	m ³	113	113
	不陸整正	補足材t=1cm RC-40	663	811				m ²	1,474	1,470
	不陸整正	補足材t=2cm RC-40				416	228	m ²	644	644
	不陸整正	補足材t=3cm RC-40			299			m ²	299	299
	表層工	車道・再生密粒As t=4cm	663	811	299	413	228	m ²	2,414	2,410
	表層工	樹脂系すべり止め 101				11		m ²	11	11
	区画線工	白色・ゼブラW=30cm						m	12	12
	区画線工	白色・文字W=15cm						m	93	93
	区画線工	白色・実線W=15cm						m	10	10
	区画線工	黄色・文字W=15cm						m	19	19
	汚泥処分工							m ³	0.07	0.07

舗装数量総括表

(上水道課)

【1工区】

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	4.30	4.0	
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	385.61	386	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	14.33	14	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	14.33	14	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	109.38	109	
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 1cm)		m ²	276.23	276	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	385.61	386	

数 量 計 算 書

(上水道課)

【1工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	4.30
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 109.38 + 276.23	m ²	385.61
残塊処分工 As塊		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		109.38 × 0.03 + 276.23 × 0.04 合計=	m ³	14.33
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—

数量計算書

(上水道課)

【1工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
建設廃材処理費	As塊		m ³	14.33
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	109.38
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 1cm)		既設舗装版厚 t=4cm 276.23 × 0.01 = 2.76 t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 2.76 合計A= 276.23 補足材平均厚V/A= 0.01	m ²	276.23
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	385.61

舗装数量総括表

(建設管理課)

【1工区】

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	11.10	11.0	
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	663.11	663	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	26.52	27	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	26.52	27	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 1cm)		m ²	663.11	663	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	663.11	663	

数 量 計 算 書

(建設管理課)

【1工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	11.10
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 0.00 + 663.11	m ²	663.11
残塊処分工 As塊		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		0.00 × 0.03 + 663.11 × 0.04 合計=	m ³	26.52
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—

数量計算書

(建設管理課)

【1工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
建設廃材処理費	As塊		m ³	26.52
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 1cm)		既設舗装版厚 t=4cm 663.11 × 0.01 = 6.63 t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 6.63 合計A= 663.11 補足材平均厚V/A= 0.01	m ²	663.11
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	663.11

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	上水道課(市道・車道)							建設管理課(市道・車道)							総幅員	摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断		
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			復旧分		表層工(t=4cm)						
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		延長	幅 員	面 積	幅 員	面 積	延長			
																		【幅員は 5cm 単位とする】
1	No. 0		0.60		1.50		2.10					3.00		3.00			5.10	
	No. 1	20.00	0.60	12.00	1.50	30.00	2.10	42.00				3.00	60.00	3.00	60.00		5.10	As舗装 t = 4cm
	No. 1		0.60		1.50		2.10					3.00		3.00			5.10	
	No. 2	20.00	0.60	12.00	1.50	30.00	2.10	42.00				3.00	60.00	3.00	60.00		5.10	As舗装 t = 4cm
	No. 2		0.60		1.50		2.10					3.00		3.00			5.10	
	No. 3	20.00	0.60	12.00	1.50	30.00	2.10	42.00				3.00	60.00	3.00	60.00		5.10	As舗装 t = 4cm
	No. 3		0.60		1.50		2.10					3.00		3.00			5.10	
	No. 3 + 12.30	12.30	0.60	7.38	1.50	18.45	2.10	25.83				3.00	36.90	3.00	36.90		5.10	As舗装 t = 4cm
	No. 3 + 12.30		0.60		1.50		2.10					3.00		3.00			5.10	
	No. 3 + 14.70	2.40	0.60	1.44	1.50	3.60	2.10	5.04				5.50	10.20	5.50	10.20		7.60	As舗装 t = 4cm
	No. 3 + 14.70		0.60		1.50		2.10					5.50		5.50			7.60	
	No. 4	5.30	0.60	3.18	1.50	7.95	2.10	11.13				5.50	29.15	5.50	29.15		7.60	As舗装 t = 4cm
	No. 4		0.60		1.50		2.10					5.50		5.50			7.60	
	No. 4 + 2.50	2.50	0.60	1.50	1.50	3.75	2.10	5.25	2.10			3.00	10.63	3.00	10.63	3.00	5.10	As舗装 t = 4cm
	No. 4 + 2.50		0.60		1.50		2.10					3.20		3.20			5.30	
	No. 5	17.50	0.60	10.50	1.50	26.25	2.10	36.75				3.20	56.00	3.20	56.00		5.30	As舗装 t = 4cm
	No. 5		0.60		1.50		2.10					3.20		3.20			5.30	
	No. 6	20.00	0.60	12.00	1.50	30.00	2.10	42.00				3.20	64.00	3.20	64.00		5.30	As舗装 t = 4cm
	No. 6		0.60		1.50		2.10					3.20		3.20			5.30	
	No. 7	20.00	0.60	12.00	1.50	30.00	2.10	42.00				3.20	64.00	3.20	64.00		5.30	As舗装 t = 4cm
	No. 7		0.60		1.50		2.10					3.20		3.20			5.30	
	No. 7 + 10.30	10.30	0.60	6.18	1.50	15.45	2.10	21.63				3.00	31.93	3.00	31.93		5.10	As舗装 t = 4cm
	No. 7 + 10.30											5.10		5.10			5.10	
	No. 8	9.70										5.10	49.47	5.10	49.47		5.10	As舗装 t = 4cm
	No. 8											5.10		5.10			5.10	
	No. 8 + 5.60	5.60										5.10	28.56	5.10	28.56	5.10	5.10	As舗装 t = 4cm
	No. 8 + 5.60		0.60		3.50		4.10					5.70		5.70			9.80	
	No. 8 + 7.50	1.90	0.60	1.14	1.50	4.75	2.10	5.89				3.20	8.46	3.20	8.46		5.30	As舗装 t = 4cm
	No. 8 + 7.50		0.60		1.50		2.10					3.20		3.20			5.30	
	No. 9	12.50	0.60	7.50	1.50	18.75	2.10	26.25				3.15	39.69	3.15	39.69		5.25	As舗装 t = 4cm
	No. 9		0.60		1.50		2.10					3.15		3.15			5.25	
	No. 9 + 17.60	17.60	0.60	10.56	1.60	27.28	2.20	37.84	2.20			3.00	54.12	3.00	54.12	3.00	5.20	As舗装 t = 4cm

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	上水道課(市道・車道)							建設管理課(市道・車道)							総幅員	摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長		
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			復旧分		表層工(t=4cm)						
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		幅 員	面 積	幅 員	面 積					
	合 計	舗装切断							4.30							11.10	既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装)	
				109.38		276.23							663.11					
	施工延長 L= 197.60m																	
				109.38		276.23		385.61					663.11		663.11			

既設 舗装版取壊し 内訳表									上段(Con舗装) 下段(As舗装)		不陸整正 内訳表								
(上水道課)		t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm			(上水道課)		t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm
		276.23										276.23							
(建設管理課負担分)		t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm			(建設管理課負担分)		t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm
		663.11										663.11							

舗装数量総括表						
(上水道課)			【2工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	16.70	17.0	
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	465.70	466	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	18.30	18	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	18.30	18	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	142.44	142	
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 1cm)		m ²	323.26	323	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	465.70	466	

数 量 計 算 書

(上水道課)

【2工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	16.70
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 142.44 + 323.26	m ²	465.70
残塊処分工 As塊		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		$142.44 \times 0.03 + 213.01 \times 0.04$ 110.25×0.05	合計=	m ³ 18.30
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—

数 量 計 算 書

(上水道課)

【2工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
建設廃材処理費	As塊		m ³	18.30
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	142.44
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 1cm)		既設舗装版厚 t=4cm 213.01 × 0.01 = 2.13 t=5cm 110.25 × 0.02 = 2.21 t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 4.34 合計A= 323.26 補足材平均厚V/A= 0.01	m ²	323.26
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	465.70

舗装数量総括表						
(建設管理課)			【2工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	14.20	14.0	
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	810.86	811	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	35.72	36	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	35.72	36	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 1cm)		m ²	810.86	811	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	810.86	811	

数 量 計 算 書

(建設管理課)

【2工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	14.20
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 0.00 + 810.86	m ²	810.86
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		0.00 × 0.03 + 482.40 × 0.04 328.46 × 0.05		
		合計=	m ³	35.72
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—

数 量 計 算 書

(建設管理課)

【2工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
建設廃材処理費	As塊		m ³	35.72
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 1cm)		既設舗装版厚 t=4cm 482.40 × 0.01 = 4.82 t=5cm 328.46 × 0.02 = 6.57 t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 11.39 合計A= 810.86 補足材平均厚V/A= 0.01	m ²	810.86
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	810.86

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	上水道課(市道・車道)						建設管理課(市道・車道)								総幅員	摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断		
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			復旧分		表層工(t=4cm)						
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		延長	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員			
																		【幅員は 5cm 単位とする】
2	No. 0		0.60		1.50		2.10		2.10			3.20		3.20		3.20	5.30	
	No. 0 + 2.30	2.30	0.60	1.38	3.70	5.98	4.30	7.36				3.20	7.36	3.20	7.36		7.50	As舗装 t = 4cm
	No. 0 + 2.30		0.60		3.70		4.30					3.20		3.20			7.50	
	No. 0 + 7.50	5.20	0.60	3.12	3.70	19.24	4.30	22.36	5.20			3.20	16.64	3.20	16.64		7.50	As舗装 t = 4cm
	No. 0 + 7.50		0.60		3.70		4.30					3.20		3.20			7.50	
	No. 0 + 9.70	2.20	0.60	1.32	1.40	5.61	2.00	6.93				3.20	7.04	3.20	7.04		5.20	As舗装 t = 4cm
	No. 0 + 9.70		0.60		1.40		2.00					3.20		3.20			5.20	
	No. 1	10.30	0.60	6.18	1.40	14.42	2.00	20.60				3.25	33.22	3.25	33.22		5.25	As舗装 t = 4cm
	No. 1		0.60		1.40		2.00					3.25		3.25			5.25	
	No. 2	20.00	0.60	12.00	1.40	28.00	2.00	40.00				3.25	65.00	3.25	65.00		5.25	As舗装 t = 4cm
	No. 2		0.60		1.40		2.00					3.25		3.25			5.25	
	No. 3	20.00	0.60	12.00	1.40	28.00	2.00	40.00				3.25	65.00	3.25	65.00		5.25	As舗装 t = 4cm
	No. 3		0.60		1.40		2.00					3.25		3.25			5.25	
	No. 3 11.10	11.10	0.60	6.66	1.40	15.54	2.00	22.20				3.25	36.08	3.25	36.08		5.25	As舗装 t = 4cm
	No. 3 11.10		0.60		1.40		2.00					3.15		3.15			5.15	
	No. 3 11.60	0.50	0.60	0.30	1.50	0.73	2.10	1.03				3.55	1.68	3.55	1.68		5.65	As舗装 t = 4cm
	No. 3 11.60		0.60		1.50		2.10					3.55		3.55			5.65	
	No. 3 13.50	1.90	0.60	1.14	3.50	4.75	4.10	5.89				5.80	8.88	5.80	8.88		9.90	As舗装 t = 4cm
	No. 3 13.50		0.60		3.50		4.10					5.80		5.80			9.90	
	No. 3 18.90	5.40	0.60	3.24	3.50	18.90	4.10	22.14	5.40			5.85	31.46	5.85	31.46	5.40	9.95	As舗装 t = 4cm
	No. 3 18.90		0.60		3.50		4.10					5.85		5.85			9.95	
	No. 4	1.10	0.60	0.66	2.20	3.14	2.80	3.80				4.70	5.80	4.70	5.80		7.50	As舗装 t = 4cm
	No. 4		0.60		2.20		2.80					4.70		4.70			7.50	
	No. 4 1.40	1.40	0.60	0.84	1.10	2.31	1.70	3.15				3.40	5.67	3.40	5.67		5.10	As舗装 t = 4cm
	No. 4 1.40		0.60		1.10		1.70					3.80		3.80			5.50	
	No. 5	18.60	0.60	11.16	1.20	21.39	1.80	32.55				3.25	65.57	3.25	65.57		5.05	As舗装 t = 4cm
	No. 5		0.60		1.20		1.80					3.25		3.25			5.05	
	No. 6	20.00	0.60	12.00	1.10	23.00	1.70	35.00				3.35	66.00	3.35	66.00		5.05	As舗装 t = 4cm
	No. 6		0.60		1.10		1.70					3.35		3.35			5.05	
	No. 7	20.00	0.60	12.00	1.10	22.00	1.70	34.00				3.35	67.00	3.35	67.00		5.05	As舗装 t = 4cm
	No. 7		0.60		1.10		1.70					3.35		3.35			5.05	
	No. 8	20.00	0.60	12.00	1.10	22.00	1.70	34.00				3.35	67.00	3.35	67.00		5.05	As舗装 t = 5cm
	No. 8		0.60		1.10		1.70					3.35		3.35			5.05	
	No. 9	20.00	0.60	12.00	1.10	22.00	1.70	34.00				3.35	67.00	3.35	67.00		5.05	As舗装 t = 5cm
	No. 9		0.60		1.10		1.70					3.35		3.35			5.05	
	No. 10	20.00	0.60	12.00	1.10	22.00	1.70	34.00				3.35	67.00	3.35	67.00		5.05	As舗装 t = 5cm
	No. 10		0.60		1.10		1.70					3.35		3.35			5.05	
	No. 11	20.00	0.60	12.00	1.10	22.00	1.70	34.00				3.35	67.00	3.35	67.00		5.05	As舗装 t = 5cm

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	上水道課(市道・車道)							建設管理課(市道・車道)							総幅員	摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長		
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			復旧分		表層工(t=4cm)						
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		幅 員	面 積	幅 員	面 積					
	No. 11		0.60		1.10		1.70					3.35		3.35			5.05	As舗装 t =5cm
	No. 11 14.70	14.70	0.60	8.82	1.10	16.17	1.70	24.99				3.25	48.51	3.25	48.51		4.95	
	No. 11 14.70		0.60		1.10		1.70					3.25		3.25			4.95	
	No. 11 17.40	2.70	0.60	1.62	3.40	6.08	4.00	7.70	4.00			5.60	11.95	5.60	11.95	5.60	9.60	
	合 計	舗装切断							16.70								14.20	既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装)
			142.44		323.26								810.86					
	施工延長 L= 237.40m																	
			142.44		323.26			465.70					810.86		810.86			

既設 舗装版取壊し 内訳表									上段(Con舗装) 下段(As舗装)		不陸整正 内訳表								
(上水道課)		t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm				t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm	
		213.01	110.25									213.01	110.25						
(建設管理課負担分)		t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm				t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm	
		482.40	328.46									482.40	328.46						

舗装数量総括表						
(上水道課)			【3工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	2.40	2.0	
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	161.72	162	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	7.74	8	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	7.74	8	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	44.10	44	
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 2cm)		m ²	117.62	118	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	161.72	162	

数 量 計 算 書

(上水道課)

【3工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	2.40
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 44.10 + 117.62	m ²	161.72
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		$44.10 \times 0.03 + 0.00 \times 0.04$ 90.75×0.05 26.87×0.07		
		合計=	m ³	7.74
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—

数量計算書

(上水道課)

【3工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
建設廃材処理費	As塊		m ³	7.74
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	44.10
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 2cm)		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm 90.75 × 0.02 = 1.82 t=6cm t=7cm 26.87 × 0.04 = 1.07 t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 2.89 合計A= 117.62 補足材平均厚V/A= 0.02	m ²	117.62
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	161.72

舗装数量総括表						
(建設管理課)			【3工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	12.55	13.0	
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	299.12	299	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	17.09	17	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	17.09	17	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 3cm)		m ²	299.12	299	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	299.12	299	

数 量 計 算 書

(建設管理課)

【3工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	12.55
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 0.00 + 299.12	m ²	299.12
残塊処分工 As塊		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		192.61×0.05 106.51×0.07 合計=	m ³	17.09
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—

数量計算書

(建設管理課)

【3工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
建設廃材処理費	As塊		m ³	17.09
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 3cm)		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm 192.61 × 0.02 = 3.85 t=6cm t=7cm 106.51 × 0.04 = 4.26 t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 8.11 合計A= 299.12 補足材平均厚V/A= 0.03	m ²	299.12
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	299.12

舗装面積計算書

工区	測 点	距 離	上水道課(市道・車道)							建設管理課(市道・車道)							総幅員	摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長		
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			復旧分		表層工(t=4cm)						
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積			
																		【幅員は 5cm 単位とする】
3	No. 0		0.60		1.80		2.40		2.40			2.55		2.55			4.95	As舗装 t = 7cm
	No. 0 + 2.30	2.30	0.60	1.38	1.80	4.14	2.40	5.52			4.50	8.11	4.50	8.11	2.55	6.90		
	No. 0 + 2.30		0.60		1.80		2.40				5.40		5.40			7.80	As舗装 t = 7cm	
	No. 0 + 7.00	4.70	0.60	2.82	1.80	8.46	2.40	11.28			5.40	25.38	5.40	25.38	4.70	7.80		
	No. 0 + 7.00		0.60		1.80		2.40				4.75		4.75			7.15	As舗装 t = 7cm	
	No. 0 + 9.50	2.50	0.60	1.50	1.80	4.50	2.40	6.00			2.80	9.44	2.80	9.44		5.20		
	No. 0 + 9.50		0.60		1.80		2.40				2.80		2.80			5.20	As舗装 t = 7cm	
	No. 0 + 10.60	1.10	0.60	0.66	2.00	2.09	2.60	2.75			2.75	3.05	2.75	3.05		5.35		
	No. 0 + 10.60		0.60		2.00		2.60				2.75		2.75			5.35	As舗装 t = 7cm	
	No. 0 + 13.00	2.40	0.60	1.44	4.40	7.68	5.00	9.12			2.75	6.60	2.75	6.60		7.75		
	No. 0 + 13.00										7.75		7.75			7.75	As舗装 t = 7cm	
	No. 0 + 18.20	5.20									7.40	39.39	7.40	39.39		7.40		
	No. 0 + 18.20										7.40		7.40			7.40	As舗装 t = 7cm	
	No. 1	1.80									5.70	11.79	5.70	11.79		5.70		
	No. 1										5.70		5.70			5.70	As舗装 t = 7cm	
	No. 1 + 0.50	0.50									5.30	2.75	5.30	2.75	5.30	5.30		
	No. 1 + 0.50		0.60		1.50		2.10				3.20		3.20			5.30	As舗装 t = 5cm	
	No. 2	19.50	0.60	11.70	1.50	29.25	2.10	40.95			3.15	61.91	3.15	61.91		5.25		
	No. 2		0.60		1.50		2.10				3.15		3.15			5.25	As舗装 t = 5cm	
	No. 3	20.00	0.60	12.00	1.50	30.00	2.10	42.00			3.20	63.50	3.20	63.50		5.30		
	No. 3		0.60		1.50		2.10				3.20		3.20			5.30	As舗装 t = 5cm	
	No. 4	20.00	0.60	12.00	1.50	30.00	2.10	42.00			3.20	64.00	3.20	64.00		5.30		
	No. 4		0.60		1.50		2.10				3.20		3.20			5.30	As舗装 t = 5cm	
	No. 4 + 1.00	1.00	0.60	0.60	1.50	1.50	2.10	2.10			3.20	3.20	3.20	3.20		5.30		

舖裝面積計算書

[illegible]

既設 舗装版取壊し 内訳表								上段(Con舗装) 下段(As舗装)		不陸整正 内訳表							
(上水道課)		t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm	(上水道課)		t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm
			90.75		26.87							90.75		26.87			
(建設管理課負担分)		t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm	(建設管理課負担分)		t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm
			192.61		106.51							192.61		106.51			

舗装数量総括表						
(上水道課)			【4工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	2.80	3.0	
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	197.96	198	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	9.05	9	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	9.05	9	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	42.42	42	
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 2cm)		m ²	155.54	156	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	197.96	198	

数 量 計 算 書

(上水道課)

【4工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	2.80
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 42.42 + 155.54	m ²	197.96
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		42.42 × 0.03 + 0.00 × 0.04 155.54 × 0.05		
		合計=	m ³	9.05
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—

数量計算書

(上水道課)

【4工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
建設廃材処理費	As塊		m ³	9.05
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	42.42
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 2cm)		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm 155.54 × 0.02 = 3.11 t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 3.11 合計A= 155.54 補足材平均厚V/A= 0.02	m ²	155.54
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	197.96

舗装数量総括表						
(建設管理課)			【4工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	16.00	16.0	
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	412.93	413	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	22.43	22	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	22.43	22	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 2cm)		m ²	412.93	413	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	412.93	413	

数 量 計 算 書

(建設管理課)

【4工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	16.00
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 0.00 + 412.93	m ²	412.93
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		323.61 × 0.05 89.32 × 0.07		
		合計=	m ³	22.43
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—

数量計算書

(建設管理課)

【4工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
建設廃材処理費	As塊		m ³	22.43
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 2cm)		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm 323.61 × 0.02 = 6.47 t=6cm t=7cm 89.32 × 0.04 = 3.57 t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 10.04 合計A= 412.93 補足材平均厚V/A= 0.02	m ²	412.93
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	412.93

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	上水道課(市道・車道)							建設管理課(市道・車道)							総幅員	摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長		
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			復旧分		表層工(t=4cm)						
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積			
																		【幅員は 5cm 単位とする】
4	No. 0																	
	No. 0 + 1.20	1.20										6.45		6.45		6.45	6.45	
	No. 0 + 1.20											6.50	7.77	6.50	7.77		6.50	As舗装 t = 7cm
	No. 0 + 3.80	2.60										6.50		6.50		6.50		
	No. 0 + 3.80											8.45	19.44	8.45	19.44		8.45	As舗装 t = 7cm
	No. 0 + 9.60	5.80										8.45		8.45		8.45		
	No. 0 + 9.60											7.65	46.69	7.65	46.69		7.65	As舗装 t = 7cm
	No. 0 + 12.00	2.40										7.65		7.65		7.65		
	No. 0 + 12.00											5.20	15.42	5.20	15.42	5.20	5.20	As舗装 t = 7cm
	No. 0 + 12.00		0.60		2.20		2.80					4.30		4.30		7.10		
	No. 1	8.00	0.60	4.80	2.20	17.60	2.80	22.40				4.35	34.60	4.35	34.60		7.15	As舗装 t = 5cm
	No. 1		0.60		2.20		2.80					4.35		4.35		7.15		
	No. 2	20.00	0.60	12.00	2.20	44.00	2.80	56.00				4.35	87.00	4.35	87.00		7.15	As舗装 t = 5cm
	No. 2		0.60		2.20		2.80					4.35		4.35		7.15		
	No. 2 + 2.30	2.30	0.60	1.38	2.20	5.06	2.80	6.44				4.35	10.01	4.35	10.01		7.15	As舗装 t = 5cm
	No. 2 + 2.30		0.60		2.20		2.80					4.35		4.35		7.15		
	No. 2 + 4.70	2.40	0.60	1.44	2.20	5.28	2.80	6.72				6.55	13.08	6.55	13.08		9.35	As舗装 t = 5cm
	No. 2 + 4.70		0.60		2.20		2.80					6.55		6.55		9.35		
	No. 2 + 10.00	5.30	0.60	3.18	2.20	11.66	2.80	14.84				6.55	34.72	6.55	34.72		9.35	As舗装 t = 5cm
	No. 2 + 10.00		0.60		2.20		2.80					6.55		6.55		9.35		
	No. 2 + 12.00	2.00	0.60	1.20	2.20	4.40	2.80	5.60				4.30	10.85	4.30	10.85		7.10	As舗装 t = 5cm
	No. 2 + 12.00		0.60		2.20		2.80					4.30		4.30		7.10		
	No. 3	8.00	0.60	4.80	2.20	17.60	2.80	22.40				4.35	34.60	4.35	34.60		7.15	As舗装 t = 5cm
	No. 3		0.60		2.20		2.80					4.35		4.35		7.15		
	No. 4	20.00	0.60	12.00	2.20	44.00	2.80	56.00				4.35	87.00	4.35	87.00		7.15	As舗装 t = 5cm
	No. 4		0.60		2.20		2.80					4.35		4.35		7.15		
	No. 4 + 2.70	2.70	0.60	1.62	2.20	5.94	2.80	7.56	2.80			4.35	11.75	4.35	11.75	4.35	7.15	As舗装 t = 5cm

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	上水道課(市道・車道)							建設管理課(市道・車道)							総幅員	摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長		
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			復旧分		表層工(t=4cm)						
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		幅 員	面 積	幅 員	面 積					
	合 計	舗装切断														16.00	既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装)	

既設 舗装版取壊し 内訳表								不陸整正 内訳表							
上段(Con舗装) 下段(As舗装)															
(上水道課)	t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm	(上水道課)	t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm
		155.54								155.54					
(建設管理課負担分)	t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm	(建設管理課負担分)	t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm
		323.61		89.32						323.61		89.32			

舗装数量総括表						
(上水道課)			【5工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	2.10	2.0	
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	159.81	160	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	7.08	7	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	7.08	7	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	45.66	46	
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 2cm)		m ²	114.15	114	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	159.81	160	

数 量 計 算 書

(上水道課)

【5工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	2.10
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 45.66 + 114.15	m ²	159.81
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		45.66 × 0.03 + 0.00 × 0.04 114.15 × 0.05		
		合計=	m ³	7.08
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—

数 量 計 算 書

(上水道課)

【5工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
建設廃材処理費	As塊		m ³	7.08
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	45.66
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 2cm)		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm 114.15 × 0.02 = 2.28 t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 2.28 合計A= 114.15 補足材平均厚V/A= 0.02	m ²	114.15
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	159.81

舗装数量総括表						
(建設管理課)			【5工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	3.00	3.0	
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	227.80	228	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	11.39	11	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	11.39	11	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 2cm)		m ²	227.80	228	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	227.80	228	

数 量 計 算 書

(建設管理課)

【5工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	3.00
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 0.00 + 227.80	m ²	227.80
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		227.80 × 0.05		
		合計=	m ³	11.39
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—

数量計算書

(建設管理課)

【5工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
建設廃材処理費	As塊		m ³	11.39
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 2cm)		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm 227.80 × 0.02 = 4.56 t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 4.56 合計A= 227.80 補足材平均厚V/A= 0.02	m ²	227.80
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	227.80

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	上水道課(市道・車道)							建設管理課(市道・車道)							総幅員	摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断		
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			復旧分		表層工(t=4cm)						
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		延長	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員			
																		【幅員は 5cm 単位とする】
5	No. 0		0.60		1.50		2.10					2.95		2.95			5.05	As舗装 t =5cm
	No. 1	20.00	0.60	12.00	1.50	30.00	2.10	42.00				3.00	59.50	3.00	59.50		5.10	
	No. 1		0.60		1.50		2.10				3.00		3.00			5.10		
	No. 2	20.00	0.60	12.00	1.50	30.00	2.10	42.00				3.00	60.00	3.00	60.00		5.10	
	No. 2		0.60		1.50		2.10				3.00		3.00			5.10		
	No. 3	20.00	0.60	12.00	1.50	30.00	2.10	42.00				3.00	60.00	3.00	60.00		5.10	As舗装 t =5cm
	No. 3		0.60		1.50		2.10				3.00		3.00			5.10	As舗装 t =5cm	
	No. 3 + 16.10	16.10	0.60	9.66	1.50	24.15	2.10	33.81	2.10			3.00	48.30	3.00	48.30	3.00		5.10
	合 計	舗装切断							2.10							3.00		既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装)
				45.66		114.15							227.80					
	施工延長 L= 76.10m																	
				45.66		114.15		159.81					227.80		227.80			

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	上水道課(市道・車道)							建設管理課(市道・車道)							総幅員	摘 要		
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工			舗装切断	取壊し工・不陸整正工				本復旧工				舗装切断	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)		復旧分		表層工(t=4cm)									
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員		面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積					

既設 舗装版取壊し 内訳表									不陸整正 内訳表								
(上水道課)		t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm	(上水道課)		t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm
(建設管理課負担分)		t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm	(建設管理課負担分)		t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm

数 量 計 算 書

一式当り

名 称	規 格	計 算 式	小 計	数 量
【下水道課負担分】				
マンホール蓋等 取替工				
マンホール蓋 設置工	汚水 T-14 ノンスリップ°	N= 2 =	2	箇所 2
マンホール蓋 設置工	汚水 T-14	N= 6 =	6	箇所 6
調整モルタル	20mm～70mm	N= 8 =	8	箇所 8
マンホール蓋 撤去工		N= 8 =	8	箇所 8
殻運搬処理	Co殻	$V = 0.5 \div 10 \times 8$ =	0.40	m ³ 0.4
マンホール蓋 処分	スクラップ	W= 640 =	640	kg 640
【土木課負担分】				
マンホール蓋等 取替工				
マンホール蓋 設置工	雨水 T-14 ノンスリップ°	N= 1 =	1	箇所 1
調整モルタル	20mm～70mm	N= 1 =	1	箇所 1
マンホール蓋 撤去工		N= 1 =	1	箇所 1
殻運搬処理	Co殻	$V = 0.5 \div 10 \times 1$ =	0.05	m ³ 0.1
マンホール蓋 処分	スクラップ	W= 80 =	80	kg 80

数量計算書

一式当り

[illegible]

数量計算書

【污泥処分工】

[illegible]